

平成29年度
並柳第一雨水幹線新設工事
松本市 並柳1丁目

数量計算書

暗渠工 数量集計表

工種	規格	細別	単位	数量	設計値	摘要
土工						
	床堀	標準；礫交り土	m ³	74.9	70	夜間
	埋戻(碎石)	小規模；RCR40-0	m ³	33.9	30	〃
		V=33.9*1.06=	m ³	35.9	40	〃
	発生土運搬		m ³	74.9	70	〃
	発生土処分		m ³	74.9	70	〃
	基面整正	自由勾配側溝300×900	m ²	2.7		昼間
		自由勾配側溝300×1000	m ²	4.0		〃
		自由勾配側溝300×1000	m ²	6.7		〃
		自由勾配側溝400×900	m ²	1.6		〃
		自由勾配側溝400×1000	m ²	6.2		〃
		BOX2000×1300	m ²	34.1		夜間
		三面張水路工	m ²	1.4		〃
		合計		56.7	60	
函渠工	BOX B2000×H1300	2次製品	m	14.0	14	夜間
	BOX 横穴加工	300	箇所	4	4	〃
	BOX Yインサート取付	M12	個	104	104	〃
	プレキャスト基礎版	400×100	m	26.64	27	〃
	基礎碎石	RCR40-0 t=0.10m	m ²	20.25	20	〃
		RCR40-0 t=0.20m	m ²	32.23	32	〃
	ウイング部コンクリート	24-8-40BB	m ³	1.59	2	〃
	型枠	鉄筋構造物	m ²	11.68	12	〃
	鉄筋	SD345 D13	t	0.07	0.07	〃
三面張水路工	コンクリート	18-8-40BB	m ³	0.93	1	昼間
	型枠	無筋構造物	m ²	1.83	2	〃
排水工	自由勾配側溝300×900	2次製品 824kg/2m	m	4.0	4	昼間
	自由勾配側溝300×1000	2次製品 986kg/2m	m	16.0	16	〃
	自由勾配側溝400×900	2次製品 924kg/2m	m	2.0	2	〃
	自由勾配側溝400×1000	2次製品 999kg/2m	m	14.0	14	〃
	自由勾配側溝300甲蓋(L500)	軽荷重用30kg/個	個	20	20	〃
	自由勾配側溝400甲蓋(L500)	軽荷重用43kg/個	個	16	16	〃
	組合せL型側溝	歩車道境界ブロックA種	m	59.4	59	夜間
	コンクリート	18-8-25BB	m ³	6.36	6	〃
	型枠	小型構造物	m ²	20.8	21	〃
	舗装止めコンクリート	18-8-25BB	m ³	0.11	0.1	〃
	型枠	小型構造物	m ²	1.5	2	〃
	横断防止柵	L=2500	m	5.0	5	〃
	基礎コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.14	0.1	〃
	型枠	小型構造物	m ²	1.9	2	〃

工種	規格	細別	単位	数量	設計値	摘要
舗装復旧工	車道部	基層 粗粒度AS20 (平均)t=5cm	m ²	21.46	21	夜間
		基層 粗粒度AS20 t=5cm	m ²	264.74	265	"
		表層 密粒度AS20F t=5cm	m ²	286.20	286	"
	歩道部	表層 細粒度13 t=3cm	m ²	82.84	83	昼間
	駐車場部	表層 密粒度AS20 t=5cm	m ²	9.62	10	"
	地先境界ブロック		m	10.0	10	"
路盤工	車道部	路盤工 (平均t=5cm) 粒調碎石M25	m ²	264.74	265	夜間
	歩道部	路盤工 (平均t=7.5cm) 再生碎石RCR40-0	m ²	82.84	83	昼間
構造物取壊し・運搬(夜間)	無筋構造物取壊し・運搬	無筋コンクリート	m ³	2.09	2	夜間
	鉄筋構造物取壊し・運搬	鉄筋コンクリート	m ³	17.44		"
	2次製品(有筋)取壊し・運搬	2次製品(有筋)	m ³	5.36		"
		合計		22.8	23	
構造物取壊し・運搬(昼間)	無筋構造物取壊し・運搬	無筋コンクリート	m ³	1.74	2	昼間
	鉄筋構造物取壊し・運搬	鉄筋コンクリート	m ³	11.27		"
	2次製品(有筋)取壊し・運搬	2次製品(有筋)	m ³	2.39		"
		合計		13.66	14	
舗装版取壊し(夜間)	車道部舗装版取壊し	密粒度Ast=10cm	m ²	285.67	286	夜間
舗装版取壊し(昼間)	車道部舗装版取壊し	密粒度Ast=5cm	m ²	9.62		昼間
	歩道部舗装版取壊し	細粒度Ast=3cm	m ²	88.93		"
		合計		98.55	99	
舗装版取壊し運搬(夜間)	車道部舗装版取壊し運搬	As t=10cm	m ³	28.57	29	夜間
舗装版取壊し運搬(昼間)	車道部舗装版取壊し運搬	As t=5cm	m ³	0.48		昼間
	歩道部舗装版取壊し運搬	As t=3cm	m ³	2.67		"
		合計		3.15	3	
舗装版切断(夜間)	t=10cm		m	32.36	32	夜間
舗装版切断(昼間)	t=5cm		m	20.10		昼間
	t=3cm		m	11.19		"
		合計		31.29	31	
廃棄物運搬処分(夜間)	無筋コンクリート		t	4.91	5	夜間
	鉄筋コンクリート		t	43.6	44	"
	2次製品(有筋)		t	13.4	13	"
	密粒度AS		t	67.14	67	"
廃棄物運搬処分(昼間)	無筋コンクリート		t	4.09	4	昼間
	鉄筋コンクリート		t	28.18	28	"
	2次製品(有筋)		t	5.98	6	"
	密粒度AS		t	1.13		"
	細粒度AS		t	5.74		"
	AS	合計		6.87	7	


暗渠工部側溝		数量計算書		
名称	規格	単位	計算式	数量
自由勾配側溝300×900	2次製品 824kg/2m	m	暗渠工構造図(2)より	4.0
インバートコンクリート	18-8-25BB	m ³	$(0.128+0.087)/2*0.30*2.0+(0.087+0.055)/2*0.30*2.0=0.107$	0.11
ベースコンクリート	18-8-25BB	m ³	$0.57*0.05*4.0=0.114$	0.11
型枠	小型構造物	m ²	$0.05*2*4.0=0.40$	0.40
基礎碎石	RCR40-0 t=0.10m	m ²	$0.67*4.0=2.680$	2.68
基面整正		m ²	$0.67*4.0=2.680$	2.68
自由勾配側溝300×1000	2次製品 986kg/2m	m	暗渠工構造図(2)より	6.0
インバートコンクリート	18-8-25BB	m ³	$(0.155+0.129)/2*0.30*2.0+(0.129+0.109)/2*0.30*2.0+(0.109+0.094)/2*0.30*2.0=0.218$	0.22
ベースコンクリート	18-8-25BB	m ³	$0.57*0.05*6.0=0.171$	0.17
型枠	小型構造物	m ²	$0.05*2*6.0=0.60$	0.60
基礎碎石	RCR40-0 t=0.10m	m ²	$0.67*6.0=4.020$	4.02
基面整正		m ²	$0.67*6.0=4.020$	4.02
自由勾配側溝300×1000	2次製品 986kg/2m	m	暗渠工構造図(2)より	10.0
インバートコンクリート	18-8-25BB	m ³	$(0.185+0.140)/2*0.30*2.0+(0.140+0.120)/2*0.30*2.0+(0.120+0.105)/2*0.30*2.0+(0.105+0.096)/2*0.30*2.0+(0.096+0.093)/2*0.30*2.0=0.360$	0.36
ベースコンクリート	18-8-25BB	m ³	$0.57*0.05*10.0=0.285$	0.29
型枠	小型構造物	m ²	$0.05*2*10.0=1.00$	1.00
基礎碎石	RCR40-0 t=0.10m	m ²	$0.67*10.0=6.700$	6.70
基面整正		m ²	$0.67*10.0=6.700$	6.70
自由勾配側溝400×900	2次製品 924kg/2m	m	暗渠工構造図(2)より	2.0
インバートコンクリート	18-8-25BB	m ³	$(0.119+0.072)/2*0.40*2.0=0.076$	0.08
ベースコンクリート	18-8-25BB	m ³	$0.68*0.06*2.0=0.082$	0.08
型枠	小型構造物	m ²	$0.06*2*2.0=0.240$	0.24
基礎碎石	RCR40-0 t=0.10m	m ²	$0.78*2.0=1.560$	1.56
基面整正		m ²	$0.78*2.0=1.560$	1.56
自由勾配側溝400×1000	2次製品 999kg/2m	m	暗渠工構造図(2)より	6.0
インバートコンクリート	18-8-25BB	m ³	$(0.172+0.144)/2*0.40*2.0+(0.144+0.122)/2*0.40*2.0+(0.122+0.089)/2*0.40*2.0=0.317$	0.32
ベースコンクリート	18-8-25BB	m ³	$0.68*0.06*6.0=0.245$	0.24
型枠	小型構造物	m ²	$0.06*2*6.0=0.720$	0.72
基礎碎石	RCR40-0 t=0.10m	m ²	$0.78*6.0=4.680$	4.68
基面整正		m ²	$0.78*6.0=4.680$	4.68
自由勾配側溝400×1000	2次製品 999kg/2m	m	暗渠工構造図(2)より	8.0
インバートコンクリート	18-8-25BB	m ³	$(0.138+0.108)/2*0.40*2.0+(0.108+0.090)/2*0.40*2.0+(0.090+0.078)/2*0.40*2.0+(0.078+0.071)/2*0.40*2.0=0.304$	0.30
ベースコンクリート	18-8-25BB	m ³	$0.68*0.06*8.0=0.326$	0.33

インバートコンクリート数量計算書

300型


No.1

番号	区 間	延 長 (L)	インバート厚		平均厚(t) $t=(t1+t2)/2$	幅 (W)	Co体積(V) $V=L*t*W$	摘 要			
			t1	t2							
300*900	P398.4 左側	2.0	0.128	0.087	0.108	0.300	0.064				
"	" "	2.0	0.087	0.055	0.071	0.300	0.042	300*900	4.0m		
								計	0.106		
								300*900	4.0m		
								合計	0.106	10m当り	0.265
300*1000	P398.4 左側	2.0	0.155	0.129	0.142	0.300	0.085				
"	" "	2.0	0.129	0.109	0.119	0.300	0.071				
"	" "	2.0	0.109	0.094	0.102	0.300	0.061	300*1000	6.0m		
								計	0.217		
300*1000	P398.4 右側	2.0	0.185	0.140	0.163	0.300	0.097				
"	" "	2.0	0.140	0.120	0.130	0.300	0.078				
"	" "	2.0	0.120	0.105	0.113	0.300	0.067				
"	" "	2.0	0.105	0.096	0.101	0.300	0.060				
"	" "	2.0	0.096	0.093	0.095	0.300	0.057	300*1000	10.0m		
								計	0.359		
								300*1000	16.0m		
								合計	0.576	10m当り	0.360
	合 計	20.0					0.682				





名称	規格	単位	計算式	数量
車道部	基層 粗粒度AS20 (平均) t=5cm	m ²	9.250*2.320=21.460	21.46
	基層 粗粒度AS20 t=5cm	m ²	286.196-21.460=264.736	264.74
	表層 密粒度 AS20F t=5cm	m ²	286.196	286.20
歩道部	表層 細粒度13 t=3cm	m ²	41.782+41.057=82.839	82.84
駐車場部	表層 密粒度AS20 t=5cm	m ²	4.829+4.794=9.623	9.62
地先境界ブロック	地先境界ブロック 種L600 25kg/個	m	10.0	10.0
コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.021*10.0=0.210	0.21
型枠	小型構造物	m ²	0.1*2*10.0=2.000	2.00
基礎礫	RCR40-0 t=0.10m	m ²	0.25*10.0=2.500	2.50
埋戻し	RCR40-0	m ³	0.07*10.0=0.700	0.70

暗渠部路盤工図



道路横断面図 P405.3



暗渠工部構造物取壊し		数量計算書		(昼間)
名称	規格	単位	計算式	数量
自由勾配側溝300×900	2次製品(有筋)	m ³	0.239*10.0=2.390	2.39
場所打U型300×970	鉄筋コンクリート	m ³	0.426*10.0=4.260	4.26
場所打U型300×1030	鉄筋コンクリート	m ³	0.444*8.0=3.552	3.55
場所打U型300×990	鉄筋コンクリート	m ³	0.432*8.0=3.456	3.46
'既設水路	無筋コンクリート	m ³	1.130*0.70+0.460*0.80=1.159	1.16
舗装止めコンクリート	無筋コンクリート	m ³	0.058*10.0=0.580	0.58
集計				
'	無筋コンクリート	m ³	1.16+0.58=1.74	1.74
	鉄筋コンクリート	m ³	4.26+3.55+3.46=11.27	11.27
	2次製品(有筋)	m ³	2.39	2.39
車道部舗装版取壊し	密粒度Ast=5cm	m ³	(4.823+4.794)*0.05=0.481	0.48
歩道部舗装版取壊し	細粒度Ast=3cm	m ³	(45.339+43.594)*0.03=2.668	2.67
舗装版切断	t=5cm	m	9.90+10.20=20.10	20.10
舗装版切断	t=3cm	m	1.47+0.64+1.21+0.08+1.50 +1.34+1.38+0.76+1.09+1.72=11.19	11.19
処分量				
無筋コンクリート	2.35t/m ³	t	1.74*2.35=4.09	4.09
鉄筋コンクリート	2.50t/m ³	t	11.27*2.50=28.18	28.18
2次製品(有筋)	2.50t/m ³	t	2.39*2.50=5.98	5.98
密粒度AS	2.35t/m ³	t	0.48*2.35=1.128	1.13
細粒度AS	2.15t/m ³	t	2.67*2.15=5.741	5.74

交通誘導員作業日数算出 (交通誘導を要する工種)

(夜間)

No.1

工種	種別	細別	規格		計算式	設計量	作業日当り 標準作業量	施工 日数	摘要
土工	床堀		土砂, 標準, 無し, 無し			74.9	220 m ³ / 日	0.3 日	
	埋戻(碎石)		小規模			35.9	40 m ³ / 日	0.9 日	
	基面整正					56.7	50 m ² / 日	1.1 日	
函渠工	BOX B2000×H1300		2.0 -			14.0	4 m / 日	3.5 日	
	プレキャスト基礎版	U型側溝布設工代用	L=2.0m, 1,000kg / 個以下			26.6	43 m / 日	0.6 日	
	基礎碎石	t=10cm				20.2	155 m ² / 日	0.1 日	
		t=20cm				32.2	155 m ² / 日	0.2 日	
	ウイング部コンクリート		無筋・鉄筋構造物	人力打設	10m ³ 未満	1.59	4 m ³ / 日	0.4 日	
	型枠		無筋・鉄筋構造物			11.7	38 m ² / 日	0.3 日	
	鉄筋		差筋及び杭頭処理			0.07	3.5 t / 日	0.0 日	
排水工	組合せL型側溝		各種(600mm以下, 50kg未満)	ブロック + 基礎碎石 + 均しコンクリート		59.4	31 m / 日	1.9 日	
舗装復旧工	車道部	基層 (平均)t=5cm	基層(車道・路肩部)	1.4m以上 70mm以下		21.5	2300 m ² / 日	0.0 日	
		基層 t=5cm	基層(車道・路肩部)	1.4m以上 70mm以下		264.7	2300 m ² / 日	0.1 日	
		表層 t=5cm	表層(車道・路肩部)	1.4m以上 70mm以下		286.2	2300 m ² / 日	0.1 日	
路盤工	車道部	上層路盤	車道・路肩部施工	上層路盤(粒度調整碎石)		264.7	1110 m ² / 日	0.2 日	
構造物取壊し(夜間)	無筋コンクリート		無筋構造物	機械施工		2.1	20 m ³ / 日	0.1 日	
	鉄筋コンクリート		鉄筋構造物	機械施工		22.8	10 m ³ / 日	2.3 日	
舗装版取壊し(夜間)	t=10cm		無し, 必要	15cm以下		285.7	260 m ² / 日	1.1 日	
舗装版切断(夜間)	t=10cm		15cm以下			32.4	240 m / 日	0.1 日	
							計	13.3 日	

交通誘導員作業日数算出（交通誘導を要する工種）

No.2

工種	種別	細別	規格		計算式	設計量	作業日当り 標準作業量	施工 日数	摘要
0			ペイント式	実線 白線 加熱式 15cm		105.0	3000 m / 日	0.0 日	
				実線 黄線 加熱式 15cm		35.0	3000 m / 日	0.0 日	
			溶融式	セブラ 白線 15cm		48.0	850 m / 日	0.1 日	
付帯工	規制標識撤去設置	標識柱撤去	片持式	400kg未満		1.0	12 基 / 日	0.1 日	
		基礎撤去	コンクリート基礎			1.0	2 基 / 日	0.5 日	
		標識柱設置	片持式	400kg未満		1.0	6 基 / 日	0.2 日	
		基礎撤去	基礎コンクリート容量	4.0m3未満		1.0	8 基 / 日	0.1 日	
仮設工	仮設排水管設置	波・網状管	450～600			25.0	150 m / 日	0.2 日	
	仮設排水管撤去					25.0	300 m / 日	0.1 日	
	大型土のう設置	製作・設置				1	36 袋 / 日	0.0 日	
	大型土のう撤去	撤去				1	144 袋 / 日	0.0 日	
	土のう工	仕拵, 積立, 撤去				9	95 袋 / 日	0.1 日	
	敷鉄板設置・撤去	設置				28	1000 m ² / 日	0.0 日	
		撤去				28	1000 m ² / 日	0.0 日	
	仮舗装	t=3cm	表層(歩道部)	1.4m未満 50mm以下		61.2	940 m ² / 日	0.1 日	
	仮舗装版破砕	t=3cm	無し, 必要	15cm以下		61.2	260 m ² / 日	0.2 日	
							計	1.7 日	
							合計	15.0 日	
				n 15		x 1.2	=	18 日	

交通誘導員作業日数算出 (交通誘導を要する工種)

(昼間)

No.1

工種	種別	細別	規格		計算式	設計量	作業日当り 標準作業量	施工 日数	摘要	
三面張水路工	コンクリート		無筋・鉄筋構造物	人力打設	10m3未満	0.9	4 m3 / 日	0.2 日		
	型枠		無筋・鉄筋構造物			1.8	38 m2 / 日	0.0 日		
排水工	自由勾配側溝	300 × 900	L=2,000mm	1,000kg / 個以下		4.0	27 m / 日	0.1 日		
	自由勾配側溝	300 × 1000	L=2,000mm	1,000kg / 個以下		16.0	27 m / 日	0.6 日		
	自由勾配側溝	400 × 900	L=2,000mm	1,000kg / 個以下		2.0	27 m / 日	0.1 日		
	自由勾配側溝	400 × 1000	L=2,000mm	1,000kg / 個以下		14.0	27 m / 日	0.5 日		
	自由勾配側溝	300甲蓋(L500)	コンクリート・鋼製	40kg / 枚以下		20	210 枚 / 日	0.1 日		
	自由勾配側溝	400甲蓋(L500)	コンクリート・鋼製	40を超え170kg / 枚以下		16	130 枚 / 日	0.1 日		
	舗装復旧工	歩道部	表層 t=3cm	表層(歩道部)	1.4m以上 70mm以下		82.8	940 m2 / 日	0.1 日	
		駐車場部	表層 t=5cm	表層(歩道部)	1.4m未満 50mm以下		9.6	250 m2 / 日	0.0 日	
地先境界ブロック			B・C種	ブロック+基礎砕石+均しコンクリート		10.0	28 m / 日	0.4 日		
路盤工	歩道部	路盤工	歩道施工	下層路盤及び上層路盤		82.8	268 m2 / 日	0.3 日		
構造物取壊し	無筋コンクリート		無筋構造物	機械施工		1.7	20 m3 / 日	0.1 日		
	鉄筋コンクリート		鉄筋構造物	機械施工		13.7	10 m3 / 日	1.4 日		
舗装版取壊し(昼間)	t=3 ~ 5cm		無し, 不要	10cm以下		98.6	810 m2 / 日	0.1 日		
舗装版切断(昼間)	t=5cm		15cm以下			31.3	240 m / 日	0.1 日		
付帯工	横断防止柵撤去再設置		撤去工 門型	コンクリート建込用		5.0	340 m / 日	0.0 日		
			設置工 門型	コンクリート建込用		5.0	175 m / 日	0.0 日		
							計	4.2 日		
				n	4	x	1.2	=	5 日	

