

工事番号															
担当者		照査		審査者		係長		課長補佐		課長					

令和 3 年度 松本駅お城口広場自転車駐車場自転車ラック整備工事 閲覧設計書

松本駅お城口広場 松本市深志一丁目

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
自転車駐車場整備 自転車ラック設置 1 式  本工事は、「長野県土木工事共通仕様書（建設部）令和元年10月1日版」、「長野県土木工事施工管理基準（建設部）令和元年10月1日版」、「土木工事現場必携 令和2年度3月版（長野県）」に準拠して実施すること。  担当 交通安全課 FAX 34-3202	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 3 年 8 月 31 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

# 総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 松本市 0 1 実施単価 49 1 0 中信(1) 03.03.01		
	当 世 代	前 世 代	
前払率(%) 消費税率(%) 工種 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理)	40 10 % 04 道路改良 01 市街地 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 07 市街地(DID補正)(1)-3 04 市街地(DID補正)(1)-2		

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
自転車駐車場					
付属設備工		式			
設備工		式			
自転車駐車場ラック スライド式、上下2段 H-22型同等品(アンカーボルト等含む) 見積	197	台			
自転車駐車場ラック設置 スライド式、上下2段 H-22型同等品(アンカー用削孔費等含む) 見積	197	台			施工 第0-0001号表
自転車駐車場ラック 前輪乗せ式、上下2段、45° Z-1型同等品(アンカーボルト等含む) 見積	12	台			
自転車駐車場ラック設置 前輪乗せ式、上下2段、45° Z-1型同等品(アンカー用削孔費等含む) 見積	12	台			施工 第0-0002号表
* 桁等購入費 *					

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貨物自動車運搬費 4 t車 特(割)増無 2 3 5 km(片道) 悪(割)増 0 km 冬増 0 km 深夜早朝増無	4	台			施工 第0-0003号表
区画線工		式			
区画線工		式			
溶融式区画線		m			
区画線設置 (全ての費用) 溶融式(手動) 実線 15 cm	129	m			施工 第0-0004号表
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		人日			
交通誘導警備員 B	2	人・日			施工 第0-0005号表

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 直接工事費 ***						
*** 現場環境改善費 (率分) ***						
率            0.0340						
*** 共通仮設費率計算額 ***						
補正無の率 0.1211			補正後の率 0.1453			
*** 共通仮設費計 ***						
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 ***						
補正無の率 0.3251			補正後の率 0.3576			
*** 工事原価 ***						

**\*\*\*本工事費\*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金	額	備 考
*一般管理費等*							
補正無の率 0.1978							
**工事価格計**							
**消費税等相当額計**							
率 0.1000							
**工事費計**							







# 施工内訳表

施工 第0-0003号表

貨物自動車運搬費 4 t車 特(割)増無  
2.3.5 km(片道) 悪(割)増 0 km

冬増 0 km 深夜早朝増無

1 台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
貨物自動車運賃	1.000	回			
地区割増料	1.000	式			
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	1.000	日(供日)			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	台			
運搬車種(標記t数): 4 運搬区分: 片道運搬 貨物の着地: 着地 人口50万人未満の都市				片道運搬距離(km): 235 貨物の発地: 発地 人口50万人以上の都市 特大品割増: 特大品割増なし	
悪路割増区間片道距離(km)なし=0:0 深夜早朝割増の有無: 深夜早朝割増なし その他諸料金計上の有無: その他諸料金計上なし				冬期割増区間片道距離(km)なし=0:0 有料道路利用料金計上の有無: 有料道路利用料金計上なし 被運搬機械賃料・損料(円/供用日):	

# 施工内訳表

区画線設置（全ての費用）  
 溶融式（手動）

施工 第0-0004号表

実線 1.5 cm

1000

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線1.5cm 制約無 昼間	1,000.000	m			
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量1.5～1.8% 白	570.000	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用（コンクリート舗装用）	25.000	kg			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	40.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量1.5～1.8% 白 プライマー規格：コンクリート舗装用					規格・仕様（溶融式）：実線 1.5 cm 塗布厚：塗布厚 1.5 mm 舗装種別：排水性舗装でない場合
施工区間：未供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：全ての費用					夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ

