

担当者	照査	主査	課長補佐	課長補佐	課長	設計年月
						令和3年(2021年)3月
<p>令和3年度松本市エコトピア山田建物解体工事 設計内訳書</p> <p style="text-align: right;"></p>						

1

仕様	
1 工事位置	: 松本市大字島内9444番地2
2 工事概要	: 松本市エコトピア山田の蛍光管ストックヤード等の建物(管理棟及び埋立ごみストックヤード除く)の解体を行うもの
3 特記仕様	: 本工事の概要は上記の通りとし、詳細については本設計書、別葉図面を参照し、構造上の納まり及び美観上欠くことのできない部分は、担当者と協議の上、請負代金額の範囲内で入念に施工すること。 周辺の道路事情を考慮し、車両の通行に十分留意すること。 受注者は、火災保険等必要となる各種保険に加入すること。
4 提出書類	: 着工届、現場代理人及び主任技術者等届(経歴書、資格証の写し(カラー))、請負代金内訳書、工程表、 工程写真(カラー)、コリンズ写し、竣工届、竣工写真、産業廃棄物管理票、 工事費内訳書(請負代金額1,000万円以上の場合)、 松本市「建設工事施工/提出書類マニュアル」(最新版)によるもの、その他監督職員の指示するもの
5 工期	: 契約の日から令和3(2021)年7月30日まで
6 設計金額	: ¥ (うち取引に係る消費税額 ¥ -)

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>令和3年度松本市エコトピア山田建物解体工事</b>						
内 訳 書						
A 共通仮設費		式	1			
B 直接工事費		式	1			
(純工事費)計						
現場管理費		式	1			
一般管理費等		式	1			
	一般管理費					
	契約保証費					
工事価額計	(法定福利費含む)					
消費税相当額		式	1			10 %
設計工事費合計						

3

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A 共通仮設費						
準備費	}					
仮設建物費						
工事施設費						
環境安全費						
動力用水光熱費		式	1			
屋外整理清掃費						
機械器具費						
その他						
外周仮囲い	防災シート 存置3カ月程度 既存フェンス利用(300m*H1.8m)	m2	540.0			
キャスターゲート	W6000、H1800 存置3カ月程度	カ所	2			
重機組立回送費		式	1			
全設備絶縁・絶縁処理費		式	1			
散水費用	場内運搬費含	式	1			
交通誘導員	B種	人	60			
A - 計						

4

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
B 直接工事費						
1 指導所		式	1			
2 蛍光管ストックヤード		式	1			
3 スプリング入製品置場		式	1			
4 車庫1		式	1			
5 物置1		式	1			
6 車庫2		式	1			
7 車庫3		式	1			
8 物置2		式	1			
9 フロン回収小屋		式	1			
10 分別指導所		式	1			
11 仮設トイレ		式	1			
12 既製品物置		式	1			
13 物置3		式	1			
14 引き込み柱		式	1			
B - 計						

5

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
本頁余白						

6

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1 指導所	S造平屋 床面積10m2程度 高さ3.5m程度					
1-1 建屋解体工事		式	1			
1-2 収集運搬処分		式	1			
1-小計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1-1 建屋解体工事						
内部仕上材事前撤去		m2	10.2			
軽量鉄骨造躯体上屋解体工事	プレハブ 亜鉛メッキ鋼板外装	m2	10.2			
基礎解体	R C 布基礎	m2	10.2			
分別・収集・積込み	金属くず	t	2.0			
分別・収集・積込み	金属くず以外 積荷体積	m3	6.5			
整地		m2	18.0			
1-1-小計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1-2 収集運搬処分						
収集運搬費	木くず 積荷体積	m3	0.5			
収集運搬費	金属くず	t	2.0			
収集運搬費	コンクリートがら 積荷体積	m3	4.5			
収集運搬費	廃プラスチック類・ガラス陶磁器くず 積荷体積	m3	0.5			
収集運搬費	混合廃棄物 積荷体積	m3	1.0			
処分費	木くず 積荷体積	m3	0.5			
処分費	金属くず	t	2.0			
処分費	コンクリートがら 積荷体積	m3	4.5			
処分費	廃プラスチック類・ガラス陶磁器くず 積荷体積	m3	0.5			
処分費	混合廃棄物 積荷体積	m3	1.0			
1-2-小計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2 蛍光管ストックヤード	S造平屋 床面積170m2程度 高さ6m程度					
2-1 建屋解体工事		式	1			
2-2 収集運搬処分		式	1			
2-3 外構付属物撤去工事		式	1			
2-小計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2-1 建屋解体工事						
内部仕上材事前撤去		m2	170.0			
軽量鉄骨造躯体上屋解体工事	セメント系サイディング外装	m2	170.0			
基礎解体	RC布基礎 周囲土間撤去共	m2	196.0			
分別・収集・積込み	金属くず	t	7.0			
分別・収集・積込み	金属くず以外 積荷体積	m3	77.0			
整地		m2	250.0			
2-1-小計						

11

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2-2 収集運搬処分						
収集運搬費	木くず 積荷体積	m3	8.5			
収集運搬費	金属くず	t	7.0			
収集運搬費	コンクリートがら 積荷体積	m3	63.0			
収集運搬費	廃プラスチック類・ガラス陶磁器くず 積荷体積	m3	2.5			
収集運搬費	混合廃棄物 積荷体積	m3	3.0			
処分費	木くず 積荷体積	m3	8.5			
処分費	金属くず	t	7.0			
処分費	コンクリートがら 積荷体積	m3	63.0			
処分費	廃プラスチック類・ガラス陶磁器くず 積荷体積	m3	2.5			
処分費	混合廃棄物 積荷体積	m3	3.0			
2-2-小計						

12

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2-3 外構付属物撤去工事						
U字溝撤去	運搬、処分共 W・D = 400mm	m	21.0			
雨水枡撤去	運搬、処分共 450角	力所	4			
2-3-小計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3 スプリング入製品置場	S造平屋 床面積10m2程度 高さ2m程度					
3-1 建屋解体工事		式	1			
3-2 収集運搬処分		式	1			
3-3 外構付属物撤去工事		式	1			
3-小計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3-1 建屋解体工事						
軽量鉄骨造躯体上屋解体工事	鉄骨造 独立基礎6個 分別積込共	式	1			
3-1-小計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3-2 収集運搬処分						
収集運搬費	金属くず	t	0.3			
収集運搬費	コンクリートがら 積荷体積	m3	0.5			
処分費	金属くず	t	0.3			
処分費	コンクリートがら 積荷体積	m3	0.5			
3-2-小計						



工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3-3 外構付属物撤去工事						
看板	基礎共 処分共	式	1			
3-3-小計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4 車庫1	S造平屋 床面積70m2程度 高さ6m程度					
4-1 建屋解体工事		式	1			
4-2 収集運搬処分		式	1			
4-小計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4-1 建屋解体工事						
重量鉄骨造躯体上屋解体工事		m2	69.8			
基礎撤去	独立基礎W*D*H = 500*500*300	カ所	6			
土間コンクリート撤去		m2	104.0			
分別・収集・積込み	金属くず	t	4.9			
分別・収集・積込み	金属くず以外 積荷体積	m3	45.5			
整地		m2	69.8			
4-1-小計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4-2 収集運搬処分						
収集運搬費	金属くず	t	4.9			
収集運搬費	コンクリートがら 積荷体積	m3	45.0			
収集運搬費	廃プラスチック類・ガラス陶磁器くず 積荷体積	m3	0.5			
処分費	金属くず	t	4.9			
処分費	コンクリートがら 積荷体積	m3	45.0			
処分費	廃プラスチック類・ガラス陶磁器くず 積荷体積	m3	0.5			
4-2-小計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
5 物置1	S造平屋 床面積18m2程度 高さ3m程度					
5-1 建屋解体工事		式	1			
5-2 収集運搬処分		式	1			
<b>5-小計</b>						

21

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
5-1 建屋解体工事						
内部仕上材事前撤去		m2	17.4			
軽量鉄骨造躯体上屋解体工事	プレハブ垂鉛鋼板外装	m2	17.4			
基礎撤去	枕木、コンクリートブロック	m2	17.4			
分別・収集・積込み	金属くず	t	1.3			
分別・収集・積込み	金属くず以外 積荷体積	m3	4.0			
整地		m2	17.4			
<b>5-1-小計</b>						

22

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
5-2 収集運搬処分						
収集運搬費	木くず 積荷体積	m3	2.0			
収集運搬費	金属くず	t	1.3			
収集運搬費	コンクリートがら 積荷体積	m3	1.0			
収集運搬費	廃プラスチック類・ガラス陶磁器くず 積荷体積	m3	0.5			
収集運搬費	混合廃棄物 積荷体積	m3	0.5			
処分費	木くず 積荷体積	m3	2.0			
処分費	金属くず	t	1.3			
処分費	コンクリートがら 積荷体積	m3	1.0			
処分費	廃プラスチック類・ガラス陶磁器くず 積荷体積	m3	0.5			
処分費	混合廃棄物 積荷体積	m3	0.5			
5-2-小計						

23

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
6 車庫2	S造平屋 床面積30m2程度 高さ5m程度					
6-1 建屋解体工事		式	1			
6-2 収集運搬処分		式	1			
6-小計						

24

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
6-1 建屋解体工事						
重量鉄骨造躯体上屋解体工事		m2	30.6			
基礎撤去	独立基礎W*D*H = 300*300*300	力所	12			
分別・収集・積込み	金属くず	t	2.0			
分別・収集・積込み	金属くず以外 積荷体積	m3	0.5			
整地		m2	30.6			
6-1-小計						

25

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
6-2 収集運搬処分						
収集運搬費	金属くず	t	2.0			
収集運搬費	コンクリートがら 積荷体積	m3	0.5			
処分費	金属くず	t	2.0			
処分費	コンクリートがら 積荷体積	m3	0.5			
6-2-小計						

26

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
7 車庫3	木造平屋 床面積40m2程度 高さ5m程度					
7-1 建屋解体工事		式	1			
7-2 収集運搬処分		式	1			
	7-小計					

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
7-1 建屋解体工事						
木造躯体上屋解体工事	鋼板外装	m2	41.0			
基礎撤去	独立基礎W*D*H = 300*300*300	力所	10			
分別・収集・積込み	金属くず	t	0.5			
分別・収集・積込み	金属くず以外 積荷体積	m3	4.0			
整地		m2	41.0			
	7-1-小計					



工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
8-1 建屋解体工事						
内部仕上材事前撤去		m2	25.3			
軽量鉄骨造躯体上屋解体工事	プレハブ垂鉛鋼板外装 独立基礎共	m2	25.3			
分別・収集・積込み	金属くず	t	1.3			
分別・収集・積込み	金属くず以外 積荷体積	m3	3.0			
整地		m2	25.3			
8-1-小計						

31

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
8-2 収集運搬処分						
収集運搬費	木くず 積荷体積	m3	1.5			
収集運搬費	金属くず	t	1.3			
収集運搬費	コンクリートがら 積荷体積	m3	1.0			
収集運搬費	廃プラスチック類・ガラス陶磁器くず 積荷体積	m3	0.5			
処分費	木くず 積荷体積	m3	1.5			
処分費	金属くず	t	1.3			
処分費	コンクリートがら 積荷体積	m3	1.0			
処分費	廃プラスチック類・ガラス陶磁器くず 積荷体積	m3	0.5			
8-2-小計						

32



工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
9 フロン回収小屋	S造平屋 床面積43m2程度 高さ4m程度					
9-1 建屋解体工事		式	1			
9-2 収集運搬処分		式	1			
<b>9-小計</b>						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
9-1 建屋解体工事						
内部仕上材事前撤去		m2	42.8			
軽量鉄骨造躯体上屋解体工事		m2	42.8			
基礎撤去	総土間、周囲カッター切離し共	m2	42.8			
分別・収集・積込み	金属くず	t	3.5			
分別・収集・積込み	金属くず以外 積荷体積	m3	24.5			
整地		m2	42.8			
<b>9-1-小計</b>						

工事設計用紙

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
9-2 収集運搬処分						
収集運搬費	金属くず	t	3.5			
収集運搬費	コンクリートがら 積荷体積	m3	20.0			
収集運搬費	廃石膏ボード類 積荷体積	m3	0.7			
収集運搬費	廃プラスチック類・ガラス陶磁器くず 積荷体積	m3	2.5			
収集運搬費	混合廃棄物 積荷体積	m3	1.3			
処分費	金属くず	t	3.5			
処分費	コンクリートがら 積荷体積	m3	20.0			
処分費	廃石膏ボード類 積荷体積	m3	0.7			
処分費	廃プラスチック類・ガラス陶磁器くず 積荷体積	m3	2.5			
処分費	混合廃棄物 積荷体積	m3	1.3			
9-2-小計						

35

工事設計用紙

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
10 分別指導所	S造平屋 床面積88m2程度 高さ3m程度					
10-1 直接仮設工事		式	1			
10-2 建屋解体工事		式	1			
10-3 収集運搬処分		式	1			
10-4 外構付属物撤去工事		式	1			
10-小計						

36

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
10-1 直接仮設工事						
クワ'緊結式足場	W600 H4m程度 存置1カ月程度 安全手摺、掛払、損料、運搬、撤去共	掛m2	127.0			
養生シート	防災シート 存置1カ月程度	掛m2	127.0			
10-1-小計						
10-2 建屋解体工事						
内部仕上材事前撤去		m2	81.9			
軽量鉄骨造躯体上屋解体工事		m2	81.9			
基礎撤去	総土間、周囲カッター切離し共	m2	81.9			
分別・収集・積込み	金属くず	t	6.5			
分別・収集・積込み	金属くず以外 積荷体積	m3	41.0			
整地		m2	110.0			
10-2-小計						

37

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
10-3 収集運搬処分						
収集運搬費	木くず 積荷体積	m3	3.0			
収集運搬費	金属くず	t	6.5			
収集運搬費	コンクリートがら 積荷体積	m3	30.0			
収集運搬費	廃プラスチック類・ガラス陶磁器くず 積荷体積	m3	4.0			
収集運搬費	混合廃棄物 積荷体積	m3	4.0			
処分費	木くず 積荷体積	m3	3.0			
処分費	金属くず	t	6.5			
処分費	コンクリートがら 積荷体積	m3	30.0			
処分費	廃プラスチック類・ガラス陶磁器くず 積荷体積	m3	4.0			
処分費	混合廃棄物 積荷体積	m3	4.0			
10-3-小計						

38

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
10-4 外構付属物撤去工事						
灯油タンク	運搬、処分共	式	1			
10-4-小計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
11 仮設トイレ	床面積2m2程度 高さ2m程度					
11-1 トイレ撤去工事		式	1			
11-2 収集運搬処分		式	1			
11-小計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
11-1 トイレ撤去工事						
汲取り洗浄作業	消毒共	式	1			
分別・集積・積込み	金属くず以外	式	1			
11-1-小計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
11-2 収集運搬処分						
収集運搬費	コンクリートがら 積荷体積	m3	0.5			
収集運搬費	廃プラスチック類・ガラス陶磁器くず 積荷体積	m3	2.0			
処分費	コンクリートがら 積荷体積	m3	0.5			
処分費	廃プラスチック類・ガラス陶磁器くず 積荷体積	m3	2.0			
11-2-小計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
12 既製品物置	S造平屋 床面積4m2程度 高さ2m程度					
12-1 建物解体工事		式	1			
12-2 収集運搬処分		式	1			
12-小計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
12-1 建物解体工事						
鋼製物置分別解体	既製品 CB基礎共 積込共	式	1			
12-1-小計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
12-2 収集運搬処分						
収集運搬費	金属くず	t	0.1			
処分費	金属くず	t	0.1			
12-2-小計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
13 物置3	S造平屋 床面積3m2程度 高さ3m程度					
13-1 建屋解体工事		式	1			
13-2 収集運搬処分		式	1			
13-小計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
13-1 建屋解体工事						
重量鉄骨躯体上屋撤去	セメント系サイディング外装 基礎ナシ 分別・積込共	式	1			
13-1-小計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
13-2 収集運搬処分						
収集運搬費	金属くず	t	0.5			
収集運搬費	コンクリートがら 積荷体積	m3	3.0			
収集運搬費	廃プラスチック類・ガラス陶磁器くず 積荷体積	m3	0.2			
処分費	金属くず	t	0.5			
処分費	コンクリートがら 積荷体積	m3	3.0			
処分費	廃プラスチック類・ガラス陶磁器くず 積荷体積	m3	0.2			
13-2-小計						



工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
14 引き込み柱						
14-1 撤去工事		式	1			
14-2 収集運搬処分		式	1			
<b>14-小計</b>						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
14-1 撤去工事						
引込柱 ア	コンクリート柱 300 H6m 支線共	本	1			
引込柱 イ	鋼管柱 130 H5.5m	本	1			
引込柱 ウ	鋼管柱 130 H5m 監視カメラ共	本	1			
引込柱 エ	鋼管柱 130 H5m	本	1			
分別・収集・積込み	金属くず	t	2.0			
分別・収集・積込み	金属くず以外 積荷体積	m3	3.0			
<b>14-1-小計</b>						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
14-2 収集運搬処分						
収集運搬費	金属くず	t	2.0			
収集運搬費	コンクリートがら 積荷体積	m3	3.0			
処分費	金属くず	t	2.0			
処分費	コンクリートがら 積荷体積	m3	3.0			
14-2-小計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
以下余白						