

担当者	照査	主査	課長補佐	課長補佐	課長	設計年月
						令和3年9月

## 旧松本市波田放課後児童クラブ解体工事

### 設計内訳書

金抜き

**仕様**

1 工事位置 : 松本市波田4987

---

2 工事概要 : 旧松本市波田放課後児童クラブの解体工事を行うもの

---

3 特記仕様 : 本工事の概要は上記のとおりとし、詳細については本設計書、別葉図面を参照し、構造上の納まり及び美観上欠くことのできない部分は、担当者と協議の上、請負代金額の範囲内で入念に施工すること。  
 周辺の道路事情を考慮し、車両の通行に十分留意すること。受注者は、火災保険等必要となる各種保険に加入すること。

---

4 提出書類 : 着工届、現場代理人及び主任技術者等届(経歴書、資格証の写し(カラー))、請負代金内訳書、工程表、工程写真(カラー)、コリンズ写し、竣工届、竣工写真、産業廃棄物管理票、松本市「建設工事施工/提出書類マニュアル」(最新版)によるもの、その他監督職員の指示するもの

---

5 工期 : 契約の日から120日間

---

6 設計金額 : ¥                                      - (うち取引に係る消費税額    ¥                                      -)

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>旧松本市波田放課後児童クラブ解体工事</b>							
	内 訳 書						
	A 共通仮設費		式	1			
	B 直接工事費		式	1			
	(純工事費)計						
	現場管理費		式	1			
	一般管理費等		式	1			
		(一般管理費)					
		(契約保証費)					
	工事価額計	(法定福利費含む)					
	消費税相当額		式	1			10%
	設計工事費合計						

3

## 工事設計用紙

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	A 共通仮設費						
	準 備 費						
	仮 設 建 物 費						
	工 事 施 設 費						
	環 境 安 全 費		式	1			
	動 力 用 水 光 熱 費						
	屋 外 整 理 清 掃 費						
	機 械 器 具 費						
	そ の 他						
	積上げ共通費		式	1			
	A計						

4

工事設計用紙

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
(積上げ共通費)							
	キャスター	W=6000 H=1800程度 存置3カ月程度 掛払共	力所	1			
	仮囲い(防音シート共)	単管 H=3000程度 存置3カ月程度 掛払共	m	230.0			
	交通誘導員	B種	人	30			
	積上げ共通費-計						

工事設計用紙

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
B 直接工事費							
1	直接仮設工事		式	1			
2	建物解体工事	鉄骨造部分	式	1			
3	建物解体工事	木造部分	式	1			
4	外構撤去工事		式	1			
5	外壁塗材除去工事	アクリル樹脂含有	式	1			
	B計						

工事設計用紙

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	手摺先行型 くさび緊結式足場	H10m未満、W600程度 安全手摺共 存置1カ月程度 掛払共	m2	470.0			
	防災シート貼り	存置1カ月程度	m2	470.0			
	脚立足場	並列 H=1.8m程度、存置1カ月程度	m2	346.0			
	0-リング足場	H=6m程度 存置1カ月程度	台	1			
	重機回送費		式	1			
	埋戻客土	4t車	m3	148.0			
	砕石敷き	RC-40 4t車 t 50mm程度	m3	125.0			
	整地	敷均し、塩加撒き(除草対策)共	m2	870.0			
	立入防止柵	トポフ 2段 木杭H=GL+1000 80程度	m	200.0			
	1-計						

7

工事設計用紙

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	建物解体工事	鉄骨造部分					
	内部造作材事前撤去		m2	189.0			
	ビニル床シート事前撤去	アスベスト №3	m2	189.0			
	天井石膏ボード事前撤去	アスベスト №3	m2	189.0			
	機械室内機器等撤去	シクドクター、ろ過装置、制御盤、配管等 別紙	式	1			
	上屋解体	鉄骨造平屋建	m2	189.0			
	同上 基礎解体	建物廻りU字溝、犬走共	m2	189.0			
	外壁材撤去(ALC)		m2	286.0			
	軒天	アスベスト №3( 隔離作業)	m2	57.0			
	分別集積積込費	金属くず	t	15.0			
	分別集積積込費	金属くず以外 積荷体積	m3	84.0			

8

工事設計用紙

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	収集運搬費 木くず	積荷体積	m3	10.0			
	収集運搬費 金属くず		t	15.0			
	収集運搬費 コンクリート塊	積荷体積	m3	49.0			
	収集運搬費 廃プラ類	積荷体積	m3	6.0			
	収集運搬費 ガラス陶磁器くず	積荷体積	m3	3.0			
	収集運搬費 混合廃棄物	積荷体積	m3	3.0			
	収集運搬費 廃石膏ボード	積荷体積	m3	6.0			
	収集運搬費 石綿含有建材	アスベストⅡ3	積荷体積	m3	7.0		
	解体処分費 木くず	積荷体積	m3	10.0			
	解体処分費 金属くず		t	15.0			
	解体処分費 コンクリート塊	積荷体積	m3	49.0			
	解体処分費 廃プラ類	積荷体積	m3	6.0			
	解体処分費 ガラス陶磁器くず	積荷体積	m3	3.0			
	解体処分費 混合廃棄物	積荷体積	m3	3.0			
	解体処分費 廃石膏ボード	積荷体積	m3	6.0			
	解体処分費 石綿含有建材	アスベストⅡ3	積荷体積	m3	7.0		
	2-計						

9

工事設計用紙

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	建物解体工事	木造部分					
	内部造作材事前撤去		m2	346.0			
	ビニル床シート事前撤去	アスベストⅡ3	m2	83.0			
	天井材(石綿ケイカル板)	アスベストⅡ3( 隔離作業)	m2	57.0			
	天井石膏ボード事前撤去	アスベストⅡ3	m2	72.0			
	上屋解体	鉄骨造平屋建	m2	346.0			
	同上 基礎解体	テラス、スロープ 共	m2	346.0			
	軒天	アスベストⅡ3( 隔離作業)	m2	39.0			
	分別集積積込費	金属くず	t	4.0			
	分別集積積込費	金属くず以外	積荷体積	m3	303.0		

10

工事設計用紙

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	収集運搬費 木くず	積荷体積	m3	173.0			
	収集運搬費 金属くず		t	4.0			
	収集運搬費 コンクリート塊	積荷体積	m3	69.0			
	収集運搬費 廃プラ類	積荷体積	m3	5.0			
	収集運搬費 ガラス陶磁器くず	積荷体積	m3	3.0			
	収集運搬費 混合廃棄物	積荷体積	m3	17.0			
	収集運搬費 廃石膏ボード	積荷体積	m3	15.0			
	収集運搬費 石綿含有建材	アスベストレベル3 積荷体積	m3	21.0			
	解体処分費 木くず	積荷体積	m3	173.0			
	解体処分費 金属くず		t	4.0			
	解体処分費 コンクリート塊	積荷体積	m3	69.0			
	解体処分費 廃プラ類	積荷体積	m3	5.0			
	解体処分費 ガラス陶磁器くず	積荷体積	m3	3.0			
	解体処分費 混合廃棄物	積荷体積	m3	17.0			
	解体処分費 廃石膏ボード	積荷体積	m3	15.0			
	解体処分費 石綿含有建材	アスベストレベル3 積荷体積	m3	21.0			
	3-計						

11

工事設計用紙

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4	外構撤去工事	積込運搬処分共					
	燃料タンク	1,600*1,000*1,900 基礎共	カ所	2			
	水飲み場	2,000*1,000*1,500	カ所	1			
	U字溝	建物正面(東側) コンクリート蓋共 W350	m	54.0			
	U字溝	建物裏面(西面) コンクリート蓋共 W350	m	18.0			
	U字溝	建物北側 グレーチング共 W350	m	20.0			
	U字溝	敷地南側、東側 グレーチング共 W350	m	52.0			
	浸透樹	深さ600程度	カ所	3			
	グリストラップ	汲取洗浄汚泥収集処分共	カ所	2			
	コンクリート便槽	汲取、洗浄、撤去処分共	カ所	1			
	ベンチ	木製 W1,200程度	台	3			
	鉄棒	3段 H900~1300 W5,500程度	基	1			
	滑り台	H2,700 L5,400程度	基	1			
	雲梯	H1,900 L7,600程度	基	1			
	防球ネット	北側 H3100 基礎共	m	17.0			
	防球ネット	東側 H3100 基礎共	m	60.0			
	桜	伐採(根存置) 2,000 H8m程度	本	7			
	桧	伐採(根存置) 800 H9m程度	本	2			

12

工事設計用紙

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	ゴ-ルンバ-	伐根まで H2m程度	本	5			
	イチイ	伐根まで H3m程度	本	8			
	舗装	下層まで	m2	130.0			
	西道路側舗装カッター入れ		m	38.5			
	ハンドホール	600*600*2000程度	カ所	1			
	物置	スチ-ル製 2120*1800*2100	台	1			
	物置	スチ-ル製 2620*1370*2000	台	1			
	砂場木枠	2000*2000	台	1			
	北側フェンス	H=1200 基礎共	m	13.0			
	西道路側フェンス	H=1200 (基礎存置)、南端切断共	m	37.0			
	南道路側フェンス	H=1200 (基礎存置)	m	19.4			
	通用門(西側)扉	L=1900 H=1400	カ所	1			
	同上 基礎	3550*650 t=500程度	カ所	1			
	正門(南側)扉	基礎(10,000-*1000*t250程度)・レ-ル共	カ所	1			
	同上袖壁		カ所	2			
	正門袖壁アス-ト除去工事	レ-ル1_全面養生 別紙2	式	1			
	花壇縁石撤去	W100*H100	m	18.0			
	ホ-ル	フェ-ン、基礎共	本	2			

13

工事設計用紙

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	ホ-ル基礎のみ		カ所	1			
	配管類樹類撤去	下水キャップ止め、上水メ-タ-ボックス内含む	式	1			
	灯具類	水銀使用製品	式	1			
	フロンガス無害化処分		式	1			
	業務用エアコン収集処分		台	3			
	南側ア-ファ-ルトカッター入れ		m	8.2			
	4-計						

14

工事設計用紙

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
5	外壁塗装除去工事	アスベスト含有					
	<b>【直接仮設工事】</b>						
	安全施設	表示看板等	式	1			
	機材・部材搬出入		式	1			
	床養生	0.15mm 1重貼り程度	m2	227.0			
	壁・天井養生	0.1mm 1重貼り程度	m2	83.2			
	その他養生	窓、開口部等	式	1			
	清掃・片付け	真空掃除機使用	m2	69.5			
	申請書類作成費		式	1			
	<b>【機材等設備費】</b>						
	真空掃除機		日	9			
	噴霧器		日	7			
	集塵機付ディスクライナー	3台/日	日	7			
	エアスプレー		日	1			
	機材組立・養生・清掃		式	1			
	<b>【飛散防止剤】</b>						
	飛散抑制剤		kg	25.0			
	飛散防止剤		kg	34.0			

15

工事設計用紙

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	<b>【除去作業費】</b>						
	飛散抑制剤塗布		m2	167.0			
	除去作業		m2	167.0			
	集積・小運搬		m2	167.0			
	飛散防止剤塗布		m2	167.0			
	2重袋詰め		m2	167.0			
	清掃作業		m2	167.0			
	<b>【副資材・消耗品費】</b>						
	電動ファン付き半面マスク損料	レハール1対応品 3名分	組	3			
	保護衣・シューズカバー・各種フィルター	レハール1対応品 3名×4クール×7日	組	84			
	その他消耗品	レハール1対応品（Dカップ、2重袋、Pシート、テープ）	m2	167.0			
	<b>【環境測定費】</b>						
	粉塵濃度測定	作業中2点、作業後2点	点	4			
	報告書		式	1			
	<b>【特別管理型産業廃棄物処分】</b>						
	廃石綿処分費	積荷体積	m3	2.0			
	養生材等処分費	積荷体積	m3	2.0			
	収集運搬費		式	1			
	搬出作業費		式	1			
	5-計						

16



工事設計用紙

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
別紙1	機械室内機器等撤去	シクビター、ろ過装置、制御盤、配管等					
	内部機器撤去作業費	配管切り離し及び撤去作業 重機、人力	式	1			
	分別集積積込費	混合廃棄物 重機 人力 積荷体積	m3	4.0			
	分別集積積込費	金属くず 積荷体積	t	0.1			
	収集運搬費	混合廃棄物 積荷体積	m3	4.0			
		金属くず	t	0.1			
	処分費	混合廃棄物 積荷体積	m3	4.0			
		金属くず	t	0.1			
	別紙1-計						

17

工事設計用紙

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
別紙2	正門袖壁アスベスト除去工事（レベル1_全面養生）						
	<b>【直接仮設工事】</b>						
	機材・部材搬出入		式	1			
	足場工事	防災シート張り	m2	46.6			
	床養生	0.15mm 1重貼り程度	m2	14.4			
	壁養生	0.1mm 1重貼り程度	m2	46.6			
	天井養生		m2	15.4			
	清掃・片付け	真空掃除機使用	m2	12.0			
	<b>【機材等設備費】</b>						
	真空掃除機		日	3			
	噴霧器		日	2			
	集塵機付ディスクライナー	3台/日	日	2			
	エアスプレー		日	1			
	機材組立・養生・清掃		式	1			
	<b>【飛散防止剤】</b>						
	飛散抑制剤		kg	3.0			
	飛散防止剤		kg	3.0			

18

工事設計用紙

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>【除去作業費】</b>							
	飛散抑制剤塗布		m2	15.0			
	除去作業		m2	15.0			
	集積・小運搬		m2	15.0			
	飛散防止剤塗布		m2	15.0			
	2重袋詰め		m3	0.5			
	清掃作業		m2	15.0			
<b>【副資材・消耗品費】</b>							
	電動ファン付き半面マスク損料	レベル1対応品 2名分	組	2			
	保護衣・シューズカバー・各種フィルター	レベル1対応品 2名×4クール×3日	組	24			
	その他消耗品	レベル1対応品 ダイヤモンドカッター、2重袋、Pシート、テープ等	m2	15.0			
<b>【環境測定費】</b>							
	粉塵濃度測定	作業中2点、作業後2点	点	4			
	報告書		式	1			
<b>【特別管理型産業廃棄物処分】</b>							
	廃石綿処分費		積荷体積	m3	0.5		
	養生材等処分費		積荷体積	m3	0.5		
	搬出作業費		式	1			
	別紙2-計						

19

工事設計用紙

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	以下余白						

20