

工事番号														
担当者		照査		審査者		審査者		課長補佐		課長補佐		課長		

令和 3 年度

市道 5 2 3 6 号線柳橋補修工事

閲覧設計書

松本市 庄内 3 丁目

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
橋梁補修工 1 式 L = 5 3 . 7 m W = 1 8 . 8 m 本工事は、「長野県土木工事共通仕様書（建設部）令和 2 年 1 0 月 1 日版」、「長野県土木工事施工管理基準（建設部）令和 2 年 1 0 月 1 日版」、「土木工事現場必携 令和 2 年 3 月版（長野県）」に準拠して実施する。 担当 建設課 FAX 3 4 - 3 2 0 5	施 工 期 間	日 間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 4 年 2 月 28 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 松本市 0 1 実施単価 49 1 0 中信(1) 03.09.01		
	当 世 代 前払率(%) 40 消費税率(%) 10 % 工種 08 鋼橋架設 施工地域区分(共通仮設) 04 市街地(DID補正)(1)-2 施工地域区分(現場管理) 04 市街地(DID補正)(1)-2 現場環境改善費 01 市街地 契約保証方法 01 金銭的保証 豪雪割増 02 豪雪割増無し 冬期補正(現管) 824	前 世 代	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
鋼橋架設工事					
現場塗装工		式			
橋梁塗装工		式			
素地調整		式			
第1層 悪素地面用浸透性エポキシシーラー	170	m ²			工種 第0001号表
第2層 浸透性厚膜形エポキシアルミ塗料	170	m ²			工種 第0002号表
第3層 浸透性厚膜形エポキシ樹脂塗料	170	m ²			工種 第0003号表
第4層 厚膜形ポリシロキサン樹脂塗料	170	m ²			工種 第0004号表
	170	m ²			工種 第0005号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工						
			式			
橋梁足場工						
			式			
足場						
	1		式			工種 第0006号表
*** 直接工事費 ***						
*** 現場環境改善費 (率分) ***						
率 0.0385						
*** 共通仮設費率計算額 ***						
補正無の率 0.3836			補正後の率 0.4987			
*** 共通仮設費計 ***						

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 *** 補正無の率 0.4761				補正後の率 0.5335		
*** 工事原価 ***						
* 一般管理費等 * 補正無の率 0.2063				前払率補正 1.0000 契約保証補正 0.0004		
*** 工事価格計 ***						
*** 消費税等相当額計 *** 率 0.1000						
*** 工事費計 ***						

第1層

工種明細表

工種 第0002号表

悪素地面用浸透性エポキシシーラー

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
第1層 悪素地面用浸透性エポキシシーラー	1	m ²			施工 第0-0001号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

第2層

工種明細表

工種 第0003号表

浸透性厚膜形エポキシアルミ塗料

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
第2層 浸透性厚膜形エポキシアルミ塗料	1	m ²			施工 第0-0002号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

第3層

工種明細表

工種 第0004号表

浸透性厚膜工ポキシ樹脂塗料

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
第3層 浸透性厚膜工ポキシ樹脂塗料	1	m ²			施工 第0-0003号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
足場工 桁高1.5m未満 主体足場架設供用月数1.5月	11	m ²			施工 第0-0005号表
足場工 桁高1.5m以上 主体足場架設供用月数1.5月	540	m ²			施工 第0-0006号表
床面シート防護工 79*1.5+0.007*橋りょう特殊工	550	m ²			
朝顔 両側朝顔 朝顔架設供用月数1.5月	550	m ²			施工 第0-0007号表
シート張防護工(両側朝顔) 防護工架設供用月数1.5月	550	m ²			施工 第0-0008号表
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

第1層

施工 第0-0001号表

悪素地面用浸透性エポキシシーラー

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	0.59	人			
橋りょう塗装工	2.35	人			
悪素地面用浸透性エポキシシーラー 塗布量0.12kg/m ² ラストボンドSG同等品	12.0	kg			見積
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

第2層

施工 第0-0002号表

浸透性厚膜形エポキシアルミ塗料

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	0.59	人			
橋りょう塗装工	2.35	人			
浸透性厚膜形エポキシアルミ塗料 塗布量0.26kg/m ² カーボマスチック15HB同等品	26.0	kg			見積
専用シンナー 塗布量0.047 L /m ² カーボラインシンナー 15 同等品	4.7	L			見積
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

第3層
浸透性厚膜エポキシ樹脂塗料

施工 第0-0003号表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	0.59	人			
橋りょう塗装工	2.35	人			
浸透性膜厚形エポキシ樹脂塗料 塗布量0.19kg/m2 カーボマスチックマイティ同等品	19.0	kg			見積
専用シンナー 塗布量0.047 L/m2 カーボラインシンナー 15 同等品	4.7	L			見積
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

第4層

施工 第0-0004号表

厚膜形ポリシロキサン樹脂塗料

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	0.59	人			
橋りょう塗装工	2.35	人			
厚膜形ポリシロキサン樹脂塗料 塗布量0.15kg/m ² シロキサンエースHB同等品	15.0	kg			見積
専用シンナー 塗布量0.047L/m ² シロキサンエースHBシンナー同等品	4.7	L			見積
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

