

工事番号														(様式 - 1)	
担当者		照査		審査者		審査者		係長		課長補佐		課長			
令和 6 年度 市道 8 0 1 4 号線交差点改良工事 閲覧設計書															
松本市 新村															
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
交差点改良 L=25.0m W=6.0m 本工事は「長野県土木工事共通仕様書（建設部）」、「長野県土木工事施工管理基準（建設部）」、「土木工事現場必携」に準拠し実施すること。 建設課 FAX 3 4 - 3 2 0 5								施 工 期 間				日間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 7 年 3 月 21 日			
								契約保証方法				金銭的保証			
								別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。							

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	61 松本市 0 1 実施単価 49 1 0 中信 (1) 06.08.28 建設物価・積算資料 当年 9 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年秋号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 (%) 消費税率 (%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正 冬期補正 (現管)	40 10 % 04 道路改良 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 06 週休 2 日工事(当初) 704		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
道路改良						
			式			
道路土工						
			式			
掘削工						
			式			
掘削 土砂						
	50		m 3			工種 第0001号表
盛土工						
			式			
盛土 発生土						
	5		m 3			工種 第0002号表
運搬処理工						
			式			
土砂等運搬 L=2.4km						
	80		m 3			工種 第0003号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土等処分					
	80	m 3			工種 第0004号表
作業土工					
		式			
床掘り 土砂					
	160	m 3			工種 第0005号表
埋戻し 発生土					
	110	m 3			工種 第0006号表
基面整正					
	99	m 2			工種 第0007号表
市道縁石工					
		式			
縁石工					
		式			
組合せ L 形側溝 フラット型 B種					
	9	m			工種 第0008号表
国道158号線縁石工					
		式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
縁石工					
		式			
組合せL形側溝 フラット型 A種					
	25	m			工種 第0009号表
地先境界ブロック B種					
	12	m			工種 第0010号表
国道158号線排水構造物工					
		式			
排水構造物工					
		式			
自由勾配側溝 防音型 300B×300H					
	1	m			工種 第0011号表
コンクリート蓋 防音型 300B×500L					
	2	枚			工種 第0012号表
管渠工					
		式			
台付管 φ400					
	23	m			工種 第0013号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝工						
			式			
1号集水桝 700B×700L×700H						
	1		箇所			工種 第0014号表
2号集水桝 700B×700L×1200H						
	1		箇所			工種 第0015号表
市道擁壁工						
			式			
プレキャストL型擁壁工						
			式			
プレキャストL型擁壁0.5m以上1.0m以下 H=600						
	41		m			工種 第0016号表
プレキャストL型擁壁1.0mを超え2.0m以下 H=1200						
	14		m			工種 第0017号表
プレキャストL型擁壁（材料費）						
	1		式			工種 第0018号表
現場打擁壁工						
			式			

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場打擁壁 現場打ち									工種 第0019号表	
	1		式							
舗装止コンクリート 現場打ち									工種 第0020号表	
	1		式							
舗装工										
			式							
市道舗装工										
			式							
不陸整正 車道									工種 第0021号表	
	76		m 2							
車道下層路盤									工種 第0022号表	
	171		m 2							
車道上層路盤									工種 第0023号表	
	171		m 2							
車道表層									工種 第0024号表	
	171		m 2							
薄層カラー舗装									工種 第0025号表	
	12		m 2							

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正 歩道					
	45	m 2			工種 第0026号表
歩道凍上抑制層					
	46	m 2			工種 第0027号表
歩道路盤					
	46	m 2			工種 第0028号表
歩道表層					
	46	m 2			工種 第0029号表
国道158号線舗装工					
		式			
不陸整正 車道					
	17	m 2			工種 第0030号表
車道下層路盤					
	17	m 2			工種 第0031号表
車道上層路盤					
	17	m 2			工種 第0032号表
車道基層					
	17	m 2			工種 第0033号表

松 本 市

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車道表層					
	17	m 2			工種 第0034号表
不陸整正 歩道					
	22	m 2			工種 第0035号表
歩道凍上抑制層					
	37	m 2			工種 第0036号表
歩道路盤					
	37	m 2			工種 第0037号表
歩道表層					
	37	m 2			工種 第0038号表
区画線工					
		式			
ペイント式区画線（材料費のみ）					
	72	m			工種 第0039号表
溶融式区画線（材料費のみ）					
	4	m			工種 第0040号表
溶融式区画線（材料費のみ）					
	76	m			工種 第0041号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ペイント式区画線（機・労のみ）									工種 第0042号表	
	163		m							
溶融式区画線（機・労のみ）									工種 第0043号表	
	9		m							
溶融式区画線（機・労のみ）									工種 第0044号表	
	171		m							
防護柵工										
				式						
防護柵工										
				式						
転落防止柵 プレキャスト建込									工種 第0045号表	
	15		m							
車止めポスト									工種 第0046号表	
	4		本							
構造物撤去工										
				式						
構造物取壊し工										
				式						

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 As t = 10cm					
	227	m 2			工種 第0047号表
舗装版切断 As t = 10cm					
	39	m			工種 第0048号表
コンクリート構造物取壊し 無筋					
	12	m 3			工種 第0049号表
防護柵撤去 (ガードレール)					
	18	m			工種 第0050号表
運搬処理工					
		式			
殻運搬 アスファルト					
	13	m 3			工種 第0051号表
殻運搬 無筋コンクリート					
	12	m 3			工種 第0052号表
現場発生品運搬 L=1.4km					
	0.3	t			工種 第0053号表
殻処分 アスファルト					
	30	t			工種 第0054号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分 無筋コンクリート					
	27	t			工種 第0055号表
スクラップ					
	0.3	t			工種 第0056号表
仮設工					
		式			
交通管理工					
		式			
交通誘導警備員					
	20	人・日			工種 第0057号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
技術管理費					
技術管理費					
		式			
技術管理費					
		式			

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0013

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
地質調査費										
	1			式					工種	第0058号表
*** 現場環境改善費 (率分) ***										
率 0.0174										
*** 共通仮設費率計算額 ***										
補正無の率 0.1276				補正後の率	0.1592					
*** 共通仮設費計 ***										
*** 純工事費 ***										
*** 現場管理費 ***										
補正無の率 0.3400				補正後の率	0.4053					
*** 工事原価 ***										

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等										
	前払率補正 1.0000									
補正無の率 0.2200										
	契約保証補正 0.0004									
工事価格計										
消費税等相当額計										
率 0.1000										
工事費計										
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										
率 0.0366										

土砂

工種 第0001号表

頁0-0015

[illegible]

発生土

工種 第0002号表

頁0-0016

[illegible]

$$L=2.4\text{km}$$

工種 第0003号表

頁0-0017

[illegible]

残土等処分

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0018

[illegible]

土砂

工種 第0005号表

頁0-0019

[illegible]

発生土

工種 第0006号表

頁0-0020

[illegible]

基面整正

工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0021

組合せL形側溝

工 種 明 細 表

工種 第0008号表

フラット型 B種

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組合せL型側溝 A種						施工 第0 -0008号表
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

フラット型 A種

工種 第0009号表

頁0-0023

[illegible]

B種

工種 第0010号表

頁0-0024

[illegible]

防音型 300B × 300H

工種 第0011号表

頁0-0025

[illegible]

コンクリート蓋

工種明細表

工種 第0012号表

頁0-0026

防音型 300B × 500L

[illegible]

φ 400

工種 第0013号表

頁0-0027

[illegible]

700B × 700L × 700H

工種 第0014号表

頁0-0028

[illegible]

700B × 700L × 1200H

工種 第0015号表

頁0-0029

[illegible]

H=600

工種 第0016号表

頁0-0030

[illegible]

H=1200

工種 第0017号表

頁0-0031

[illegible]

プレキャストL型擁壁（材料費）

工 種 明 細 表

工種 第0018号表

頁0-0032

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストL型擁壁 600×450×2000					
見積	1	本			
プレキャストL型擁壁 700×500×2000					
見積	2	本			
プレキャストL型擁壁 700×500×1670 短尺					
見積	1	本			
プレキャストL型擁壁 800×600×2000					
見積	2	本			
プレキャストL型擁壁 800×600×1670 短尺					
見積	1	本			
プレキャストL型擁壁 900×650×2000					
見積	3	本			
プレキャストL型擁壁 1000×700×2000					
見積	5	本			
プレキャストL型擁壁 1000×700×1000 短尺					
見積	1	本			
プレキャストL型擁壁 1000×700×1110 短尺					
見積	1	本			

プレキャストL型擁壁（材料費）

工 種 明 細 表

工種 第0018号表

頁0-0033

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストL型擁壁 1000×700×1720 短尺					
見積	1	本			
プレキャストL型擁壁 1000×700×1990 短尺					
見積	1	本			
プレキャストL型擁壁 1200×850×2000					
見積	3	本			
プレキャストL型擁壁 1200×850×1000 短尺					
見積	1	本			
プレキャストL型擁壁 1200×850×1200 短尺					
見積	1	本			
プレキャストL型擁壁 1000×700×2000 天端勾配自在型					
見積	3	本			
プレキャストL型擁壁 1200×850×2000 天端勾配自在型					
見積	1	本			
プレキャストL型擁壁 1200×850×1000 天端勾配自在型 短尺					
見積	1	本			
プレキャストL型擁壁 1200×850×1150 天端勾配自在型 短尺					
見積	1	本			

現場打ち

工種 第0019号表

頁0-0035

[illegible]

現場打ち

工種明細表

頁0-0036

[illegible]

車道

工種 第0021号表

頁0-0037

[illegible]

車道下層路盤

工種明細表

工種 第0022号表

頁0-0038

[illegible]

[illegible]

車道表層

工種明細表

工種 第0024号表

頁0-0040

[illegible]

薄層カラー舗装

工種明細表

工種 第0025号表

頁0-0041

[illegible]

歩道

工種 第0026号表

頁0-0042

[illegible]

步道凍上抑制層

工種明細表

工種 第0027号表

頁0-0043

[illegible]

歩道路盤

工種明細表

工種 第0028号表

頁0-0044

[illegible]

步道表層

工種明細表

工種 第0029号表

頁0-0045

[illegible]

車道

工種 第0030号表

頁0-0046

[illegible]

車道下層路盤

工種明細表

工種 第0031号表

頁0-0047

[illegible]

[illegible]

車道基層

工種明細表

工種 第0033号表

頁0-0049

[illegible]

車道表層

工種明細表

工種 第0034号表

頁0-0050

[illegible]

歩道

工種 第0035号表

頁0-0051

[illegible]

步道凍上抑制層

工種明細表

工種 第0036号表

頁0-0052

[illegible]

歩道路盤

工種明細表

工種 第0037号表

頁0-0053

[illegible]

步道表層

工種明細表

工種 第0038号表

頁0-0054

[illegible]

ペイント式区画線（材料費のみ）

工種明細表

工種 第0039号表

頁0-0055

[illegible]

溶融式区画線（材料費のみ）

工種明細表

工種 第0040号表

頁0-0056

[illegible]

溶融式区画線（材料費のみ）

工種明細表

工種 第0041号表

頁0-0057

[illegible]

ペイント式区画線（機・労のみ）

工種明細表

工種 第0042号表

頁0-0058

[illegible]

溶融式区画線（機・労のみ）

工種明細表

工種 第0043号表

頁0-0059

[illegible]

溶融式区画線（機・労のみ）

工種明細表

工種 第0044号表

頁0-0060

[illegible]

転落防止柵

工 種 明 細 表

工種 第0045号表

プレキャスト建込

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
転落防止柵設置工 パネル式（縦格子型）プレキャスト建込用 支柱間隔 3 m						施工 第0 -0047号表
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

車止めポスト

工 種 明 細 表

工種 第0046号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止めポスト						施工 第0 -0048号表
		1	本			
*** 単位当り ***						
		1	本			

As $t = 10\text{cm}$

工種 第0047号表

頁0-0063

[illegible]

As $t = 10\text{cm}$

工種 第0048号表

頁0-0064

[illegible]

無筋

工種 第0049号表

頁0-0065

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0050号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール撤去工 Gr - A , B , C - 4 E 土中建込						施工 第0 -0055号表
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

アスファルト

工種 第0051号表

頁0-0067

[illegible]

無筋コンクリート

工種 第0052号表

頁0-0068

[illegible]

$$L=1.4\text{km}$$

工種 第0053号表

頁0-0069

[illegible]

アスファルト

工種 第0054号表

頁0-0070

[illegible]

無筋コンクリート

工種 第0055号表

頁0-0071

[illegible]

スクラップ

工 種 明 細 表

工種 第0056号表

頁0-0072

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費等						
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1						
		1	t			
*** 単位当り ***						
		1	t			

交通誘導警備員

工種明細表

工種 第0057号表

頁0-0073

[illegible]

工種明細表

工種 第0058号表

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0075

掘削
土砂 小規模(標準)
機械構成比：28.44%

小規模(標準)
労務構成比：59.55%

材料構成比：12.01%

市場単価構成比：0.00%

1
標準単価：

第0 -0001号表

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3	28.44%	供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		
運転手（特殊）	59.55%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	12.01%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0076

路床盛土
2.5m以上4.0m未満

施工 第0 -0002号表

1 m 3 当り

機械構成比：16.92%		労務構成比：74.02%		材料構成比：9.06%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 質量 3 ～ 4 t		8.48%	日			振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 2 次 山積 0 . 2 8 m 3		8.44%	日			バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			
運転手 (特殊)		65.80%	人			運転手 (特殊)			
普通作業員		8.22%	人			普通作業員			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		9.06%	L			軽油 パトロール給油			
積算単価			式			積算単価			

施工内訳表

頁0-0077

路床盛土

2.5m以上4.0m未満

施工 第0 -0002号表

1

m 3 当り

機械構成比： 16.92%

勞務構成比： 74.02%

材料構成比： 9.06%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施工内訳表

頁0-0078

土砂等運搬

施工 第0 -0003号表

小規模 DID区間なし 2.5km以下

バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)

1 m3 当り

機械構成比： 25.13%

労務構成比：

61.92%

材料構成比：

12.95%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	25.13%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	61.92%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	12.95%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：2.5km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

機械構成比：

見積単価

市場単価構成比： 0.00%

m 3 当り

0.00%

0.00%

0.00%

市場単価構成比：

0.00%

1
標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0080

床掘り
土砂

施工 第0 -0005号表

平均施工幅1m以上2m未満
機械構成比： 21.49% 労務構成比： 63.32% 材料構成比： 15.19% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～超低・～排ガス3次 山積0.45m3	21.49%	日		バックハウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
運転手 (特殊)	63.32%	人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	15.19%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 土留方式の種類：土留なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：平均施工幅1m以上2m未満 障害の有無：障害なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0081

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

施工 第0 -0006号表

1 m 3 当り

機械構成比：11.71%		労務構成比：83.03%		材料構成比：5.26%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.8m ³		9.99%	供用日			バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次			
振動ローラ[ハンドガイド式]賃料 質量0.8～1.1t		1.62%	日			振動ローラ[ハンドガイド式]賃料			
タンパ（ランマ）賃料 質量60～80kg		0.10%	日			タンパ（ランマ）賃料			
普通作業員		51.56%	人			普通作業員			
特殊作業員		22.78%	人			特殊作業員			
運転手（特殊）		8.69%	人			運転手（特殊）			

施 工 内 訳 表

頁0-0082

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

施工 第0 -0006号表

1 m 3 当り

機械構成比： 11.71% 労務構成比： 83.03% 材料構成比： 5.26% 市場単価構成比： 0.00%				標準単価： 1 m 3 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.12%	L		軽油 パトロール給油		
ガソリン レギュラー スタンド	0.14%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：最大埋戻幅1m以上4m未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0007号表

頁0-0083

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

組合せL型側溝 A種

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

頁0-0084

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	10	m			施工 第0-0009号表 長野県実施設計単価
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.9	m 2			施工 第0-0010号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.63	m 3			施工 第0-0011号表 人力打設
歩車道境界ブロック (A種) A種 (両面R) 150/190 × 200 × 600	16.5	個			長野県実施設計単価
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0085

歩車道境界ブロック

施工 第0 -0009号表

設置

各種(600mm以下、50kg未満)

長野県実施設計単価

1

m 当り

機械構成比： 0.54%

労務構成比：

66.65%

材料構成比：

32.81%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	0.54%	日		バックハウ[クローラ型]賃料		
普通作業員	30.07%	人		普通作業員		
特殊作業員	16.82%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	16.65%	人		土木一般世話役		
運転手(特殊)	1.33%	人		運転手(特殊)		
境界ブロック	31.14%	m		歩車道境界ブロック A 150/170×200×600		

施 工 内 訳 表

頁0-0086

歩車道境界ブロック

施工 第0 -0009号表

設置

各種(600mm以下、50kg未満)

長野県実施設計単価

1

m 当り

機械構成比： 0.54%

労務構成比：

66.65%

材料構成比： 32.81%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	1.17%	m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.50%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：設置 基礎碎石の有無：基礎碎石あり 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0				ブロック規格：各種(600mm以下、50kg未満) 均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートなし		

施 工 内 訳 表

頁0-0087

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

均しコンクリート
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

施工 第0 -0010号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	59.07%	人		型わく工		
普通作業員	19.80%	人		普通作業員		
土木一般世話役	5.88%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：均しコンクリート		

施 工 内 訳 表

頁0-0088

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0011号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 44.86%

材料構成比： 55.14%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	24.24%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.75%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	8.67%	人		特殊作業員		
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 60 %以下)	55.14%	m 3		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

コンクリート 小型構造物

頁0-0089

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0011号表

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00% 勞務構成比： 44.86% 材料構成比： 55.14% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

組合せL型側溝 B種

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0012号表

頁0-0090

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	10	m			施工 第0-0013号表 長野県実施設計単価
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.9	m 2			施工 第0-0010号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.66	m 3			施工 第0-0011号表 人力打設
歩車道境界ブロック B種（両面R） 180/230×250×600	16.5	個			長野県実施設計単価
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0091

歩車道境界ブロック

施工 第0 -0013号表

設置

各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)

長野県実施設計単価

1

m 当り

機械構成比： 2.83%

労務構成比：

58.57%

材料構成比： 38.60%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付~超低~排ガス3次 山積 0 . 0 9 m3	2.35%	日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き		
バックホウ [クローラ型] 賃料 ~排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3	0.48%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
特殊作業員	22.63%	人		特殊作業員		
普通作業員	21.44%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.69%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	1.17%	人		運転手 (特殊)		

施工内訳表

頁0-0092

歩車道境界ブロック

施工 第0 -0013号表

設置

各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)

長野県実施設計単価

1

m 当り

機械構成比： 2.83%

労務構成比：

58.57%

材料構成比： 38.60%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
境界ブロック	36.38%	m		歩車道境界ブロック B 180 / 205 × 250 × 600		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.19%	L		軽油 パトロール給油		
再生クラッシャーラン 40mm以下	1.03%	m ³		再生クラッシャーラン RC - 40		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：設置 基礎碎石の有無：基礎碎石あり 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC - 40				ブロック規格：各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートなし		

施 工 内 訳 表

頁0-0093

地先境界ブロック

施工 第0 -0014号表

設置

養生工あり

1

m 当り

機械構成比： 0.39% 労務構成比： 74.70% 材料構成比： 24.91%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	0.39%	日		バックハウ[クローラ型]賃料		
普通作業員	28.69%	人		普通作業員		
土木一般世話役	14.81%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	13.92%	人		特殊作業員		
型わく工	11.66%	人		型わく工		
地先境界ブロック B 150×120×600	14.89%	個		地先境界ブロック B 150×120×600		

施 工 内 訳 表

頁0-0094

地先境界ブロック

施工 第0 -0014号表

設置

養生工あり

1

m 当り

機械構成比： 0.39%

労務構成比：

B種(150×120×600)

74.70%

材料構成比：

24.91%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 60 % 以下)	8.81%	m 3		生コンクリート 18 - 8 - 25 高炉 W / C 60 %		
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.85%	m 3		再生クラッシャーラン R C - 40		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.36%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：設置 基礎碎石の有無：基礎碎石あり 養生工の有無：養生工あり 均し基礎コンクリート種類： 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし				ブロック規格：B種(150×120×600) 均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートあり 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 40 均し基礎コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0095

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×300×2000

基礎碎石施工あり

長野県実施設計単価

施工 第0 -0015号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 3 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.307	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.744	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 300×300×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.29			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.62 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0096

排水構造物工 蓋版据付
コンクリート蓋版各種

4 0 k g / 枚以下

施工 第0 -0016号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：コンクリート蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0097

鉄筋コンクリート台付管
据付

施工 第0 -0017号表

機械構成比： 5.61% 労務構成比： 28.36% 材料構成比： 66.03% 刊行物単価 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス1次 山積0.45m ³	4.56%	供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス1次		
普通作業員	8.25%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	6.74%	人		運転手（特殊）		
土木一般世話役	4.90%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	3.17%	人		特殊作業員		
鉄筋コンクリート台付管	63.61%	m		鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管） 管径450×長2500		

施 工 内 訳 表

頁0-0098

鉄筋コンクリート台付管
据付

施工 第0 -0017号表

機械構成比： 5.61% 労務構成比： 28.36% 材料構成比： 66.03% 刊行物単価 1 m 当り
市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.97%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 管径：400mm				管径：350～500mm 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0099

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 0.09% 労務構成比：

0.46m3を超え0.49m3以下

87.57% 材料構成比： 12.34%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0018号表

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	0.09%	日		バックハウ[クローラ型]賃料		
型わく工	34.07%	人		型わく工		
普通作業員	29.50%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.13%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	2.21%	人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	11.97%	m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

頁0-0100

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 0.09% 労務構成比：

0.46m3を超え0.49m3以下

87.57% 材料構成比： 12.34%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0018号表

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.08%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.46m3を超え0.49m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリートセメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0101

排水構造物工 蓋版据付
グレーチング蓋版各種

40を超え170kg/枚以下

見積

施工 第0 -0019号表

100

組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	組			
*** 単位当り ***	1	組			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円/枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0102

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 1.20% 労務構成比：

0.97m3を超え1.03m3以下

84.00% 材料構成比： 14.80%

施工 第0 -0020号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1

箇所 当り

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3	1.06%	日		バックハウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
バックハウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3	0.08%	日		バックハウ [クローラ型] 賃料		
型わく工	32.24%	人		型わく工		
普通作業員	25.88%	人		普通作業員		
土木一般世話役	10.61%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	3.16%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0103

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 1.20% 労務構成比：

0.97m3を超え1.03m3以下

84.00% 材料構成比： 14.80%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0020号表

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 60 % 以下)	13.82%	m 3		生コンクリート 18 - 8 - 25 高炉 W / C 60 %		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.60%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.97m3を超え1.03m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリートメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0104

プレキャスト擁壁設置

施工 第0 -0021号表

0.5m以上1.0m以下

基礎砕石あり

1

m 当り

機械構成比： 2.44%

労務構成比： 26.21%

材料構成比： 71.35%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3	1.19%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員	4.67%	人		普通作業員		
土木一般世話役	2.77%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	2.69%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	2.65%	人		運転手 (特殊)		
コンクリート擁壁	69.55%	個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 1 0 0 0 型 L 2 . 0 m		

施 工 内 訳 表

頁0-0105

プレキャスト擁壁設置

施工 第0 -0021号表

0.5m以上1.0m以下

基礎碎石あり

1

m 当り

機械構成比： 2.44%				労務構成比： 26.21%				材料構成比： 71.35%				市場単価構成比： 0.00%				標準単価： 1			
代 表 機 労 材 規 格				構 成 比	単 位	単 価				代 表 機 労 材 規 格(東京地区)				単 価(東京地区)				備 考	
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油				0.88%	L					軽油 パトロール給油									
積算単価					式					積算単価									
*** 単位当り ***																			
プレキャスト擁壁高さ：0.5m以上1.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり										基礎碎石の有無：基礎碎石あり									

施 工 内 訳 表

頁0-0106

プレキャスト擁壁設置

1.0mを超え2.0m以下

機械構成比： 1.92%

労務構成比：

基礎砕石あり

20.69%

材料構成比：

77.39%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0022号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m ³	0.86%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員	3.39%	人		普通作業員		
土木一般世話役	2.01%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	1.95%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	1.92%	人		運転手 (特殊)		
コンクリート擁壁	75.97%	個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 1 6 0 0 型 L 2 . 0 m		

施 工 内 訳 表

頁0-0107

プレキャスト擁壁設置

施工 第0 -0022号表

1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

1

m 当り

機械構成比：1.92%				労務構成比：20.69%				材料構成比：77.39%				市場単価構成比：0.00%				標準単価：1			
代 表 機 労 材 規 格				構 成 比	単 位	単 価				代 表 機 労 材 規 格(東京地区)				単 価(東京地区)				備 考	
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油				0.64%	L					軽油 パトロール給油									
積算単価					式					積算単価									
*** 単位当り ***																			
プレキャスト擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり										基礎碎石の有無：基礎碎石あり									

施 工 内 訳 表

頁0-0108

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 31.93%

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比： 68.07%

人力打設

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0023号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	14.27%	人		普通作業員		
特殊作業員	8.38%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	7.11%	人		土木一般世話役		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)	68.07%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0109

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0023号表

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00% 勞務構成比： 31.93% 材料構成比： 68.07% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

鉄筋・無筋構造物
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

施工 第0 -0024号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	46.99%	人		型わく工		
普通作業員	25.08%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.24%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0111

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0025号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1 m 3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 44.86% 材料構成比： 55.14% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	24.24%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.75%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	8.67%	人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)	55.14%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

コンクリート 小型構造物

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0025号表

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00% 勞務構成比： 44.86% 材料構成比： 55.14% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施工内訳表

頁0-0113

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0026号表

1 m 2 当り

機械構成比：24.18%		労務構成比：67.12%		材料構成比：8.70%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m		11.79%	供用日			モータグレーダ[土工用] 排ガス2次			
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10t		9.34%	供用日			ロードローラ[マカダム] 排ガス2次			
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8～20t		3.05%	日			タイヤローラ賃料			
運転手(特殊)		42.41%	人			運転手(特殊)			
特殊作業員		13.04%	人			特殊作業員			
普通作業員		9.43%	人			普通作業員			

施 工 内 訳 表

頁0-0114

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0026号表

1 m 2 当り

機械構成比： 24.18%		労務構成比： 67.12%		材料構成比： 8.70%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考	
土木一般世話役		2.24%	人		土木一般世話役				
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		8.70%	L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
補足材料の有無：補足材料なし					豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				

施 工 内 訳 表

頁0-0115

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 1 2 0 mm

機械構成比： 4.87%

労務構成比：

1層施工

15.24%

材料構成比：

79.89%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0027号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅 3 . 1 m	1.95%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量 1 0 t	1.54%	供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量 8 ～ 2 0 t	0.50%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	7.01%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	2.46%	人		特殊作業員		
普通作業員	2.33%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0116

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 1 2 0 mm

機械構成比： 4.87%

労務構成比：

1層施工

15.24%

材料構成比：

79.89%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0027号表

標準単価：

1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.69%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	78.14%	m 3		クラッシャーラン C - 4 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.44%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：120 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0117

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0028号表

粒度調整砕石

全仕上り厚 1 2 0 mm

1 m 2 当り

機械構成比： 10.05%

労務構成比：

31.45%

材料構成比：

58.50%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m	4.02%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量1 0 t	3.18%	供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8 ～ 2 0 t	1.04%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	14.47%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	5.08%	人		特殊作業員		
普通作業員	4.81%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0118

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0028号表

粒度調整碎石

全仕上り厚 1 2 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 10.05%

労務構成比：

31.45%

材料構成比：

58.50%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	1.42%	人		土木一般世話役		
粒調碎石 4 0 mm以下	54.88%	m 3		再生粒度調整碎石 R M - 4 0		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	2.97%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
* * * 単位当り * * *						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：120 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0119

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0029号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.63% 労務構成比： 10.57% 材料構成比： 87.80% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～ 低騒・～ 排ガス2014 舗装幅 2 . 3 ～ 6 m	1.04%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガス2011 質量 8 ～ 2 0 t	0.16%	日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス2次 質量 1 0 ～ 1 2 t	0.16%	日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員	3.78%	人		普通作業員		
特殊作業員	2.17%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	2.12%	人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

頁0-0120

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0029号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.63% 労務構成比： 10.57% 材料構成比： 87.80% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.74%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ） [再生材 混入率50%以下]	79.45%	t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	7.66%	L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.58%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0121

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 5.0 mm

施工 第0 -0029号表

1

m 2 当り

機械構成比： 1.63%

勞務構成比： 10.57%

材料構成比： 87.80%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0122

薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工
RPN - 301 トップコートあり

施工 第0 -0030号表

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN - 301	1.000	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m2			
施工区分：RPN - 301 時間的制約の有無： 条件不要 既設アスファルト舗装面施工の有無：既設アスファルト舗装面施工なし トップコートの有無：トップコートあり			施工規模：施工規模 100m2未満 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし コンクリート舗装面施工の有無：コンクリート舗装面施工なし 施工幅員：1.0m超え		

施 工 内 訳 表

頁0-0123

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 5 0 mm

機械構成比： 5.91%

労務構成比：

1層施工

71.41%

材料構成比：

22.68%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0031号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2次 山積 0 . 1 1 m 3	3.06%	日		小型バックホウ〔クローラ型〕賃料		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次 質量 3 ～ 4 t	2.68%	日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
普通作業員	29.93%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	25.29%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	14.12%	人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	20.42%	m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 5 0 mm

機械構成比： 5.91%

労務構成比：

1層施工

71.41%

材料構成比：

22.68%

市場単価構成比：

施工 第0 -0031号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	2.20%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：150 材料：再生クラッシュラン R C - 4 0				施工区分：1層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0125

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 0 0 mm

機械構成比： 5.44%

労務構成比：

1層施工

65.81%

材料構成比：

28.75%

市場単価構成比：

施工 第0 -0032号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2次 山積 0 . 1 1 m 3	2.82%	日		小型バックホウ [クローラ型] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次 質量 3 ～ 4 t	2.47%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員	27.59%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	23.30%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	13.01%	人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	26.66%	m 3		再生粒度調整碎石 R M - 3 0		

施 工 内 訳 表

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 0 0 mm

機械構成比： 5.44%

労務構成比：

1層施工

65.81%

材料構成比：

28.75%

市場単価構成比：

施工 第0 -0032号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	2.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：100 材料：再生クラッシュラン R C - 4 0				施工区分：1層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0127

表層（歩道部）

施工 第0 -0033号表

1.4m以上

平均仕上り厚 3 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 2.72%

労務構成比： 22.32%

材料構成比： 74.96%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	2.04%	供用日		アスファルトフィニッシャ [クローラ型]		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次 質量 3 ～ 4 t	0.39%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員	8.38%	人		普通作業員		
特殊作業員	5.79%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	3.78%	人		運転手（特殊）		
土木一般世話役	1.98%	人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0128

表層（歩道部）

施工 第0 -0033号表

1.4m以上

平均仕上り厚 3 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 2.72%

労務構成比： 22.32%

材料構成比： 74.96%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生アスファルト混合物 細粒度（ 1 3 ） [再生材 混入率50%以下]	66.20%	t		アスファルト混合物 細粒度（ 1 3 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	8.32%	L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.40%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
* * * 単位当り * * *						
平均幅員：1.4m以上 標準締固め後密度：2.15t/m3 材料：再生 細粒度（ 1 3 ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：30 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0129

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 3 0 0 mm

機械構成比： 5.62%

労務構成比：

2層施工

17.55%

材料構成比：

76.83%

市場単価構成比：

施工 第0 -0034号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅 3 . 1 m	2.25%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量 1 0 t	1.78%	供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量 8 ～ 2 0 t	0.58%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	8.09%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	2.83%	人		特殊作業員		
普通作業員	2.68%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0130

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 3 0 0 mm

機械構成比： 5.62%

労務構成比：

2層施工

17.55%

材料構成比：

76.83%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0034号表

標準単価：

1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.79%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	74.81%	m 3		クラッシャーラン C - 4 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.66%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：300 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：2層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0131

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0035号表

粒度調整砕石

全仕上り厚 1 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

10.05%

労務構成比：

31.45%

材料構成比：

58.50%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m	4.02%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量1 0 t	3.18%	供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8 ～ 2 0 t	1.04%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	14.47%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	5.08%	人		特殊作業員		
普通作業員	4.81%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0132

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0035号表

粒度調整碎石

全仕上り厚 1 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 10.05%

労務構成比：

31.45%

材料構成比：

58.50%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	1.42%	人		土木一般世話役		
粒調碎石 4 0 mm以下	54.88%	m 3		再生粒度調整碎石 R M - 4 0		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	2.97%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：150 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0133

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0036号表

1 m 2 当り

機械構成比： 0.49% 労務構成比： 45.71% 材料構成比： 53.80% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	0.27%	供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	0.15%	供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員	20.56%	人		特殊作業員		
普通作業員	14.27%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.24%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 粗粒度（ 2 0 ） [再生材 混入率50%以下]	48.82%	t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		

施 工 内 訳 表

頁0-0134

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0036号表

1

m 2 当り

機械構成比： 0.49%

労務構成比：

45.71%

材料構成比：

53.80%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	4.71%	L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド	0.19%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.04%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 粗粒度（ 2 0 ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0135

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0037号表

1 m 2 当り

機械構成比： 0.50% 労務構成比： 47.17% 材料構成比： 52.33% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	0.28%	供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	0.15%	供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員	21.22%	人		特殊作業員		
普通作業員	14.73%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.37%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ）[再生材 混入率50%以下]	50.40%	t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		

施 工 内 訳 表

頁0-0136

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0037号表

1

m 2 当り

機械構成比： 0.50%

労務構成比： 47.17%

材料構成比： 52.33%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用	1.65%	L		アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		
ガソリン レギュラー スタンド	0.20%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.04%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：タックコート 瀝青材料種類：タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0137

下層路盤
全仕上り厚 1 5 0 mm

機械構成比： 5.91%

労務構成比：

1層施工

71.41%

材料構成比：

22.68%

市場単価構成比：

施工 第0 -0038号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2次 山積 0 . 1 1 m 3	3.06%	日		小型バックホウ [クローラ型] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次 質量 3 ～ 4 t	2.68%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員	29.93%	人		普通作業員		
運転手 (特殊)	25.29%	人		運転手 (特殊)		
特殊作業員	14.12%	人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	20.42%	m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

下層路盤
全仕上り厚 1 5 0 mm

施工 第0 -0038号表

機械構成比： 5.91% 労務構成比： 71.41% 材料構成比： 22.68% 市場単価構成比： 0.00% 1 m 2 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	2.20%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：150 材料：再生クラッシャラン R C - 4 0				施工区分：1層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0139

上層路盤
全仕上り厚 1 0 0 mm

機械構成比： 5.44% 労務構成比：

1層施工

65.81% 材料構成比： 28.75%

施工 第0 -0039号表

1 m 2 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 次 山積 0 . 1 1 m 3	2.82%	日		小型バックホウ [クローラ型] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス 3 次 質量 3 ～ 4 t	2.47%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員	27.59%	人		普通作業員		
運転手 (特殊)	23.30%	人		運転手 (特殊)		
特殊作業員	13.01%	人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	26.66%	m 3		再生粒度調整碎石 R M - 3 0		

施 工 内 訳 表

上層路盤
全仕上り厚 1 0 0 mm

機械構成比： 5.44% 労務構成比： 65.81% 材料構成比： 28.75% 市場単価構成比： 0.00% 1 標準単価： m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	2.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：100 材料：再生クラッシュラン R C - 4 0				施工区分：1層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0141

表層

1.4m以上

機械構成比：

2.72%

労務構成比：

平均仕上り厚 3 0 mm

22.32%

材料構成比：

74.96%

市場単価構成比：

施工 第0 -0040号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	2.04%	供用日		アスファルトフィニッシャ [クローラ型]		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス 3 次 質量 3 ~ 4 t	0.39%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員	8.38%	人		普通作業員		
特殊作業員	5.79%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	3.78%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	1.98%	人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0142

表層

1.4m以上

機械構成比：

2.72%

労務構成比：

平均仕上り厚 3 0 mm

22.32%

材料構成比：

74.96%

市場単価構成比：

施工 第0 -0040号表

標準単価：

1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生アスファルト混合物 細粒度 (1 3) [再生材 混入率50%以下]	66.20%	t		アスファルト混合物 細粒度 (1 3)		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	8.32%	L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.40%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m以上 標準締固め後密度：2.15t/m3 材料：再生 細粒度 (1 3) アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：30 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0041号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（加熱型） 2 種 B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	59.000	k g			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	34.000	L			
諸雑費	3.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0144

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0042号表

溶融式（手動）

ゼブラ 30cm

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,130.000	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	50.000	kg			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	50.000	kg			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	84.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 30cm 塗布厚：塗布厚 1.5mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0043号表

溶融式（手動）

矢印・記号・文字 1 5 c m換算

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（溶融型） 3 種 1 号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白	684.000	k g			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	30.000	k g			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	30.000	k g			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	132.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字 1 5 c m換算 塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0146

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0044号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無 実線 1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0147

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0045号表

溶融式（手動）

ゼブラ 3 0 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 ゼブラ 3 0 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 3 0 c m 塗布厚：塗布厚 1 . 0 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0148

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0046号表

溶融式（手動）

矢印・記号・文字 1 5 c m換算

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 矢印等 1 5 c m換算 制約無 昼間	1,200.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字 1 5 c m換算 塗布厚：塗布厚 1 . 0 mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0149

転落防止柵設置工

施工 第0 -0047号表

パネル式（縦格子型）プレキャスト建込用 支柱間隔 3 m

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式 プレキャスト建込用（手間のみ） （ブロック材料費・充填材は含む）	100.000	m			
転落防止柵 パネル式（縦格子型） プレキャスト建込用 スパン3 m	100.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
防護柵種別：転落防止柵 施工区分：パネル式（縦格子型）プレキャスト建込用 施工規模：施工規模 1 0 0 m未満			作業区分：設置 支柱間隔：支柱間隔 3 m 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし		

車止めポスト

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0048号表

頁0-0150

10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止めポスト設置	10	本			施工 第0-0049号表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC - 4 0	3.6	m 2			施工 第0-0050号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	1.25	m 3			施工 第0-0011号表 人力打設
型枠 一般型枠 小型構造物	10	m 2			施工 第0-0051号表
*** 合 計 ***	10	本			
*** 単位当り ***	1	本			

車止めポスト設置

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0049号表

頁0-0151

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 17.12% 材料構成比： 82.88% 市場単価構成比： 0.00% 1 標準単価： 本 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	16.31%	人		普通作業員		
車止めポスト φ114.3×H995、固定式、デリネーター付	82.88%	本		車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3 高850 スチール		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0152

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシャーラン R C - 4 0

施工 第0 -0050号表

1 m 2 当り

機械構成比： 5.88% 労務構成比： 76.10% 材料構成比： 18.02% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3	5.84%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	36.47%	人		普通作業員		
特殊作業員	15.92%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	14.24%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	8.95%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	12.56%	m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0153

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシュラン R C - 4 0

施工 第0 -0050号表

1 m 2 当り

機械構成比： 5.88%

労務構成比：

76.10%

材料構成比： 18.02%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	5.43%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

型枠
一般型枠

機械構成比：0.00%

労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

単位：m² 当り

小型構造物

施工 第0 -0051号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.66%	人		型わく工		
普通作業員	30.77%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.53%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0155

舗装版破碎
アスファルト舗装版

施工 第0 -0052号表

障害等なし

1 m 2 当り

代表機労材規格	構成比	単 位	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス3次 山積 0 . 4 5 m ³	9.20%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
土木一般世話役	29.42%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	28.07%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	24.74%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	8.57%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

機械構成比： 9.20% 労務構成比： 82.23%

材料構成比： 8.57%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

施 工 内 訳 表

頁0-0156

舗装版破碎
アスファルト舗装版

施工 第0 -0052号表

機械構成比： 9.20% 労務構成比： 82.23% 材料構成比： 8.57% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0157

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0053号表

機械構成比： 6.05% 労務構成比： 15cm以下 55.50% 材料構成比： 38.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m	4.09%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		
特殊作業員	19.28%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	9.90%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.33%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ (5 6 c m)	35.21%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ (5 6 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.19%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0053号表

機械構成比：6.05%

労務構成比：15cm以下55.50%

材料構成比：38.45%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

m

当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0159

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0054号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	m 3			
構造物区分：無筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし		

施工内訳表

頁0-0160

ガードレール撤去工

Gr - A, B, C - 4 E 土中建込

施工 第0 -0055号表

1 m 当り

[illegible]

松本市

施 工 内 訳 表

頁0-0161

殻運搬

施工 第0 -0056号表

舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

1 m 3 当り

機械構成比： 45.57% 労務構成比：

37.51%

材料構成比： 16.92%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	45.57%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	37.51%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	16.92%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離：3.5km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0162

殻運搬

施工 第0 -0057号表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 3.3km以下

1 m 3 当り

機械構成比： 42.35%

労務構成比：

42.40%

材料構成比： 15.25%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	42.35%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	42.40%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	15.25%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：3.3km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0163

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベ-トラック2t級、吊能力2.9t DID区間なし

機械構成比： 14.21% 労務構成比： 82.66% 材料構成比： 3.13%

施工 第0 -0058号表

1
標準単価：

t 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2 . 9 t 吊	14.21%	供用日		トラック [クレーン装置付]		
特殊作業員	41.66%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	41.00%	人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.13%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0164

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t DID区間なし

機械構成比： 14.21% 勞務構成比： 82.66% 材料構成比： 3.13% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：
1

t 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

処分費
アスファルト

施工 第0 -0059号表

長野県実施設計単価

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

処分費
無筋コンクリート

施工 第0 -0060号表

長野県実施設計単価

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					