


記号	名称	形状・寸法	数量	単位	摘要
	L型擁壁1	L型擁壁 H=1100, 1200	90.3	m	
	L型擁壁2	歩道用L型擁壁 H=1000	9.1	m	
	逆L型擁壁	逆L型擁壁 H=1700*1200	41.0	m	
	人工芝基層工	透水性アスファルト t=50	7799.0	m <sup>2</sup>	
	砂入り人工芝表層工	パイル長 t=20	7463.7	m <sup>2</sup>	コート内:青,外:緑
	高密度人工芝	パイル長 t=20	450.0	m <sup>2</sup>	
	コンクリート舗装工-1	18-8-25BB	412.2	m <sup>2</sup>	
	コンクリート舗装工-2	18-8-25BB	387.3	m <sup>2</sup>	
	縁石	地先境界ブロックA種	471.0	m	
	ネットポスト		10.0	対	
	センターガイド		10.0	箇	
	PCフェンス	H=3000, W=2000	524.1	m	
	PCフェンス基礎	□400*700	250.0	基	
	門扉A	W1000*H3000	1.0	箇	基礎□500*750
	門扉B	W2000*H3000	2.0	箇	基礎□550*850
	門扉C	W3000*H3000	2.0	箇	基礎□650*850
	照明灯A-1		3.0	基	
	照明灯A-2		1.0	基	
	照明灯A-3		4.0	基	
	照明灯B-1		4.0	基	



高密度人工芝 225.97m<sup>2</sup>  
 人工芝基層工(フェンス基礎間) 74.29m<sup>2</sup>  
 人工芝基層工 3826.43m<sup>2</sup>  
 砂入り人工芝表層工 3731.83m<sup>2</sup>  
 人工芝基層工(フェンス基礎間) 71.76m<sup>2</sup>  
 人工芝基層工 3826.48m<sup>2</sup>  
 砂入り人工芝表層工 3731.83m<sup>2</sup>  
 高密度人工芝 224.07m<sup>2</sup>

第一回変更図

令和6年度 社会資本整備総合交付金(公園) 工事	
番号	計画平面図 縮尺 1:200(A1)
松本平広域公園	
松本市 今井その15	
設計会社	
測量会社	
調査会社	
長野県松本建設事務所	

