

担当者	照 査	照 査	課長補佐	課長補佐	課 長	設計年月
						令和8年5月

(仮称)松本市第一学校給食センター整備事業建築主体工事  
設計内訳書

金 抜

仕様

工事位置 : 長野県松本市梓川梓714-1他

工事概要 : (仮称)松本市第一学校給食センターを新築するもの

特記仕様 : ・本工事の概要は上記の通りとし、詳細については本設計内訳書、別葉  
図面を参照すること。

・市民への安全確保などには十分配慮すること。

・工事中、現場代理人は受注者の代理として適切な現場管理に努めること。

・受注者は火災保険等必要となる各種保険に加入すること。

・本工事は「週休2日工事(月単位)」の対象工事である。

・本工事は公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)及び公共建築  
工事標準単価積算基準(令和7年12月改定)(国土交通省大臣官房  
官庁営繕部)を用いて積算している。

提出書類 : 松本市「建設工事施工/提出書類マニュアル」(最新版)による

工 期 : 契約の日 から 令和10年1月14日 まで

設計金額 :

(うち消費税相当額 )

- 1 本件は、情報共有システム活用試行対象工事である。
  - (1) 本試行において使用できる情報共有システムは、国土交通省のホームページに掲載されている情報共有システム提供者（ 1 ）のものとする。なお、使用するシステムの決定については、受発注者協議により決定するものとする。
    - 1 国土交通省ホームページ 情報共有システム提供者における機能要件対応状況一覧表（営繕工事編）  
(<http://www.mlit.go.jp/gobuild/eizen-asp.html>)
  - (2) 当初の予定価格において情報共有システムの利用に係る経費（登録料及び使用料）について予め計上しており、本システムを活用しなくなった場合には設計変更にて減額するものとする。
  - (3) 情報共有システムの利用登録及び利用料の支払い等の手続きは、受注者が行い、受注者（建築主体・機械設備・電気設備工事）、工事監理設計事務所及び発注者のID及びパスワードを情報共有システム提供者から取得するものとする。
  - (4) 情報共有システムで対象とする工事帳票は受発注者協議により決定するものとする。
  - (5) 情報共有システムで処理した工事帳票等は電子データを利用した検査を原則とするが、実施にあたっては、「建設工事施工/提出書類マニュアル」（令和8年度版）を参考に受発注者協議により決定するものとする。

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式		
うち材料費	1	式		
うち労務費	1	式		
計				
共通費				積上分 +率による算定分
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
うち建退共制度の掛金	1	式		
工事原価のうち現場労働者の 法定福利費の事業主負担額	1	式		
工事原価のうち安全衛生経費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		





建築工事 科目別内訳

本体棟								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接仮設工事		1		式				
土工事		1		式				
鉄筋工事		1		式				
コンクリート工事		1		式				
型枠工事		1		式				
鉄骨工事		1		式				
既製コンクリート工事		1		式				
防水工事		1		式				
外壁工事		1		式				
木工事		1		式				
屋根工事		1		式				
金属工事		1		式				
左官工事		1		式				
建具工事		1		式				
塗装・吹付工事		1		式				

建築工事 科目別内訳

本体棟								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
内外装工事		1		式				
雑工事		1		式				
昇降設備工事		1		式				
周辺整備工事		1		式				
	計							

建築工事 中科目別内訳

本体棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
土工事		1	式		
計					
鉄筋工事		1	式		
計					
コンクリート工事		1	式		
計					
型枠工事	躯体	1	式		
型枠工事	外部仕上	1	式		
型枠工事	内部仕上	1	式		
計					
鉄骨工事	本体鉄骨	1	式		
鉄骨工事	内部鉄骨階段	1	式		
鉄骨工事	屋外架台鉄骨	1	式		

建築工事 中科目別内訳

本体棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
既製コンクリート工事	外部	1	式		
計					
防水工事	外部	1	式		
防水工事	内部	1	式		
計					
外壁工事	外部	1	式		
外壁工事	内部	1	式		
計					
木工事	内部	1	式		
計					
屋根工事		1	式		
計					
金属工事	外部	1	式		
金属工事	内部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

本体棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
左官工事	外部	1	式		
左官工事	内部	1	式		
計					
建具工事	鋼製建具	1	式		
建具工事	上げ下げ窓+防火シャッター	1	式		
建具工事	鋼製建具(特定防火設備)	1	式		
建具工事	自動ドア	1	式		
建具工事	軽量鋼製建具	1	式		
建具工事	アルミ製建具	1	式		
建具工事	アルミ複合建具	1	式		
建具工事	シャッター	1	式		
建具工事	シートシャッター	1	式		
建具工事	オール-スライディングドア	1	式		
建具工事	ドックシールド	1	式		

建築工事 中科目別内訳

本体棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具工事	トイレブース	1	式		
建具工事	エンジン装置	1	式		
建具工事	木製建具	1	式		
建具工事	ガラス	1	式		
計					
塗装・吹付工事	外部	1	式		
塗装・吹付工事	内部	1	式		
計					
内外装工事	外部	1	式		
内外装工事	内部	1	式		
計					
雑工事	外部	1	式		
雑工事	内部	1	式		
計					
昇降設備工事		1	式		





建築工事 細目別内訳

本体棟		土工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	総掘り 法付オープンカット	1,649	m3			
根切り	つば,布掘り 深さ2.5m程度	1,294	m3			
すきとり	積み込み共 H300程度	4.6	m3			
埋戻し(B種)	- 発生土	689	m3			
盛土(B種)	発生土	59.8	m3			
不用土処分	構外搬出適切処理	733	m3			
不用土処分	構内の造成に利用	1,466	m3			
床付け	つば,布掘り	3,218	m <sup>2</sup>			
砕石地業	基礎下	21.8	m3			
砕石地業	土間ピット下	199	m3			
砕石地業	土間下	3.6	m3			
玉石混り砂礫	t100	88.9	m3			
床下防湿層敷き	ポリレンフィルム 厚0.15	1,986	m <sup>2</sup>			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
計						

建築工事 細目別内訳

本体棟		鉄筋工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形鉄筋	SD295 D10	93.8	t			
異形鉄筋	SD295 D13	157	t			
異形鉄筋	SD295 D16	12.4	t			
異形鉄筋	SD345 D19	14.2	t			
異形鉄筋	SD345 D22	38.6	t			
異形鉄筋	SD345 D25	81	t			
スラップ 控除		11.2	t			
鉄筋加工組立	S造 床版	381	t			
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	381	t			
鉄筋が入圧接	D19 -D19	30	か所			
鉄筋が入圧接	D22 -D22	724	か所			
鉄筋が入圧接	D25 -D25	1,052	か所			
スラブ 補強筋		1	式			別紙 00-0001
計						

本体棟		コンクリート工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
捨てコンクリート	FC-18N/mm2 スラブ 18	106	m3			
ビーム間コンクリート	FC-24N/mm2 スラブ 15	447	m3			
基礎コンクリート	FC-24N/mm2 スラブ 15	2,125	m3			
1F床、腰壁コンクリート	FC-24N/mm2 スラブ 15	513	m3			
2F床、腰壁コンクリート	FC-24N/mm2 スラブ 15	408	m3			
機械基礎コンクリート	FC-24N/mm2 スラブ 15	99.1	m3			
ハト小屋コンクリート	FC-24N/mm2 スラブ 15	14.6	m3			
防水押えコンクリート	FC-18N/mm2 スラブ 15	93.3	m3			
冷蔵庫コンクリート	FC-18N/mm2 スラブ 15	4.1	m3			
シタゲコンクリート	FC-18N/mm2 スラブ 15	598	m3			
構造体強度(温度)補正	6N/mm2	3,607	m3			
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0002
コンクリート圧送費		1	式			別紙 00-0003
計						

建築工事 細目別内訳

本体棟		型枠工事		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	普通合板型枠 - 基礎部	5,309	m <sup>2</sup>			
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5~4.0m程度	414	m <sup>2</sup>			
打放し型枠	A種 ハネコト型枠 基礎部	69.1	m <sup>2</sup>			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部	221	m <sup>2</sup>			
型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 基礎部	3,821	m <sup>2</sup>			
円柱打放し型枠	A種 基礎部	2.5	m <sup>2</sup>			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5~4.0m程度	573	m <sup>2</sup>			
雑用普通型枠		230	m <sup>2</sup>			
雑用打放し型枠	B種 上部	19.5	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	10,659	m <sup>2</sup>			
ホド型枠	人通孔 600 L=500	9	か所			
ホド型枠	人通孔 600 L=650	17	か所			
止水板	差込式	240	m			
計						

本体棟		型枠工事			外部仕上	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
立上り 打放し面補修	A種 塗装下	21.6	m <sup>2</sup>			
立上り 打放し面補修	B種 アスファルト防水下	309	m <sup>2</sup>			
立下り 打放し面補修	B種 素地	4.4	m <sup>2</sup>			
根廻り 打放し面補修	A種 塗装下	17.1	m <sup>2</sup>			
壁 打放し面補修	B種 塗膜防水下	167	m <sup>2</sup>			
円柱 打放し面補修	A種 塗装下	2.5	m <sup>2</sup>			
上裏 打放し面補修	A種 塗装下	30.5	m <sup>2</sup>			
上裏 打放し面補修	B種 素地	67.9	m <sup>2</sup>			
上裏 打放し面補修	B種 塗膜防水下	58.1	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 細目別内訳

本体棟		型枠工事			内部仕上	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
立上り 打放し面補修	B種 塗床下	11.4	m <sup>2</sup>			
壁 打放し面補修	B種 塗膜防水下	17.7	m <sup>2</sup>			
壁 打放し面補修	C種 素地	3,487	m <sup>2</sup>			
壁 打放し面補修	B種 貼物下	149	m <sup>2</sup>			
壁 打放し面補修	B種 塗床下	5.9	m <sup>2</sup>			
機械基礎立上り 打放し面補修	B種 塗床下	23.3	m <sup>2</sup>			
天井 打放し面補修	C種 素地	333	m <sup>2</sup>			
計						

本体棟		鉄骨工事			本体鉄骨		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.7	t				
H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	0.04	t				
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	2.3	t				
H形鋼	SS400 H-194×150×6×9	10.8	t				
H形鋼	SS400 H-198×99×4.5×7	2.5	t				
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	17.7	t				
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	20.4	t				
H形鋼	SS400 H-244×175×7×11	8.7	t				
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	20.7	t				
H形鋼	SS400 H-250×250×9×14	9.6	t				
H形鋼	SS400 H-294×200×8×12	11.6	t				
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	24.2	t				
H形鋼	SS400 H-340×250×9×14	3.4	t				
H形鋼	SS400 H-350×175×7×11	9.9	t				
H形鋼	SS400 H-400×200×8×13	9.4	t				

建築工事 細目別内訳

本体棟		鉄骨工事			本体鉄骨		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
H形鋼	SS400 H-440×300×11×18	1	t				
H形鋼	SS400 H-450×200×9×14	12.3	t				
H形鋼	SS400 H-500×200×10×16	18.3	t				
H形鋼	SS400 H-588×300×12×20	3	t				
H形鋼	SS400 H-600×200×11×17	41.1	t				
H形鋼	SS400 H-700×300×13×24	1.8	t				
H形鋼	SN400B H-194×150×6×9	2.4	t				
H形鋼	SN400B H-200×100×5.5×8	0.01	t				
H形鋼	SN400B H-244×175×7×11	0.8	t				
H形鋼	SN400B H-250×250×9×14	2.8	t				
H形鋼	SN400B H-294×200×8×12	2.4	t				
H形鋼	SN400B H-300×150×6.5×9	1	t				
H形鋼	SN400B H-340×250×9×14	3.5	t				
H形鋼	SN400B H-440×300×11×18	4.6	t				
H形鋼	SN400B H-450×200×9×14	18.1	t				

本体棟		鉄骨工事			本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
H形鋼	SN400B H-588×300×12×20	70.3	t				
H形鋼	SN400B H-600×200×11×17	21.7	t				
H形鋼	SN400B H-700×300×13×24	2.6	t				
H形鋼	SN490B H-588×300×12×20	29	t				
外法一定H形鋼	SN400B H-1000×300×16×28	10.1	t				
外法一定H形鋼	SN490B H-800×300×16×28	22.4	t				
外法一定H形鋼	SN490B H-1000×350×16×28	17.2	t				
CT形鋼	SS400 CT-200×200×8×13	7.7	t				
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	1.4	t				
等辺山形鋼	SS400 L-30×30×3	0.03	t				
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	1	t				
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×9	1.5	t				
丸棒鋼	SNR400B M-20	7.7	t				
軽量リッパ 溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3	24.5	t				
平鋼	SS400 FB-6×50	0.6	t				

建築工事 細目別内訳

本体棟		鉄骨工事			本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
鋼管	STK400 -114.3×8.6	0.6	t				
鋼管	STK400 -165.2×11.0	1.6	t				
鋼管	STK400 -216.3×12.7	4.2	t				
角形鋼管	STKR400 □-100×100×3.2	5.5	t				
角形鋼管	STKR400 □-125×125×6.0	0.7	t				
角形鋼管	BCR295 □-400×400×12.0	30.1	t				
角形鋼管	BCR295 □-400×400×22.0	42.7	t				
角形鋼管	BCR295 □-400×400×25.0	67.7	t				
鋼板(切板)	SS400 PL-4.5	1.9	t				
鋼板(切板)	SS400 PL-6	0.1	t				
鋼板(切板)	SS400 PL-9	20.1	t				
鋼板(切板)	SS400 PL-12	4.2	t				
鋼板(切板)	SS400 PL-16	0.3	t				
鋼板(切板)	SS400 PL-19	0.01	t				
鋼板(切板)	SS400 PL-22	0.2	t				

本体棟		鉄骨工事			本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
鋼板(切板)	SS400 PL-25	0.1	t				
鋼板(切板)	SN400B PL-6	0.2	t				
鋼板(切板)	SN400B PL-9	3.1	t				
鋼板(切板)	SN400B PL-12	9.1	t				
鋼板(切板)	SN400B PL-16	3.4	t				
鋼板(切板)	SN400B PL-19	0.2	t				
鋼板(切板)	SN400B PL-22	1.4	t				
鋼板(切板)	SN490B PL-9	0.9	t				
鋼板(切板)	SN490B PL-12	1.5	t				
鋼板(切板)	SN490B PL-16	3.3	t				
鋼板(切板)	SN490B PL-19	3.8	t				
鋼板(切板)	SN490B PL-22	2.6	t				
鋼板(切板)	SN490C PL-19	1.1	t				
鋼板(切板)	SN490C PL-22	2.2	t				
鋼板(切板)	SN490C PL-25	2	t				

建築工事 細目別内訳

本体棟		鉄骨工事			本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
鋼板(切板)	SN490C PL-28	4.1	t				
鋼板(切板)	SN490C PL-32	5	t				
鋼板(切板)	SN490C PL-36	3.4	t				
鋼板(切板)	SN490C PL-40	0.2	t				
スクラップ 控除		23.2	t				
アーカーボルト	SS400 M16 × L400	68	本				
アーカーボルト	SS400 M20 × L500	4	本				
アーカーボルト	SS400 M22 × L550	28	本				
アーカーボルト	SS400 M24 × L600	8	本				
H形高力ボルト	S10T M16 × 40	2,336	本				
H形高力ボルト	S10T M16 × 45	349	本				
H形高力ボルト	S10T M16 × 50	499	本				
H形高力ボルト	S10T M20 × 45	3,616	本				
H形高力ボルト	S10T M20 × 50	4,051	本				
H形高力ボルト	S10T M20 × 55	433	本				

本体棟		鉄骨工事			本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
H形高力ボルト	S10T M20×70	225	本				
H形高力ボルト	S10T M22×55	37	本				
H形高力ボルト	S10T M22×60	1,061	本				
H形高力ボルト	S10T M22×65	3,967	本				
H形高力ボルト	S10T M22×70	599	本				
H形高力ボルト	S10T M22×75	3,727	本				
H形高力ボルト	S10T M22×85	8,129	本				
H形高力ボルト	S10T M22×95	83	本				
H形高力ボルト	S10T M22×105	3,561	本				
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16×45	42	本				
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20×50	62	本				
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20×55	75	本				
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20×60	83	本				
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20×65	67	本				
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20×75	200	本				

建築工事 細目別内訳

本体棟		鉄骨工事			本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
普通ボルト	M12×40	6,741	本				
普通ボルト	M12×140	21	本				
普通ボルト	M16×140	237	本				
タンクワール	M20用	1,036	か所				
鉄骨工場加工組立費	溶接費(32003m)共	648	t				
軽量鉄骨加工取付	母屋・胴縁の類一般 普通ボルト締付共	29.2	t				
防錆塗装	JIS K5674 工場1回塗	14,549	m <sup>2</sup>				
溶融亜鉛メッキ加工費	HDZT77	31.2	t				
鉄骨運搬費		677	t				
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	648	t				
H形高力ボルト締付け	H形鉄骨 10,000本以上 施工手間	31,924	本				
アカボルト取付費	M16	68	本				
アカボルト取付費	M20	4	本				
アカボルト取付費	M22	28	本				
アカボルト取付費	M24	8	本				

本体棟		鉄骨工事			本体鉄骨	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既製柱脚固定金物	ハハ'-XNEO GB400-8-42 同等品	64	か所			
既製柱脚固定金物	ハハ'-XNEO EM216-4-24 同等品	11	か所			
ハ'-ス下均し取外	200×150×t50	4	か所			
ハ'-ス下均し取外	250×200×t50	2	か所			
ハ'-ス下均し取外	300×150×t50	30	か所			
ハ'-ス下均し取外	300×250×t50	14	か所			
ハ'-ス下均し取外	300×300×t50	4	か所			
スタッドボルト	M19×80 材工共	18,921	本			
アカー	W3/8×110 上向き 材工共	42	本			
超音波探傷試験費	工場内検査 第三者 抜取り30%	1,236	か所			
鉄骨足場		4,742	m <sup>2</sup>			
水平養生		4,742	m <sup>2</sup>			
フラットデッキプレート	JF75-10 t1.0 Z12 同等品 材工共	2,517	m <sup>2</sup>			
デッキ流れ止め	H150 材工共	330	m			
柱型耐火被覆	ロッキング吹付t25	209	m <sup>2</sup>			

建築工事 細目別内訳

本体棟		鉄骨工事			本体鉄骨	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
梁型耐火被覆	ロッキング吹付t25	493	m <sup>2</sup>			
母屋・小屋組耐火被覆	ロッキング吹付t25	2,176	m <sup>2</sup>			
計						



本体棟		鉄骨工事			屋外架台鉄骨	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	16	t			
スクラップ 控除		0.5	t			
アーカーボルト	SS400 M16×L350	604	本			
鉄骨工場加工組立費		15.3	t			
溶融亜鉛メッキ加工費	HDZT77	15.3	t			
鉄骨運搬費		15.3	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	15.3	t			
アーカーボルト取付費	M16	604	本			
計						

建築工事 細目別内訳

本体棟		既製コンクリート工事			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外壁 押出成形メント板	t60xW600 縦張 A種 板間ジョイント、取付金物共 ノリ:アスロック 工場塗装 (低温焼付型新水性珪素) ブレンパ 補同等品	1,833	m <sup>2</sup>			
外壁 押出成形メント板 コーナー役物	t60 45度コーナー 縦張 A種 板間ジョイント、取付金物共 ノリ:アスロック 工場塗装 (低温焼付型新水性珪素) ブレンパ 補同等品	321	m			
押出成形板下端 水切り	t2.0xW185xH83.4 アルミ製 受けプレート共	264	m			
押出成形板下端 内水切り	押出板専用品 水抜きパイプ(逆止弁付き)付 支持金物共	264	m			
押出成形板中間 水切り	t1.0xW50程度 アルミ製	295	m			
壁 押出成形メント板 取付金物	L-65x65x6 取付ビス(L-50x50x6 L100 @600)共	419	m			
壁 押出成形メント板 取付金物	L-60x60x6	419	m			
壁 押出成形メント板 取付金物	L-65x65x6 取付ビス共	264	m			
梁貫通部 壁 押出成形メント板 取付金物	L-50x50x6	170	m			
壁 押出成形板 開口補強金物	L-50x50x6 取付ビス共	490	m			
壁 押出成形板 開口補強金物	L-50x50x6 重量受けアングル(L-50x50x6)共	129	m			
運送費	下請け諸経費共	1	式			
計						

本体棟		防水工事			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1F屋上 床 アスファルト防水	A-3 コンクリート面	1,167	m <sup>2</sup>			
1F屋上 排水溝 アスファルト防水	W200xH80程度 A-3 立上り共 コンクリート面	188	m			
1F屋上 立上り アスファルト防水	A-3 打放し面	279	m <sup>2</sup>			
1F屋上 アスファルト防水立上り 押え金物	アルミアングル 支持金物、強力カシール共	563	m			
屋上 バラケット天端 塗膜防水	X-2 コンクリート面	40.8	m <sup>2</sup>			
煙突 天端 塗膜防水	X-2 コンクリート面	0.7	m <sup>2</sup>			
ハト小屋 天端 塗膜防水	X-2 コンクリート面	30.8	m <sup>2</sup>			
設備基礎 天端 塗膜防水	X-2 コンクリート面	118	m <sup>2</sup>			
煙突 天端 塗膜防水	X-2 コンクリート面	0.9	m <sup>2</sup>			
ハト小屋 天端 塗膜防水	X-2 コンクリート面	3	m <sup>2</sup>			
ハト小屋・煙突 壁 塗膜防水	X-2 打放し面	56.2	m <sup>2</sup>			
屋上 バラケット立上り 塗膜防水	X-2 打放し面	40.8	m <sup>2</sup>			
煙突 天端 立上り 塗膜防水	X-2 打放し面	0.9	m <sup>2</sup>			
ハト小屋 天端 立上り 塗膜防水	X-2 打放し面	3.7	m <sup>2</sup>			
ハト小屋天端 立上り 塗膜防水	X-2 打放し面	3.7	m <sup>2</sup>			

建築工事 細目別内訳

本体棟		防水工事			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
設備基礎 立上り 塗膜防水	X-2 打放し面	61.2	m <sup>2</sup>			
ハト小屋天端 上裏 塗膜防水	X-2 打放し面	2.5	m <sup>2</sup>			
設備基礎 上裏 塗膜防水	X-2 打放し面	51	m <sup>2</sup>			
タイル見切りシリング	PS-2 15x10	17.8	m			
押出板下 水切シリング	MS-2 15x15	264	m			
破風取合シリング	MS-2 15x10	9.2	m			
鼻隠し取合シリング	MS-2 15x10	220	m			
水切り加へ 取合シリング	MS-2 15x10	9.2	m			
立上り水切り 取合シリング	MS-2 15x10	109	m			
縦樋廻りシリング	MS-2 15x10	4.3	m			
塞ぎプレート廻り シリング	MS-2 15x10	78.4	m			
煙突雨仕舞 取合シリング	MS-2 15x10	8.8	m			
押出板取合シリング	MS-2 15x10	673	m			
金建廻り シリング	PS-2 20x10 ダブルシリング	441	m			
金建廻り 透水材		401	m			







本体棟		屋根工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下り棟	t0.4xW380程度 屋根同材加工 下地:GL素地鋼板t0.8 兼用棟金具:亜鉛メッキt2.3 7Wに吊子共	117	m			
下り棟下 屋根立上加工	t0.4xH45程度	234	m			
下り棟下 I/Pの面戸	屋根同材加工 縦面シロツグ共	234	m			
谷納め	t0.4xW380程度 屋根同材加工	17	m			
雪止金物	L-4x50x50 溶融亜鉛メッキ品 カーガムリウム鋼板 9/16用 受け金具φ455、通し吊子L676共	174	m			
軒樋	t0.5xW160 両面カーガムリウム鋼板 落葉除け付 樋受け補強PL共 元旦ビュティ工業:内樋L型同等品	179	m			
樋落し口	89 用	19	か所			
縦樋	89 7W型材 ユーティール -4.5x50 樋受け金物共	119	m			
<庇 (南側、 出入口)>						
カーガムリウム鋼板 嵌合式9/16 置き	t0.4 W455xH31 ボリ付 7Wに吊子共 元旦ビュティ工業:TRX4型同等品	168	m <sup>2</sup>			
ドムシート	t1.0 片面粘着	168	m <sup>2</sup>			
高圧木毛シート板 下葺	t25 鉄骨母屋面	168	m <sup>2</sup>			
軒先 軒先伸縮唐草	t0.4 屋根同材加工 水抜孔:10 @1000共	41	m			

建築工事 細目別内訳

本体棟		屋根工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軒先 軒先水切	t0.4xH75程度 屋根同材加工	41	m			
軒先 軒先面戸		41	m			
軒先 ケガ面戸		41	m			
軒先 補強	t0.8xW60程度 GL素地鋼板	41	m			
ケガ ケガ唐草	t0.4 屋根同材加工	9.2	m			
ケガ 軒先水切	t0.4xH75程度 屋根同材加工	9.2	m			
鼻隠し	t2.0xH200 延W345程度 7Wに曲げ加工 7素樹脂焼付塗装	41	m			
破風	t2.0xH200 延W345程度 7Wに曲げ加工 7素樹脂焼付塗装	9.2	m			
下り棟	t0.4xW380程度 屋根同材加工 下地:GL素地鋼板t0.8 兼用棟金具:亜鉛メッキt2.3 7Wに吊子共	6.5	m			
下り棟下 屋根立上加工	t0.4xH45程度	13	m			
下り棟下 I/Pの面戸	屋根同材加工 縦面シロツグ共	13	m			
壁取合い水切	t0.4xW200 延W280程度 水上部 屋根同材加工 下地:GL素地鋼板t0.8 兼用棟金具:亜鉛メッキt2.3 7Wに吊子共	31.8	m			
壁取合い水切下 庇流れ止め加工	t0.4xH45程度	31.8	m			

本体棟		屋根工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁取合い水切下 Iワ面戸		31.8	m			
雪止金物	L-4x50x50 溶融亜鉛メッキ品 加-ガ 鋼板 用 受け金具φ455、通し吊子L676共	39.8	m			
軒樋	t0.5xW160 両面加-ガ 鋼板 落葉除け付 元旦ビ ューティ工業:内樋L型同等品	41	m			
樋落し口	89 用	4	か所			
豎樋	89 アルミ型材 コーナ-、フラットH -4.5x50 樋受け金物共	23.6	m			
<庇(搬出入)>						
加-ガ 鋼板 折板葺	t0.6 W500xH100 嵌合キップ 式 ケハ 側:GL素地鋼板t0.8下地 裏面結露防止塗料塗 元旦ビ ューティ工業:ビ ューティル-フ L-100同等品	401	m <sup>2</sup>			
ケハル-ム		279	m			
妻用ル-ム		44	か所			
Iワ面戸		70.9	m			
水止め面戸	周囲シ-リング 共	70.9	m			
軒先水切面戸		70.9	m			
壁取合い水切	t0.6xW250 延W370程度 水上部 屋根同材加工	70.9	m			

建築工事 細目別内訳

本体棟		屋根工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁取合い水切	t0.6xW130 延W370程度 水上-水下部 屋根同材加工	17	m			
ケハ 補強下地	加-GL鋼板 t0.8	12.6	m			
既製破風	t0.5xH450 加-GL鋼板 専用受け金具共	87.9	m			
雪止金物	L-4x50x50 溶融亜鉛メッキ品 加-ガ 鋼板 用 受け金具φ455、通し吊子L676共	70.9	m			
軒樋	W160 ~ 244xH100程度 両面加-GL鋼板 t0.5 樋吊り金具 t2.0 溶融亜鉛メッキ鋼板φ500 元旦内樋L型同等品	70.9	m			
樋落し口	114 用 落ち葉除け付き	12	か所			
豎樋	114 アルミ型材 コーナ-、フラットH -4.5x50、 樋受け金物共	126	m			
<屋上>						
ル-フトレイン	114 鋳鉄製 横引 既製品 アスファルト防水用 豎樋接続管共	12	か所			
豎樋	114 アルミ型材 コーナ-、支持金物共	40.9	m			
飾り樹	300x300xH500程度	12	か所			
<現場成型費 ・搬入費他>						
現場成型費		1	式			
搬入費		1	式			



本体棟		金属工事			外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
天井 軽鉄下地	25型 金属板用 下地張なし @300 ふところ H1.0m未満	48.8	m <sup>2</sup>				
天井 軽鉄下地	25型 下地張なし @300 ふところ H1.0m未満	427	m <sup>2</sup>				
天井 イサト(カッパ)	S造 @900	476	m <sup>2</sup>				
庇 軒天 7L31' 補	t2.0 7素樹脂焼付塗装 7Lに曲げ加工 軽鉄面	32.2	m <sup>2</sup>				
柱脚 天端 水切り加	W80程度 PL-9	9.2	m				
外階段 自立手摺	H1115 平部 RC付 溶融亜鉛メッキ 手摺:St42.7 x3.5 支柱:St27.2 x2.8 @1350程度 手摺子:St21.7 x2.8 @265内外 手摺子受:St27.2 x2.8 ブacket:PLt12 45x110 (部分詳細図3)	6.3	m				
外階段 自立手摺	H1115 斜部 RC付 溶融亜鉛メッキ 手摺:St42.7 x3.5 支柱:St27.2 x2.8 @1350程度 手摺子:St21.7 x2.8 @265内外 手摺子受:St27.2 x2.8 ブacket:PLt12 45x110 (部分詳細図3)	5.8	m				
外階段 自立手摺	H1115 平部 RC付 溶融亜鉛メッキ 手摺:St42.7 x3.5 支柱:St27.2 x2.8 @1350程度 手摺子:St21.7 x2.8 @265内外 手摺子受:St27.2 x2.8 ブacket:PLt12 45x110 取外加工付 (部分詳細図3)	11.1	m				
外階段 自立手摺	H1115 斜部 RC付 溶融亜鉛メッキ 手摺:St42.7 x3.5						

建築工事 細目別内訳

本体棟		金属工事			外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
	支柱:St27.2 x2.8 @1350程度 手摺子:St21.7 x2.8 @265内外 手摺子受:St27.2 x2.8 ブacket:PLt12 45x110 取外加工付 (部分詳細図3)	3.6	m				
10-ブ・ホーチ 自立手摺	H850 平部 RC付 溶融亜鉛メッキ 笠木・手摺:St42.7 x3.5 手摺子:St21.7 x2.8 @200内外 手摺子受:St27.2 x2.8 (部分詳細図3)	19.3	m				
10-ブ・ホーチ 自立手摺	H850 斜部 RC付 溶融亜鉛メッキ 笠木・手摺:St42.7 x3.5 手摺子:St21.7 x2.8 @200内外 手摺子受:St27.2 x2.8 (部分詳細図3)	3	m				
1F 屋上 目隠しルバー	H2400 7Lに押出型材 横貼り 7L-7L:30x50 @100 7素樹脂焼付塗装 取付金物:L-90x50x4.0(取付面50) @2400 溶融亜鉛メッキ	137	m				
1F 梁貫通 塞ぎプレート	W300xD70xH400 PL-6曲げ加工 溶接用PL-6 W105程度共	25	か所				
2F 梁貫通 塞ぎプレート	W300xD70xH400 PL-6曲げ加工 溶接用PL-6 W105程度共	31	か所				
煙突 雨仕舞	t2.0xW420 延W730程度 SUS HL 曲げ加工 (煙突詳細図)	4.7	m				
荷物用段差リフト 廻り コーナーアングル 計	50x50 ステンレス	7.3	m				

本体棟		金属工事			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
シタ-CON内溶接金網	6.0 x100x100	156	m <sup>2</sup>			
階段切外内溶接金網	3.0 x60x60	50.4	m <sup>2</sup>			
床見切	t1.5 SUS HL	36.1	m			
金建廻り 床見切 ステン目地棒	FB-6x12 ステン製	69.5	m			
階段段鼻 ノスリップ	W35 ステン製 ゴムタイプ付	155	m			
立上り 壁見切	アルミ製	796	m			
腰壁 ステン板	t0.8 HL	698	m <sup>2</sup>			
腰壁 ステン板曲加工 差込	t0.8 HL	231	m			
壁 軽鉄間仕切	50型 下地張なし @300	53.1	m <sup>2</sup>			
壁 軽鉄間仕切	65型 下地張なし @300	904	m <sup>2</sup>			
外壁 軽鉄間仕切	65型 下地張なし @300	412	m <sup>2</sup>			
ライニング 壁 軽鉄間仕切	65型 下地張なし @300	11.9	m <sup>2</sup>			
フカ壁 軽鉄間仕切	65型 下地張なし @300	49.9	m <sup>2</sup>			
壁 軽鉄間仕切	100型 下地張なし @300	118	m <sup>2</sup>			
外壁 軽鉄間仕切	100型 下地張なし @300	160	m <sup>2</sup>			

建築工事 細目別内訳

本体棟		金属工事			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 軽鉄間仕切	65型 下地張あり @450	185	m <sup>2</sup>			
外壁 軽鉄間仕切	65型 下地張あり @450	12.9	m <sup>2</sup>			
ライニング 壁 軽鉄間仕切	65型 下地張あり @450	90.4	m <sup>2</sup>			
フカ壁 軽鉄間仕切	65型 下地張あり @450	264	m <sup>2</sup>			
壁 軽鉄間仕切	100型 下地張あり @450	435	m <sup>2</sup>			
外壁 軽鉄間仕切	100型 下地張あり @450	462	m <sup>2</sup>			
壁 軽鉄間仕切 開口補強	65型	328	m			
外壁 軽鉄間仕切 開口補強	65型	205	m			
フカ壁 軽鉄間仕切 開口補強	65型	78.9	m			
壁 軽鉄間仕切 開口補強	100型	198	m			
外壁 軽鉄間仕切 開口補強	100型	267	m			
フカ壁 MVA-下地	25型 下地張あり @360	6.4	m <sup>2</sup>			
壁 アルミ端部見切縁	アルミ型ジョイナー	87.8	m			
下り壁 軽鉄下地	H500 19型 下地張なし @300	1.7	m			
下り壁 軽鉄下地	H500 19型 下地張あり @360	9.6	m			

本体棟		金属工事			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
下り壁 軽鉄下地	H750 19型 下地張あり @360	5.7	m				
下り壁 軽鉄下地	H800 19型 下地張あり @360	4.1	m				
下り壁 軽鉄下地	H900 19型 下地張あり @360	16.5	m				
下り壁 軽鉄下地	H940 19型 下地張あり @360	14.4	m				
下り壁 軽鉄下地	H1500 19型 下地張あり @360	6.4	m				
下り壁 軽鉄下地	H2650 19型 下地張あり @360	45.9	m				
下り壁 軽鉄下地	H2950 19型 下地張あり @360	14.6	m				
天井 軽鉄下地	19型 下地張なし @300 ふところ H1.5m未満	427	m <sup>2</sup>				
天井 軽鉄下地	19型 下地張なし @300 ふところ H1.5m~3.0m未満	56.4	m <sup>2</sup>				
天井 軽鉄下地	19型 下地張あり @360 ふところ H1.5m未満	76.5	m <sup>2</sup>				
天井 軽鉄下地	19型 下地張あり @360 ふところ H1.5m~3.0m未満	1,931	m <sup>2</sup>				
天井 軽鉄下地	19型 下地張なし @225 ふところ H1.5m未満	574	m <sup>2</sup>				
天井 軽鉄下地	19型 下地張なし @225 ふところ H1.5m~3.0m未満	358	m <sup>2</sup>				
斜め天井 軽鉄下地	19型 下地張なし @225 ふところ H1.5m未満	1.8	m <sup>2</sup>				
斜め天井 軽鉄下地	19型 下地張なし @225 ふところ H1.5m~3.0m未満	2.1	m <sup>2</sup>				

建築工事 細目別内訳

本体棟		金属工事			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
下り天井 軽鉄下地	H200 19型 下地張なし @300	30.7	m				
下り天井 軽鉄下地	H735 19型 下地張なし @300	10.6	m				
梁型 軽鉄下地	19型 下地張なし @300	37.5	m <sup>2</sup>				
天井 イサト	デッキ面 @900	2,312	m <sup>2</sup>				
天井 イサト(ケップ)	S造 @900	1,114	m <sup>2</sup>				
笠木 ステンレス板	W90 SUS304t1.5曲加工 HL	0.8	m				
ラインガ ステンレス甲板	100x25 SUS1t1.0曲加工 HL	44.2	m				
ラインガ ステンレス甲板	W100 SUS1t1.5曲加工 HL	2.6	m				
ラインガ ステンレス甲板	W150 SUS1t1.5曲加工 HL	46.6	m				
ラインガ ステンレス甲板	W200 SUS1t1.5曲加工 HL	1.7	m				
階段1 ガラス手摺	H1100 水平+斜部 手摺:SUS 30 HL 受金物:SUS強化ガラス支持 支柱:SUS.2FB-9x50 HL @ 1000 足元笠木:SUS.PL-9x62,9x35 HL	21.1	m				
ホワイ室 階段手摺	L2100xH1100 水平+斜部 SUS	1	か所				
ロールシャッターボックス	W150xH150 アルミ既製品	48	m				
階段笠木	SUS.FB-6x125 HL	7.2	m				

本体棟		金属工事			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
SUS三方枠	W151xD25 SUS1.5 HL	121	m				
SUS三方枠	W281xD25 SUS1.5 HL	14.9	m				
SUS四方枠	W151xD25 SUS1.5 HL	7.4	m				
SUS三方枠隙間塞ぎ	W100 SUS1.5 HL 厨房機器との隙間に幕板	34.1	m				
SUS三方枠隙間塞ぎ	W130 SUS1.5 HL 厨房機器との隙間に幕板	1.6	m				
SUS三方枠隙間塞ぎ	W350 SUS1.5 HL 厨房機器との隙間に幕板	1.7	m				
SUS三方枠隙間塞ぎ	W710 SUS1.5 HL 厨房機器との隙間に幕板	2.4	m				
SUS三方枠隙間塞ぎ	W800 SUS1.5 HL 厨房機器との隙間に幕板	2.1	m				
SUS三方枠隙間塞ぎ	W50 SUS1.5 HL 厨房機器との隙間に目板	22.8	m				
SUS三方枠隙間塞ぎ	W100 SUS1.5 HL 厨房機器との隙間に目板	9.5	m				
SUS三方枠隙間塞ぎ	W119 SUS1.5 HL 厨房機器との隙間に目板	2.3	m				
SUS三方枠隙間塞ぎ	W150 SUS1.5 HL 厨房機器との隙間に目板	1.8	m				
SUS三方枠隙間塞ぎ	W164 SUS1.5 HL 厨房機器との隙間に目板	2.1	m				
SUS三方枠隙間塞ぎ	W200 SUS1.5 HL 厨房機器との隙間に目板	1.5	m				
SUS三方枠隙間塞ぎ	W205 SUS1.5 HL 厨房機器との隙間に目板	1.5	m				

建築工事 細目別内訳

本体棟		金属工事			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
SUS三方枠隙間塞ぎ	W300 SUS1.5 HL 厨房機器との隙間に目板	1.8	m				
SUS三方枠隙間塞ぎ	W900 SUS1.5 HL 厨房機器との隙間に目板	2.5	m				
トラップ	W400 22 ステンレス製	63	か所				
床下点検口	600x600 ステンレス製 珪藻土充填型 ステンレス受枠共 加工業:ニューチンHBBS、他同等品	9	か所				
壁点検口	450角 アルミ枠 切込補強共	28	か所				
壁点検口	300角 アルミ枠 切込補強共	2	か所				
天井点検口	600x600 アルミ製 気密形 切込補強共	92	か所				
天井点検口	450x450 アルミ製 気密形 切込補強共	340	か所				
ビクチャレール	アルミ既製品 レール1品につき可動フック4ヶ所	74.4	m				
ビクチャレール(壁付)	アルミ既製品 レール1品につき可動フック4ヶ所	5.5	m				
壁内鉄板補強	t0.8 800x600	1	か所				
壁内鉄板補強	t0.8 1300x600	1	か所				
DT1 排水枵	一体成型タイプ 溝:390、蓋:412 ステンレスゲージ(JP-NSL) (溶接塩付 樹脂付) SUS阻集籠、防臭カバー共	47	か所				
DT2a ダスタービット	I-U型 L2000 JP-DPU(SUS)(溶接塩付 樹脂付)	4	か所				

本体棟		金属工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
DT2b ダスターレット	I-U型 L3000 JP-DPU(SUS)(溶接塩ビ樹脂付)	5	か所			
DT2c ダスターレット	I-U型 L4000 JP-DPU(SUS)(溶接塩ビ樹脂付)	35	か所			
DT3a 出入口ダスターレット	L1000 溝:123、蓋:146 SUS PL-1.5t(目地部PHL) JP-DPB(溶接塩ビ樹脂付) ステンスグレーシング 流出用:塩ビ製排水トラップ 共	19	か所			
DT3b 出入口ダスターレット	L1300 溝:123、蓋:146 SUS PL-1.5t(目地部PHL) JP-DPB(溶接塩ビ樹脂付) ステンスグレーシング 流出用:塩ビ製排水トラップ 共	6	か所			
DT3c 出入口ダスターレット	L1600 溝:123、蓋:146 SUS PL-1.5t(目地部PHL) JP-DPB(溶接塩ビ樹脂付) ステンスグレーシング 流出用:塩ビ製排水トラップ 共	19	か所			
DT4 排水樹	一体成型タイプ 溝:390、蓋:412 SUS PL-1.5t(目地部PHL) JP-MIS(溶接塩ビ樹脂付) ステンスグレーシング(JP-NSL) SUS阻集籠、防臭加共	10	か所			
DT4a ダスターレット	SV型 L1900 JP-DPU(SUS)(溶接塩ビ樹脂付)	1	か所			
DT4d ダスターレット	SV型 L2400+1600+2400+1600 JP-DPU(SUS)(溶接塩ビ樹脂付)	1	か所			
DT4e ダスターレット	SV型 L1800+3200+1600+3200 JP-DPU(SUS)(溶接塩ビ樹脂付)	2	か所			
DT4f ダスターレット	SV型 L2300+7500+2300+500+500 JP-DPU(SUS)(溶接塩ビ樹脂付)	1	か所			
DT4g ダスターレット	SV型 L1400+3500+1200 JP-DPU(SUS)(溶接塩ビ樹脂付)	1	か所			

建築工事 細目別内訳

本体棟		金属工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
DT4h ダスターレット	SV型 L2950+1700+3150+1300 JP-DPU(SUS)(溶接塩ビ樹脂付)	1	か所			
DT4j ダスターレット	SV型 L1600+2400+1600+800 JP-DPU(SUS)(溶接塩ビ樹脂付)	1	か所			
DT4k ダスターレット	SV型 L1700+1300 JP-DPU(SUS)(溶接塩ビ樹脂付)	2	か所			
DT5 下樹	下樹タイプ 溝:670x390 SUS PL-1.5t JP-MU SUS阻集籠、防臭加共	19	か所			
DT5 ステンスグレート枠 (床見切)	回転蓋部レット 960x860 枠延長L 3.16m (溶接塩ビ樹脂付)	19	か所			
DT5 グレーシング蓋	SUS 570x800 ステンスグレート枠(溶接塩ビ樹脂付) ステンスグレート枠:SUS. [-3x25x50 SUS支柱: 21.7 t1.5 500以内共	19	か所			
DT6 編鋼板蓋	SUS PL-4.5t 9986x2710 コンテナ洗浄機部分開口:9500x1600 ステンスグレート枠:溶接塩ビ樹脂付共	1	か所			
DT6 グレーシング蓋	SUS 1607x2710 ステンスグレート枠(溶接塩ビ樹脂付) ステンスグレート枠:SUS. [-3x25x50 SUS支柱: 21.7 t1.5 500以内共	2	か所			
DT6 下樹	下樹タイプ 溝:310x310 SUS PL-1.5t JP-MU SUS阻集籠、防臭加共	3	か所			
DT7a グレーシング蓋	SUS W200 ノスリップ 細目 L11550 ステンスグレート枠(溶接塩ビ樹脂付) ステンスグレート枠:SUS. [-3x25x50 SUS支柱: 21.7 t1.5 500以内共	1	か所			
DT7b グレーシング蓋	SUS W200 ノスリップ 細目 L3200 ステンスグレート枠(溶接塩ビ樹脂付) ステンスグレート枠:SUS. [-3x25x50 SUS支柱: 21.7 t1.5 500以内共	1	か所			

本体棟		金属工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
DT7c グレーチング 蓋	SUS W200 ノスリッパ 細目 L3700 ステンレス 珞枠(溶接塩ビ 樹脂付) ステンレス 珞枠:SUS. [-3x25x50 SUS支柱: 21.7 t1.5 500以内共	1	か所			
DT7d グレーチング 蓋	SUS W200 ノスリッパ 細目 L3250 ステンレス 珞枠(溶接塩ビ 樹脂付) ステンレス 珞枠:SUS. [-3x25x50 SUS支柱: 21.7 t1.5 500以内共	1	か所			
壁開口補強	電気・機械設備等	1	式			別紙 00-0004
天井軽鉄下地 切込補強	電気・機械設備等	1	式			別紙 00-0005
計						

建築工事 細目別内訳

本体棟		左官工事		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1F屋上 床 コンクリート金鏝押え	素地	1,167	m <sup>2</sup>			
1F屋上 床 コンクリート金鏝押え	アスファルト防水下	1,167	m <sup>2</sup>			
1F屋上 排水溝 コンクリート金鏝押え	アスファルト防水下	37.6	m <sup>2</sup>			
1F屋上 立上り コーナーモルタル		563	m			
10-ブ 床 コンクリート刷毛引き	素地	18.6	m <sup>2</sup>			
DS前 床 コンクリート金鏝押え	貼物下	3.6	m <sup>2</sup>			
プラットホーム 床 モルタル	塗床下	78.2	m <sup>2</sup>			
プラットホーム 段床 (蹴上共) モルタル	塗床下	7.7	m <sup>2</sup>			
プラットホーム 立下り モルタル	塗床下	4.5	m <sup>2</sup>			
ホーム 配達員用ト化 前 床 モルタル	塗床下	15	m <sup>2</sup>			
ホーム 配達員用ト化 等 立下り モルタル	塗床下	2.7	m <sup>2</sup>			
外部階段 床 モルタル	塗床下	14.6	m <sup>2</sup>			
外部階段 段床(蹴上共) モルタル	塗床下	20	m <sup>2</sup>			
外部階段 立下り モルタル	塗床下	5.7	m <sup>2</sup>			
ホーチホーチ階段 床 モルタル	塗床下	19.5	m <sup>2</sup>			

本体棟		左官工事			外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ホーチ階段 段床(蹴上共) t10 t10	タイル下	14	m <sup>2</sup>				
ホーチ階段 円柱 t10 t10	タイル下	0.3	m <sup>2</sup>				
根廻り t10 t10	t30 硬質ウレタンフォーム面	474	m <sup>2</sup>				
20-7 立上り天端 コンクリート金鍍押え	W150 素地	13.7	m				
柱脚 天端 コンクリート金鍍押え	W120程度 素地	14.1	m				
バラット天端 コンクリート金鍍押え	W200 塗膜防水下	204	m				
煙突 70 天端 コンクリート金鍍押え	W150 塗膜防水下	5.7	m				
10小屋 70 天端 コンクリート金鍍押え	W120程度 塗膜防水下	24.9	m				
設備基礎・10小屋・ 煙突 天端 コンクリート金鍍押え	塗膜防水下	150	m <sup>2</sup>				
腰壁 天端 t10	W50程度 押出板下	264	m				
層間塞ぎ	W80x160 t10充填	65.1	m				
建具周囲防水 t10充填	外部建具	149	m				
計							

建築工事 細目別内訳

本体棟		左官工事			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
床 コンクリート均し	t10 タイル下	1,109	m <sup>2</sup>				
床 コンクリート均し	t10 タイル下	14.7	m <sup>2</sup>				
床 コンクリート金鍍押え	貼物下	2,037	m <sup>2</sup>				
床 コンクリート金鍍押え	塗床下	336	m <sup>2</sup>				
床 コンクリート金鍍押え	置床下	84.7	m <sup>2</sup>				
床 コンクリート木鍍押え	断熱材下	183	m <sup>2</sup>				
床 t10 タイル下	t10 貼物下	942	m <sup>2</sup>				
床 t10 タイル下	t10 タイル下	6.9	m <sup>2</sup>				
床 t30 貼物下	t30 貼物下	156	m <sup>2</sup>				
床 t5.0 置床下	t5.0 置床下	4	m <sup>2</sup>				
床 t10 タイル下	t10 タイル下	14.7	m <sup>2</sup>				
冷蔵庫廻り 床 隙間埋め充填t10	W50xH300	45	m				
排水ピット 床 隙間埋め充填t10	t250	70.8	m <sup>2</sup>				
排水ピット 床 隙間埋め充填t10	t200	20	m <sup>2</sup>				
踏面 コンクリート金鍍押え	塗床下	2.3	m <sup>2</sup>				

本体棟		左官工事			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
立上り天端 コンクリート金鏝押え	塗床下	1.8	m <sup>2</sup>				
踏面・踊場 EILフル金鏝押え	t30 貼物下	50.4	m <sup>2</sup>				
排水ビット立上り 防水EILフル	t30 素地	32.4	m <sup>2</sup>				
立上り 床材上げEILフル 押え	r30	511	m				
機械基礎天端 コンクリート金鏝押え	塗床下	166	m <sup>2</sup>				
床 コンクリート金鏝押え	塗膜防水下	9.3	m <sup>2</sup>				
ビット床 コンクリート金鏝押え	素地	2,581	m <sup>2</sup>				
排水ビット 防水EILフル	W150xH150 素地	25.4	m				
排水ビット床 防水EILフル	t80-100 素地	77.1	m <sup>2</sup>				
排水ビット床 防水EILフル	t5-150 素地	1.3	m <sup>2</sup>				
排水ビット床 防水EILフル	t65 素地	12.8	m <sup>2</sup>				
排水ビット床 防水EILフル	t30 素地	35.8	m <sup>2</sup>				
床下点検口蓋廻り EILフル充填		21.6	m				
建具周囲 EILフル充填	内部建具	70.7	m				
計							

建築工事 細目別内訳

本体棟		建具工事			鋼製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
SD-1 両開きフラッシュドア	W1800xH2500 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 +ロックフル充填 枠:スチールt1.6曲げ加工・SAT仕様 窓上用内水切、沓摺スチール キックプレートSUS304HL共	1	か所				
SD-2 両開きフラッシュドア	W2400xH2500 防火設備 常時閉鎖式 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 +ロックフル充填 枠:スチールt1.6曲げ加工・SAT仕様 窓上用内水切、沓摺スチール キックプレートSUS304HL共	1	か所				
SD-3 両開きフラッシュドア	W2400xH2500 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 +ロックフル充填 枠:スチールt1.6曲げ加工・SAT仕様 窓上用内水切、沓摺スチール キックプレートSUS304HL共	1	か所				
SD-4 親子開きフラッシュ戸	W1200xH2100 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 枠:スチールt1.6曲げ加工・SAT仕様 窓上用内水切、沓摺スチール共	1	か所				
SD-5 親子開きフラッシュ戸	W1200xH2100 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 枠:スチールt1.6曲げ加工・SAT仕様 窓上用内水切、沓摺スチール共	1	か所				
SD-6 親子開きフラッシュ戸	W1200xH2100 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 枠:スチールt1.6曲げ加工・SAT仕様 窓上用内水切共	1	か所				
SD-7 両開きフラッシュ戸	W1600xH2100 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 枠:スチールt1.6曲げ加工・SAT仕様 窓上用内水切、沓摺スチール共	1	か所				

本体棟		建具工事			鋼製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
SD-8 両開きフラッシュドア	W2400xH3000 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 +Dykkal-ル充填 枠:ｽｽﾞｰﾙt1.6曲げ加工・SAT仕様 窓上用内水切、沓摺ｽﾌﾟﾗｽ共	1	か所				
SD-9 両開きフラッシュ戸	W1600xH2100 防火設備 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 枠:ｽｽﾞｰﾙt1.6曲げ加工・SAT仕様 窓上用内水切共	1	か所				
SD-10 片開きフラッシュ戸	W700xH2000 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 枠:ｽｽﾞｰﾙt1.6曲げ加工・SAT仕様 がリ、窓上用内水切共	1	か所				
SD-11 片開きフラッシュ戸	W700xH2100 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 +Dykkal-ル充填 枠:ｽｽﾞｰﾙt1.6曲げ加工・SAT仕様 窓上用内水切、沓摺ｽﾌﾟﾗｽ共	1	か所				
SD-12 片開きフラッシュ戸	W700xH2100 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 +Dykkal-ル充填 枠:ｽｽﾞｰﾙt1.6曲げ加工・SAT仕様 窓上用内水切、沓摺ｽﾌﾟﾗｽ共	1	か所				
SD-17 片開きフラッシュ戸	W700xH2100 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 枠:ｽｽﾞｰﾙt1.6曲げ加工・SAT仕様 窓上用内水切、沓摺ｽﾌﾟﾗｽ共	1	か所				
SD-21 両開きフラッシュ戸	W1600xH2500 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 枠:ｽｽﾞｰﾙt1.6曲げ加工・SAT仕様 窓上用内水切、沓摺ｽﾌﾟﾗｽ共	2	か所				
SD-23 両開きフラッシュ戸	W2200xH2500 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 枠:ｽｽﾞｰﾙt1.6曲げ加工・SAT仕様						

建築工事 細目別内訳

本体棟		建具工事			鋼製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
	窓上用内水切、沓摺ｽﾌﾟﾗｽ共	1	か所				
SD-24 両開きフラッシュ戸	W2500xH2500 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 枠:ｽｽﾞｰﾙt1.6曲げ加工・SAT仕様 窓上用内水切、沓摺ｽﾌﾟﾗｽ共	1	か所				
運搬養生費		1	式				
取付調整費	下請け諸経費、法定福利費含む	1	式				
計							



本体棟		建具工事			自動ドア	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	<運搬費・取付調整費共>					
SD-14 引分け自動ドア	W1200xH2000 特定防火設備 尻側縦枠無し(外付け)(煙感) 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 枠・ラマバ 枠・傾斜加 ー:SUS304HL 電気式自動閉鎖装置仕様 振れ止めローラー、召合せゴム、FN7四方 キックプレートSUS304HL、ガラス共 パネレスコ(株):パネコ防火戸(60STL) FEA同等品	1	か所			
SD-15 引分け自動ドア	W1800xH2000 特定防火設備 尻側縦枠無し(外付け)(煙感) 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 枠・ラマバ 枠・傾斜加 ー:SUS304HL 電気式自動閉鎖装置仕様 振れ止めローラー、召合せゴム、FN7四方 キックプレートSUS304HL、ガラス共 パネレスコ(株):パネコ防火戸(60STL) FEA同等品	1	か所			
SD-16 片引き自動ドア	W905xH2000 特定防火設備 尻側縦枠無し(外付け)(煙感) 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 枠・ラマバ 枠・傾斜加 ー:SUS304HL 電気式自動閉鎖装置仕様 振れ止めローラー、召合せゴム、FN7四方 キックプレートSUS304HL、ガラス共 パネレスコ(株):パネコ防火戸(60STL)	1	か所			
FSD-1 2連片引き自動ドア	W750xH2000 特定防火設備 袖壁納まり(外付け)(煙感) 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 電気式自動閉鎖装置仕様 振れ止めローラー、召合せゴム、FN7四方 埃止め傾斜加 ー共	1	か所			
FSD-2 2連片引き自動ドア	W900xH2000 特定防火設備 袖壁納まり(外付け)(煙感) 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 電気式自動閉鎖装置仕様 振れ止めローラー、召合せゴム、FN7四方 埃止め傾斜加 ー共	1	か所			
FSD-3 片引き自動ドア	W1200xH2000 特定防火設備 尻側縦枠無し(外付け)(煙感) 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装					

建築工事 細目別内訳

本体棟		建具工事			自動ドア	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	枠・ラマバ 枠・傾斜加 ー:SUS304HL 電気式自動閉鎖装置仕様 振れ止めローラー、召合せゴム、FN7四方 キックプレートSUS304HL、ガラス共 パネレスコ(株):パネコ防火戸(60STL) FEA同等品	1	か所			
FSD-4 引分け自動ドア	W1200xH2000 特定防火設備 尻側縦枠無し(外付け)(煙感) 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 枠・ラマバ 枠・傾斜加 ー:SUS304HL 電気式自動閉鎖装置仕様 振れ止めローラー、召合せゴム、FN7四方 キックプレートSUS304HL、ガラス共 パネレスコ(株):パネコ防火戸(60STL) FEA同等品	1	か所			
FSD-5 片引き自動ドア	W950xH2000 特定防火設備 尻側縦枠無し(外付け)(煙感) 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 枠・ラマバ 枠・傾斜加 ー:SUS304HL 電気式自動閉鎖装置仕様 振れ止めローラー、召合せゴム、FN7四方 キックプレートSUS304HL、ガラス共 パネレスコ(株):パネコ防火戸(60STL) FEA同等品	1	か所			
FSD-6 片引き自動ドア	W900xH2000 特定防火設備 尻側縦枠無し(外付け)(煙感) 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 枠・ラマバ 枠・傾斜加 ー:SUS304HL 電気式自動閉鎖装置仕様 振れ止めローラー、召合せゴム、FN7四方 キックプレートSUS304HL、ガラス共 パネレスコ(株):パネコ防火戸(60STL) FEA同等品	1	か所			
法定福利費		1	式			
計						

本体棟		建具工事			軽量鋼製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
	<運搬費・取付調整費共>						
LSD-1 片引き吊り戸	W800xH2000 防火設備 外付け 仕上:焼付塗装 傾斜レール、制動装置、ガラス共	1	か所				
LSD-3 片引き吊り戸	W800xH2000 外付け 仕上:焼付塗装 傾斜レール、制動装置、ガラス共	2	か所				
LSD-4 片引き吊り戸	W800xH2000 外付け 仕上:焼付塗装 傾斜レール、制動装置、ガラス共	2	か所				
LSD-5 片開きドア	W695xH2000 仕上:焼付塗装 ガラス共	1	か所				
LSD-6 片開きドア	W700xH2000 仕上:焼付塗装	2	か所				
LSD-7 片開きドア	W800xH2000 仕上:焼付塗装 ガラス共	1	か所				
LSD-8 片引き吊り戸	W900xH2000 外付け 仕上:焼付塗装 傾斜レール、制動装置、ガラス共	1	か所				
LSD-9 片引き吊り戸	W850xH2000 防火設備 外付け 仕上:焼付塗装 傾斜レール、制動装置、ガラス共	1	か所				
LSD-10 片引き吊り戸	W900xH2000 外付け 仕上:焼付塗装 傾斜レール、制動装置、ガラス共	1	か所				
LSD-11 片開きドア	W700xH2000 仕上:焼付塗装 ガラス共	4	か所				
LSD-12 片引き吊り戸	W1200xH2000 防火設備 外付け 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 発泡ウレタン充填 傾斜レール、制動装置、ガラス キックプレートSUS304HL共	1	か所				
LSD-13 片引き自動ドア	W900xH2000 外付け 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 発泡ウレタン充填						

建築工事 細目別内訳

本体棟		建具工事			軽量鋼製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
	枠・ランバ 枠・傾斜加` -: SUS304HL 安全センサー、モーター四方 キックプレートSUS304HL、エンジン装置共	3	か所				
LSD-14 片引き自動ドア	W1000xH2000 外付け 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 発泡ウレタン充填 枠・ランバ 枠・傾斜加` -: SUS304HL 安全センサー、モーター四方 キックプレートSUS304HL、エンジン装置共	1	か所				
LSD-15 2連片引き吊り戸	W900xH2000 外付け 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 発泡ウレタン充填 枠・ランバ 枠・傾斜加` -: SUS304HL 傾斜レール、制動装置 キックプレートSUS304HL共	1	か所				
LSD-16 片引き自動ドア	W1600xH2000 外付け 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 発泡ウレタン充填 枠・ランバ 枠・傾斜加` -: SUS304HL 安全センサー、モーター四方 キックプレートSUS304HL、エンジン装置共	2	か所				
LSD-17 片引き吊り戸	W900xH2000 外付け 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 発泡ウレタン充填 枠・ランバ 枠・傾斜加` -: SUS304HL 傾斜レール、制動装置 キックプレートSUS304HL共	1	か所				
LSD-18 片引き吊り戸	W900xH2000 外付け 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 発泡ウレタン充填 枠・ランバ 枠・傾斜加` -: SUS304HL 傾斜レール、制動装置 キックプレートSUS304HL共	1	か所				
LSD-19 片引き吊り戸	W900xH2000 外付け 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 発泡ウレタン充填 枠・ランバ 枠・傾斜加` -: SUS304HL 傾斜レール、制動装置 キックプレートSUS304HL共	1	か所				
LSD-20 2連片引き吊り戸	W900xH2000 外付け 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 発泡ウレタン充填 枠・ランバ 枠・傾斜加` -: SUS304HL 傾斜レール、制動装置 キックプレートSUS304HL共	1	か所				

本体棟		建具工事		軽量鋼製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LSD-21 片引き自動ドア	W900xH2000 外付け 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 発泡ウレタ充填 枠・ランパ 枠・傾斜加付 -: SUS304HL 安全セザ、EVA四方 キックプレートSUS304HL、インジ装置共	1	か所			
LSD-22 片引き自動ドア	W1300xH2000 外付け 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 発泡ウレタ充填 枠・ランパ 枠・傾斜加付 -: SUS304HL 安全セザ、EVA四方 キックプレートSUS304HL、インジ装置共	1	か所			
LSD-23 2連片引き自動ドア	W1200xH2000 外付け 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 発泡ウレタ充填 枠・ランパ 枠・傾斜加付 -: SUS304HL 安全セザ、EVA四方 キックプレートSUS304HL、インジ装置共	2	か所			
LSD-24 2連片引き自動ドア	W1300xH2000 外付け 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 発泡ウレタ充填 枠・ランパ 枠・傾斜加付 -: SUS304HL  安全セザ、EVA四方 キックプレートSUS304HL、インジ装置共	1	か所			
LSD-25 2連片引き自動ドア	W900xH2000 外付け 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 発泡ウレタ充填 枠・ランパ 枠・傾斜加付 -: SUS304HL  安全セザ、EVA四方 キックプレートSUS304HL、インジ装置共	1	か所			
LSD-26 2連片引き自動ドア	W1300xH2000 外付け 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 発泡ウレタ充填 枠・ランパ 枠・傾斜加付 -: SUS304HL  安全セザ、EVA四方 キックプレートSUS304HL、インジ装置共	2	か所			

建築工事 細目別内訳

本体棟		建具工事		軽量鋼製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LSD-27 2連片引き自動ドア	W1900xH2000 外付け 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 発泡ウレタ充填 枠・ランパ 枠・傾斜加付 -: SUS304HL  安全セザ、EVA四方 キックプレートSUS304HL、インジ装置共	1	か所			
LSD-28 2連片引き自動ドア	W1300xH2000 外付け 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 発泡ウレタ充填 枠・ランパ 枠・傾斜加付 -: SUS304HL 安全セザ、EVA四方 キックプレートSUS304HL、インジ装置共	1	か所			
LSD-29 引分け自動ドア	W1300xH2000 外付け 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 発泡ウレタ充填 枠・ランパ 枠・傾斜加付 -: SUS304HL  安全セザ、EVA四方 キックプレートSUS304HL、インジ装置共	2	か所			
LSD-30 引分け自動ドア	W1500xH2000 外付け 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 発泡ウレタ充填 枠・ランパ 枠・傾斜加付 -: SUS304HL  安全セザ、EVA四方 キックプレートSUS304HL、インジ装置共	1	か所			
LSD-31 片引き自動ドア	W900xH2000 外付け 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 発泡ウレタ充填 枠・ランパ 枠・傾斜加付 -: SUS304HL  安全セザ、EVA四方 キックプレートSUS304HL、インジ装置共	1	か所			

本体棟		建具工事		軽量鋼製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LSD-32 片引き吊り戸	W900xH2000 外付け 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 発泡ウレタ充填 枠・ラマバ 枠・傾斜加` -:SUS304HL 傾斜レール、制動装置 キックプレートSUS304HL共	2	か所			
LSD-33 片引き自動ドア	W900xH2000 外付け 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 発泡ウレタ充填 枠・ラマバ 枠・傾斜加` -:SUS304HL  安全センサー、モーター四方 キックプレートSUS304HL、エンジン装置共	1	か所			
LSD-35 片開きドア	W800xH2000 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 発泡ウレタ充填 キックプレートSUS304HL共	1	か所			
LSD-36 片開きドア	W800xH2000 仕上:焼付塗装 ガラス共	1	か所			
LSD-37 片引き吊り戸	W1195xH2000 仕上:焼付塗装 傾斜レール、制動装置共	1	か所			
LSD-38 片開きドア	W1200xH2000 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 発泡ウレタ充填 キックプレートSUS304HL共	1	か所			
LSD-201 2連片引き吊り戸	W700xH2000 仕上:フッ素樹脂指定色焼付塗装 傾斜レール、制動装置、ガラス共 小松カール工業(株):ガラスノットア同等品	4	か所			
LSD-202 片開きドア	W800xH2000 仕上:焼付塗装 ガラス共	1	か所			
LSD-203 片引き吊り戸	W900xH2000 仕上:焼付塗装 傾斜レール、制動装置、ガラス共	2	か所			

建築工事 細目別内訳

本体棟		建具工事		軽量鋼製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LSD-204 片引き吊り戸	W1200xH2000 仕上:焼付塗装 傾斜レール、制動装置共	2	か所			
LSD-205 片引き吊り戸	W820xH2000 仕上:焼付塗装 傾斜レール、制動装置共	3	か所			
LSD-206 片引き吊り戸	W900xH2000 仕上:焼付塗装 傾斜レール、制動装置共	2	か所			
LSD-207 片引き吊り戸	W900xH2000 仕上:焼付塗装 傾斜レール、制動装置、ガラス共	1	か所			
LSD-208 片引き吊り戸	W800xH2000 仕上:焼付塗装 傾斜レール、制動装置、ガラス共	1	か所			
LSD-209 片引き吊り戸	W650xH2000 仕上:焼付塗装 傾斜レール、制動装置、ガラス共	1	か所			
LSD-210 片引き吊り戸	W800xH2000 仕上:焼付塗装 傾斜レール、制動装置共	1	か所			
LSD-211 片引き吊り戸	W1500xH2000 仕上:焼付塗装 傾斜レール、制動装置共	1	か所			
LSD-212 片引き吊り戸	W1500xH2100 仕上:焼付塗装 傾斜レール、制動装置共	1	か所			
LSD-213 片引き吊り戸	W900xH2000 仕上:焼付塗装 傾斜レール、制動装置、ガラス共	1	か所			
LSD-214 片引き吊り戸	W900xH2000 仕上:焼付塗装 傾斜レール、制動装置共	2	か所			
LSD-215 片引き吊り戸	W900xH2000 仕上:焼付塗装 傾斜レール、制動装置共	1	か所			
LSD-216 片引き吊り戸	W900xH2000 外付け 仕上:焼付塗装 傾斜レール、制動装置共	1	か所			
法定福利費		1	式			
計						

本体棟		建具工事			アルミ製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
AW-5 上げ下げ窓	W670xH1700 内外アルミ額縁共 YKKAP(株):EXIMA31同等品	1	か所				
AW-7 上げ下げ窓	W900xH1700 内外アルミ額縁共 YKKAP(株):EXIMA31同等品	1	か所				
AW-8 上げ下げ窓	W900xH1700 内外アルミ額縁共 YKKAP(株):EXIMA31同等品	3	か所				
AW-9 上げ下げ窓	W700xH1700 内外アルミ額縁共 YKKAP(株):EXIMA31同等品	1	か所				
AW-10 上げ下げ連窓	W1670xH1700 内外アルミ額縁共 YKKAP(株):EXIMA31同等品	2	か所				
AW-11 上げ下げ窓	W750xH1700 内外アルミ額縁共 YKKAP(株):EXIMA31同等品	3	か所				
AW-12 上げ下げ窓	W800xH1700 内外アルミ額縁共 YKKAP(株):EXIMA31同等品	1	か所				
運搬養生費		1	式				
取付調整費	下請け諸経費、法定福利費含む	1	式				
計							

建築工事 細目別内訳

本体棟		建具工事			アルミ複合建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
AD-1 FIX連窓	W6955xH4000 内押縁タイプ アルミ見切縁(上下縦)、結露排水弁 結露受アングル、アルミ額縁 窓上用内水切共 YKKAP(株):EXIMA32・51・31e・51e同等品	1	か所				
AD-2 FIX連窓	W3455xH4000 内押縁タイプ アルミ見切縁(上下縦)、結露排水弁 結露受アングル、アルミ額縁 窓上用内水切共 YKKAP(株):EXIMA32・51・31e・51e同等品	1	か所				
AD-3 自動ドア+FIX窓 段窓	W2540xH3250 アルミ見切縁、アルミ額縁、EVA四方 窓上用内水切、電気錠(ソナ-) 制御盤(事務室)共 YKKAP(株):EXIMA31e・51e同等品	1	か所				
AD-4 FIX連窓	W3655xH4000 内押縁タイプ アルミ見切縁(上下縦)、結露排水弁 結露受アングル、アルミ額縁 窓上用内水切共 YKKAP(株):EXIMA32・51・31e・51e同等品	1	か所				
AD-5 自動ドア+FIX窓 段窓	W4000xH3250 アルミ見切縁、アルミ額縁、EVA四方共 YKKAP(株):EXIMA31e・51e同等品	1	か所				
AD-6 片引き吊戸 (外付け)	W900xH2100 下部:断熱R <sup>レ</sup> 複+A12+断熱R <sup>レ</sup> 複 自閉装置、キックプレート EVA四方(二重)共 YKKAP(株):EXIMA51e同等品	2	か所				
AD-7 片開きドア	W900xH2100 指はさみ防止防音仕様 下部:断熱R <sup>レ</sup> 複+A12+断熱R <sup>レ</sup> 複 アルミ見切縁(上下縦)、結露排水弁 結露受アングル、アルミ額縁 窓上用内水切、スルス下枠 EVA下方(二重)共 YKKAP(株):EXIMA32同等品	1	か所				
AD-8 片引き吊戸 (外付け)	W900xH2100 下部:断熱R <sup>レ</sup> 複+A12+断熱R <sup>レ</sup> 複 自閉装置、キックプレート						

本体棟		建具工事			アルミ複合建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
	EA7四方(二重)共 YKKAP(株):EXIMA51e同等品	1	か所				
AD-9 片開きドア	W850xH2100 指はさみ防止防音仕様 下部:断熱U 枠+A12+断熱U 枠 アルミ見切縁(上下縦)、結露排水弁 結露受アング ル、アルミ額縁 窓上用内水切、ステルス下枠 EA7下方(二重)共 YKKAP(株):EXIMA32同等品	1	か所				
AD-21 片開きドア	W900xH1960 指はさみ防止防音仕様 アルミ見切縁(上下縦)、結露排水弁 結露受アング ル、アルミ額縁 窓上用内水切、ステルス下枠共 YKKAP(株):EXIMA32同等品	1	か所				
AD-22 片開きドア	W900xH1960 指はさみ防止防音仕様 アルミ見切縁(上下縦)、結露排水弁 結露受アング ル、アルミ額縁 窓上用内水切、ステルス下枠共 YKKAP(株):EXIMA32同等品	1	か所				
AW-1 たてすべり出し窓	W800xH1200 アルミ見切縁(上下縦)、結露排水弁 結露受アング ル、アルミ水切 アルミ曲物額縁t2 窓上用内水切、網戸(クア)共 YKKAP(株):EXIMA32同等品	5	か所				
AW-2 引違い連窓	W4940xH1500 アルミ見切縁(上下縦)、結露排水弁 結露受アング ル、アルミ水切 アルミ曲物額縁t2 窓上用内水切、網戸(クア)共 YKKAP(株):EXIMA32同等品	1	か所				
AW-3 引違い窓	W1500xH1000 アルミ見切縁(上下縦)、結露排水弁 結露受アング ル、アルミ水切 アルミ曲物額縁t2 窓上用内水切、網戸(クア)共 YKKAP(株):EXIMA32同等品	1	か所				
AW-6 引違い窓	W1600xH1200 内外アルミ額縁、下枠レール共 YKKAP(株):EXIMA31同等品	1	か所				

建築工事 細目別内訳

本体棟		建具工事			アルミ複合建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
AW-13 引違い窓	W1445xH1200 アルミ見切縁(上下縦)、結露排水弁 結露受アング ル、アルミ水切 アルミ曲物額縁t2 窓上用内水切、網戸(クア)共 YKKAP(株):EXIMA32同等品	1	か所				
AW-21 FIX連窓	W8780xH2420 アルミ見切縁(上下縦)、結露排水弁 結露受アング ル、アルミ水切 アルミ曲物額縁t2、窓上用内水切共 YKKAP(株):EXIMA32同等品	1	か所				
AW-22 FIX連窓	W3600xH1720 アルミ見切縁(上下縦)、結露排水弁 結露受アング ル、アルミ水切 アルミ曲物額縁t2、窓上用内水切共 YKKAP(株):EXIMA32同等品	1	か所				
AW-23 たてすべり出し窓	W800xH1200 アルミ見切縁(上下縦)、結露排水弁 結露受アング ル、アルミ水切 アルミ曲物額縁t2 窓上用内水切、網戸(クア)共 YKKAP(株):EXIMA32同等品	3	か所				
AW-24 引違い連窓 +外倒し連窓	W5540xH1960 T-2(屋外機対策) アルミ見切縁(上下縦)、結露排水弁 結露受アング ル、アルミ水切 アルミ曲物額縁t2 窓上用内水切、網戸(クア) 手動排煙バルブ共 YKKAP(株):EXIMA32同等品	1	か所				
AW-25 片袖引き連窓 +外倒し連窓	W10610xH1760 T-2(屋外機対策) アルミ見切縁(上下縦)、結露排水弁 結露受アング ル、アルミ水切 アルミ曲物額縁t2 窓上用内水切、網戸(クア) 手動排煙バルブ共 YKKAP(株):EXIMA32同等品	1	か所				
AW-27 引違い窓	W1200xH1200 T-2(屋外機対策) アルミ見切縁(上下縦)、結露排水弁						



本体棟		建具工事			シャッター		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
SS-1 手動式防火防煙 シャッター	W7300xH3000 防火設備 スラットt.0.8 溶融亜鉛めっき鋼板 枠:SUS304HL 天井内納まりケース 危害防止装置 警報装置、注意喚起装置共	1	か所				
FSS-1 手動式防火防煙 シャッター	W8800xH2700 特定防火設備 スラットt.1.6 溶融亜鉛めっき鋼板 枠:ｽｽ-ﾙ 指定色焼付塗装 天井内納まりケース 危害防止装置 警報装置、注意喚起装置共	1	か所				
FSS-2 手動式防火防煙 シャッター	W1300xH3000 特定防火設備 スラットt.1.6 溶融亜鉛めっき鋼板 枠:SUS304HL 天井内納まりケース 危害防止装置 警報装置、注意喚起装置共	1	か所				
FSS-3 袖扉運動型手動式 防火防煙シャッター	W4700xH3000 特定防火設備 防火戸(戸袋くくり戸付) :指定色ﾌｯｿ樹脂焼付塗装 スラットt.1.6 溶融亜鉛めっき鋼板 枠:SUS304HL 天井内納まりケース 危害防止装置 警報装置、注意喚起装置共	1	か所				
FSS-4 手動式防火防煙 シャッター	W900xH2100 特定防火設備 スラットt.1.6 溶融亜鉛めっき鋼板 枠:SUS304HL 天井内納まりケース 危害防止装置 警報装置、注意喚起装置 SUS受け膳板共	1	か所				
FSS-21 袖扉運動型手動式 防火防煙シャッター	W4500xH2500 特定防火設備 防火戸(戸袋くくり戸付) :指定色ﾌｯｿ樹脂焼付塗装 スラットt.1.6 溶融亜鉛めっき鋼板 枠:ｽｽ-ﾙ 指定色焼付塗装 天井内納まりケース 危害防止装置 警報装置、注意喚起装置共	1	か所				

建築工事 細目別内訳

本体棟		建具工事			シャッター		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
FSS-22 手動式防火防煙 シャッター	W8000xH2500 特定防火設備 スラットt.1.6 溶融亜鉛めっき鋼板 枠:ｽｽ-ﾙ 指定色焼付塗装 天井内納まりケース 危害防止装置 警報装置、注意喚起装置共	1	か所				
FSS-23 手動式防火防煙 シャッター	W6000xH2500 特定防火設備 スラットt.1.6 溶融亜鉛めっき鋼板 枠:ｽｽ-ﾙ 指定色焼付塗装 天井内納まりケース 危害防止装置 警報装置、注意喚起装置共	1	か所				
FSS-24 手動式防火防煙 シャッター	W6100xH2500 特定防火設備 スラットt.1.6 溶融亜鉛めっき鋼板 枠:ｽｽ-ﾙ 指定色焼付塗装 天井内納まりケース 危害防止装置 警報装置、注意喚起装置共	1	か所				
運搬養生費		1	式				
取付調整費	下請け諸経費、法定福利費含む	1	式				
計							









本体棟		建具工事		ガラス		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金建面 飛散防止フィルム		90.7	m <sup>2</sup>			
金建面 衝突防止マーク	30 ステンレス製	42	か所			
(内 部)						
金建用 型板ガラス	t4.0 2.18m2以下	2	m <sup>2</sup>			
金建用 型板ガラス	t5.0 2.18m2以下	0.7	m <sup>2</sup>			
金建用 ポトガラス	t5.0 2.18m2以下	4.6	m <sup>2</sup>			
木建用 ポトガラス	t5.0 2.18m2以下	1.2	m <sup>2</sup>			
金建用 複層ガラス	TP5+A12+TP5 2.00m2以下	7.4	m <sup>2</sup>			
金建用 複層ガラス	TP5+A12+TP5 4.00m2以下	5	m <sup>2</sup>			
金建用 複層ガラス	TP6(高透過)+A12+TP6(高透過) 2.00m2以下	25.3	m <sup>2</sup>			
金建用 強化ガラス	t4.0 2.00m2以下	28.2	m <sup>2</sup>			
金建用 耐熱強化ガラス	t4.0 2.00m2以下	0.5	m <sup>2</sup>			
金建用 強化ガラス	t5.0 2.00m2以下	7.4	m <sup>2</sup>			
金建廻り ガラス廻りシール	SR-1 5x5 総数量(片面数量x2)	771	m			
ガラス清掃		82.4	m <sup>2</sup>			

建築工事 細目別内訳

本体棟		建具工事		ガラス		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アルミ 補入込手間		1	式			
大板施工費		1	式			
小割板施工費		1	式			
金建面 飛散防止フィルム		82.7	m <sup>2</sup>			
木建面 飛散防止フィルム		1.2	m <sup>2</sup>			
金建面 衝突防止マーク	30 ステンレス製	10	か所			
ガラス手摺 強化ガラス	厚さ 12mm 清掃共	18.8	m <sup>2</sup>			
ガラス手摺 ガラス廻りシール	SR-1 5x5 総数量(片面数量x2)	139	m			
計						

本体棟		塗装・吹付工事			外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
根廻り撥水材塗布	珪外面	474	m <sup>2</sup>				
根廻り撥水材塗布	打放し面	17.1	m <sup>2</sup>				
立上り撥水材塗布	打放し面	21.6	m <sup>2</sup>				
円柱撥水材塗布	打放し面	2.5	m <sup>2</sup>				
天井合成樹脂エポキシ <sup>®</sup> イソト塗(EP)	ケイ加板面 素地ごしらえB種共	427	m <sup>2</sup>				
上裏撥水材塗布	打放し面	30.5	m <sup>2</sup>				
手摺フッ素樹脂エポキシ <sup>®</sup> 塗装(FP)	糸幅300mm以下 鉄面 素地ごしらえC種共	299	m				
水切り加 <sup>®</sup> -フッ素樹脂エポキシ <sup>®</sup> 塗装(FP)	糸幅300mm以下 鉄面 素地ごしらえC種共	9.2	m				
柱型フッ素樹脂エポキシ <sup>®</sup> 塗装(FP)	鉄骨面 素地ごしらえC種共	44.5	m <sup>2</sup>				
梁型合成樹脂調合 <sup>®</sup> イソト塗(SOP)	鉄骨面 素地ごしらえC種共	508	m <sup>2</sup>				
計							

建築工事 細目別内訳

本体棟		塗装・吹付工事			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
階段巾木合成樹脂調合 <sup>®</sup> イソト塗(SOP)	糸幅300mm以下 鉄骨面 素地ごしらえC種共	58.3	m				
壁アクリルエポキシ <sup>®</sup> イソト塗(AEP)	ボ-ド <sup>®</sup> 面 素地ごしらえB種共	275	m <sup>2</sup>				
壁アクリルエポキシ <sup>®</sup> イソト塗(AEP)	ケイ加板面 素地ごしらえB種共	32.6	m <sup>2</sup>				
天井アクリルエポキシ <sup>®</sup> イソト塗(AEP)	ケイ加板面 素地ごしらえB種共	1,999	m <sup>2</sup>				
天井アクリルエポキシ <sup>®</sup> イソト塗(AEP)	ボ-ド <sup>®</sup> 面 素地ごしらえB種共	426	m <sup>2</sup>				
天井合成樹脂エポキシ <sup>®</sup> イソト塗(EP)	ケイ加板面 素地ごしらえB種共	8.5	m <sup>2</sup>				
上框ウレタン樹脂ニス塗(UC)	糸幅300mm以下 木面 素地ごしらえB種共	3.8	m				
受付カウンターオイルフィニッシュ樹脂ニス塗(OSUC)	木面 素地ごしらえB種共	0.5	m <sup>2</sup>				
階段合成樹脂調合 <sup>®</sup> イソト塗(SOP)	鉄骨面 素地ごしらえC種共	18.2	m <sup>2</sup>				
計							

本体棟		内外装工事		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
DS前床 複層C工床シート (防滑)	t2.5 熱溶接工法 コンクリート面 エピソード商会: アルトレ-ファイロAD-25、他同等品	3.6	m <sup>2</sup>			
フラットホーム床 防塵塗装	外側面	78.2	m <sup>2</sup>			
フラットホーム床 段床(蹴上共) 防塵塗装	外側面	7.7	m <sup>2</sup>			
フラットホーム 立下り 防塵塗装	外側面	4.5	m <sup>2</sup>			
外部階段 床 防塵塗装	外側面	14.6	m <sup>2</sup>			
外部階段 段床(蹴上共) 防塵塗装	外側面	20	m <sup>2</sup>			
外部階段 立下り 防塵塗装	外側面	5.7	m <sup>2</sup>			
ホーム 配達員用トイレ 前床 防塵塗装	外側面	15	m <sup>2</sup>			
ホーム 配達員用トイレ 等 立下り 防塵塗装	外側面	2.7	m <sup>2</sup>			
根廻り 硬質ウレタンフォーム打込	t30 2種1号	474	m <sup>2</sup>			
パラペット部 外壁 ロック充填	t75	160	m <sup>2</sup>			
庇天井 ケイ酸カルシウム板	t6.0 軽鉄面	120	m <sup>2</sup>			
天井 ケイ酸カルシウム板	t6.0 軽鉄面	307	m <sup>2</sup>			
層間塞ぎ	W70xt160程度 ロック充填	65.1	m			

建築工事 細目別内訳

本体棟		内外装工事		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
梁貫通 塞ぎプレート 廻り ロック充填	t20xW60程度	78.4	m			
金建廻り ロック充填		270	m			
計						

本体棟		内外装工事			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
床 複層ビニル床タイル	t4.0 帯電防止 置床面 東リ:ル-ル140NW-EX、他同等品	84.7	m <sup>2</sup>				
床 複層ビニル床タイル	t4.0 丸アハ'リング'面 東リ:ル-ル140NW-EX、他同等品	3.5	m <sup>2</sup>				
床 複層ビニル床シート	t2.0 熱溶接工法 丸アハ'リング'面 東リ:マチャPNW、他同等品	878	m <sup>2</sup>				
床 複層ビニル床シート	t2.0 熱溶接工法 コソコ面 東リ:マチャPNW、他同等品	25.4	m <sup>2</sup>				
床 複層ビニル床シート	t4.5 熱溶接工法 丸アハ'リング'面 東リ:カセ-7NW、他同等品	96.2	m <sup>2</sup>				
床 複層ビニル床シート	t2.0 熱溶接工法 合板面 東リ:マチャPNW、他同等品	4	m <sup>2</sup>				
床 複層ビニル床シート (消臭)	t2.0 熱溶接工法 丸アハ'リング'面 東リ:消臭NST9LNW、他同等品	77.6	m <sup>2</sup>				
段床(蹴上共) 複層ビニル床シート	t2.0 熱溶接工法 合板面 東リ:マチャPNW、他同等品	16.3	m <sup>2</sup>				
踏面・踊場 複層ビニル床シート	t2.0 熱溶接工法 丸アハ'リング'面 東リ:マチャPNW、他同等品	50.4	m <sup>2</sup>				
蹴上 複層ビニル床シート	t2.0 熱溶接工法 鉄骨面 東リ:マチャPNW、他同等品	21.4	m <sup>2</sup>				
立上り 複層ビニル床シート	H300x2.0 打放し面	53.8	m				
床 複層ビニル床シート (防滑)	t2.5 熱溶接工法 コソコ面 I-ビ-ン-商会: アルトセ-ファイロPD-25、他同等品	2,012	m <sup>2</sup>				
床 複層ビニル床シート (防滑)	t2.5 熱溶接工法 丸アハ'リング'面 I-ビ-ン-商会: アルトセ-ファイロPD-25、他同等品	34.2	m <sup>2</sup>				

建築工事 細目別内訳

本体棟		内外装工事			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
立上り 複層ビニル床シート (防滑)	H300x2.5 打放し面	478	m				
立上り 複層ビニル床シート (防滑)	H300x2.5 ホ-ド'面	264	m				
ホ-ド'ホ-ル立上り 複層ビニル床シート (防滑)	H100x2.5 打放し面	20.2	m				
排水口・排水桝 周リシール施工	ホ'リカア樹脂系カートリッ'式 床専用目地シール材 アラントバ'ア目地クイック	754	m				
床 防塵塗装	コソコ面	336	m <sup>2</sup>				
床 OAフロア-	H100 250x250 樹脂製	84.7	m <sup>2</sup>				
床 乾式二重床	H150 ハ'-ライカホ'-ド' t20、際根太共	4	m <sup>2</sup>				
床 断熱材敷込	t50 押出法ホ'リスルソフォーム	156	m <sup>2</sup>				
床 ソコ合板	t5.5 捨張:構造用合板t12共 置床面	4	m <sup>2</sup>				
踏面 防塵塗装	コソコ面	2.3	m <sup>2</sup>				
踏面 構造用合板	t24 木造面	9.4	m <sup>2</sup>				
蹴上 防塵塗装	打放し面	1	m <sup>2</sup>				
蹴上 構造用合板	t12 木造面	5.3	m <sup>2</sup>				
立上り 防塵塗装	H300 打放し面	3.8	m				
立上り 防塵塗装	H300 ホ'-ド'面	7	m				

本体棟		内外装工事			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
立上り天端 防塵塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	1.8	m <sup>2</sup>				
機械基礎立上り 防塵塗装	打放し面	34.6	m <sup>2</sup>				
機械基礎天端 防塵塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	166	m <sup>2</sup>				
床材立上げR面木	r30 塩化ビニル樹脂製	305	m				
ビニル幅木	高さ60	819	m				
腰壁 防塵塗装	打放し面	3.8	m <sup>2</sup>				
ラインウオール壁 耐水石膏ボード	t12.5 軽鉄面	59.7	m <sup>2</sup>				
ラインウオール壁 ケイ酸カルシウム板	t6.0 捨張:GB-St12.5共 軽鉄面	47.3	m <sup>2</sup>				
腰壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t6.0 ボード面	144	m <sup>2</sup>				
壁 防湿シート		1,868	m <sup>2</sup>				
壁 石膏ボード	t12.5 軽鉄面	2,205	m <sup>2</sup>				
壁 耐水石膏ボード	t12.5 軽鉄面	1,761	m <sup>2</sup>				
壁 ケイ酸カルシウム板	t6.0 捨張:GB-Rt12.5共 軽鉄面	32.6	m <sup>2</sup>				
壁 ケイ酸カルシウム板	t6.0 ボード面	506	m <sup>2</sup>				
壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t6.0 ボード面	1,991	m <sup>2</sup>				

建築工事 細目別内訳

本体棟		内外装工事			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ラインウオール壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t6.0 ボード面	1	m <sup>2</sup>				
壁 ビニルクロス	AA級 ボード面 サグツ、東リ、リカ同等品	1,834	m <sup>2</sup>				
壁 現場発泡外気吹付	t80	196	m <sup>2</sup>				
壁 ビニル壁 硬質ウレタンフォーム	t30 2種1号	412	m <sup>2</sup>				
壁 グラスウール保温板	t50 ガラスウール貼り	631	m <sup>2</sup>				
壁 グラスウール充填	t50 32kg品	304	m <sup>2</sup>				
せつこうボード 継目処理	継目処理工法(ﾊﾞｯｸﾌﾙｲｯｼﾞ)	2,108	m <sup>2</sup>				
耐火間仕切(W-1)	LGS100型 両面二重張 GB-Rt12.5+t12.5	439	m <sup>2</sup>				
壁 耐火間仕切(W-1)	LGS100型 片面二重張 GB-Rt12.5+t12.5	42.2	m <sup>2</sup>				
壁 耐火間仕切(W-2)	LGS100型 両面二重張 GB-Ft12.5+12.5(防水・防化機能) GB-Ft12.5+12.5	510	m <sup>2</sup>				
壁 耐火間仕切(W-2)	LGS100型 片面二重張 GB-Ft12.5+12.5(防水・防化機能)	60.5	m <sup>2</sup>				
壁 耐火間仕切(W-3)	LGS100型 両面二重張 GB-Ft12.5+12.5(防水・防化機能)	269	m <sup>2</sup>				
壁 不燃間仕切(W-5)	LGS100型 両面一重張 GB-St12.5(不燃) GB-Ft12.5	43.4	m <sup>2</sup>				
壁 不燃間仕切(W-6)	LGS100型 両面一重張 GB-St12.5(不燃)	789	m <sup>2</sup>				
壁 耐火間仕切用開口 補強	100型	857	m				

本体棟		内外装工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ		831	m			
壁-屋根 ｼｰﾘﾝｸﾞ隙間塞ぎ		177	m			
壁-外壁 ｼｰﾘﾝｸﾞ隙間塞ぎ		134	m			
壁-ﾃﾞｯｸｽﾗﾌﾞ ｼｰﾘﾝｸﾞ隙間塞ぎ		356	m			
柱型 耐火間仕切(W-1)	LGS100型 片面二重張 GB-Rt12.5+t12.5	77.3	m <sup>2</sup>			
柱型 耐火間仕切(W-2)	LGS100型 片面二重張 GB-Ft12.5+12.5	26.8	m <sup>2</sup>			
柱型 耐火間仕切(W-3)	LGS100型 片面二重張 GB-Ft12.5+12.5(防水・防ｶﾞ 機能)	129	m <sup>2</sup>			
柱型 不燃間仕切(W-6)	LGS100型 片面一重張 GB-St12.5(不燃)	5.8	m <sup>2</sup>			
下り壁 化粧ｷﾞ酸ｶﾞﾙｼｳﾞ板	t6.0 捨張:GB-Rt12.5共 軽鉄面	215	m <sup>2</sup>			
壁出隅 ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	20x20 ﾍﾞﾙｽ既製品	136	m			
壁出隅 ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	硬質塩ﾋﾞ製ｷｯﾌﾟ 付	10.8	m			
壁出隅処理 (貼物下)	塩ﾋﾞｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞの上 ﾊﾞﾚｼﾞごき処理	100	m			
壁出隅処理 (塗装下)	寒冷紗ﾃｰﾌﾞ 貼 ﾊﾞﾚｼﾞごき処理	101	m			
外壁 現場発泡ﾌﾞﾙﾌﾞﾙﾌﾞﾙ吹付	t80 A種1	1,977	m <sup>2</sup>			
天井 防湿ｼｰﾄ		2,049	m <sup>2</sup>			

建築工事 細目別内訳

本体棟		内外装工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 石膏ｶﾞｰﾄﾞ	t12.5 継目処理 軽鉄面	39.7	m <sup>2</sup>			
天井 石膏ｶﾞｰﾄﾞ	t9.5 継目処理 軽鉄面	426	m <sup>2</sup>			
天井 耐水石膏ｶﾞｰﾄﾞ	t9.5 継目処理 軽鉄面	50.2	m <sup>2</sup>			
天井 化粧石膏ｶﾞｰﾄﾞ	t9.5 軽鉄面	931	m <sup>2</sup>			
天井 ｷﾞ酸ｶﾞﾙｼｳﾞ板	t6.0 捨張:GB-St9.5共 軽鉄面	1,999	m <sup>2</sup>			
天井 ｷﾞ酸ｶﾞﾙｼｳﾞ板	t6.0 捨張:GB-Rt9.5共 軽鉄面	8.5	m <sup>2</sup>			
天井 ｶﾞｽ	ｶﾞｰﾄﾞ面	53.6	m <sup>2</sup>			
天井 現場発泡ﾌﾞﾙﾌﾞﾙﾌﾞﾙ吹付	t120	2,497	m <sup>2</sup>			
天井 現場発泡ﾌﾞﾙﾌﾞﾙﾌﾞﾙ吹付	t80	52.1	m <sup>2</sup>			
ﾋﾞｯﾄ天井 硬質ﾌﾞﾙﾌﾞﾙﾌﾞﾙ	t30 2種1号	2,248	m <sup>2</sup>			
天井 ｸﾞﾗｽｶﾞｰﾙ保温板	t50 ｸﾞﾗｽｶﾞｰﾙ貼り	50.2	m <sup>2</sup>			
天井 ｸﾞﾗｽｶﾞｰﾙ充填	t50 32kg品	169	m <sup>2</sup>			
斜め天井 化粧石膏ｶﾞｰﾄﾞ	t9.5 軽鉄面	3.9	m <sup>2</sup>			
下り天井 石膏ｶﾞｰﾄﾞ	t12.5 継目処理 軽鉄面	13.9	m <sup>2</sup>			
天井出隅 SUSｺｰﾅｰ		66.9	m			





本体棟		雑工事			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
通気管	VP-150 L650	60	か所				
通水管	VP-150 半割 L500	28	か所				
通水管	VP-150 半割 L650	60	か所				
アカーテン	開口寸法 W900xH2100 (AD-6)	2	か所				
アカーテン	開口寸法 W900xH2100 (AD-7)	1	か所				
アカーテン	開口寸法 W900xH2100 (AD-8)	1	か所				
アカーテン	開口寸法 W850xH2100 (AD-9)	1	か所				
アカーテン	開口寸法 W1600xH2700 (OS-2)	2	か所				
アカーテン	開口寸法 W1600xH2100 (SD-7)	1	か所				
アカーテン	開口寸法 W1600xH2100 (SD-9)	1	か所				
<鏡>							
1F 女子更衣室 耐食鏡	姿見 W600xH1500	1	か所				
1F 男子更衣室 耐食鏡	姿見 W600xH1500	1	か所				
1F 準備室1 耐食鏡	W2600xH600	1	か所				
1F 準備室1 耐食鏡	W2000xH600	1	か所				

建築工事 細目別内訳

本体棟		雑工事			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
1F 準備室1 耐食鏡	W1200xH600	2	か所				
1F 準備室1 耐食鏡	姿見 W600xH1200	1	か所				
1F 準備室2 耐食鏡	W2000xH600	2	か所				
1F 準備室2 耐食鏡	W1000xH600	1	か所				
2F 外来用トイレ(男) 耐食鏡	W1600xH1000 t5.0 SUSミラ-エッジ(4方)、ミラ-マット	1	か所				
2F 外来用トイレ(女) 耐食鏡	W1600xH1000 t5.0 SUSミラ-エッジ(4方)、ミラ-マット	1	か所				
2F 調理員更衣室 (女) 耐食鏡	W2400xH1000 t5.0 SUSミラ-エッジ(4方)、ミラ-マット	1	か所				
2F 調理員更衣室 (女) 耐食鏡	姿見 W600xH1500 SUS枠	1	か所				
2F 調理員更衣室 (男) 耐食鏡	姿見 W600xH1500 SUS枠	1	か所				
<家具>							
流し台 (セキョカキッソ)	流し台:W1050xD550xH800 3段引出 調理台:W600xD550xH800 ウォ-ルキャビネット:W1050xD367xH700 ウォ-ルキャビネット:W600xD367xH700	1	か所				
流し台 (セキョカキッソ)	流し台:W1050xD550xH800 3段引出 ウォ-ルキャビネット:W1050xD367xH700 カ-スタビネット:W600xD550xH800 2口コソ	1	か所				
洗面カウンター	W820xD600xH800 カウンター:人工大理石 ボ-ル一体型 側板:メラミン化粧板725x125						

本体棟		雑工事			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
	小口:同材、巾木:SUS 底板:マミン化粧板フッ汁t25 小口:同材 内部:ホリ合板 扉:マミン化粧板フッ汁t25 小口:同材、ブッシュワミ	2	か所				
	金物:スライド 丁番、マグ ネットキャッチ 巾木:SUS(HL)t1.5 H60						
洗面カウンター	W800xD600xH800 カウンター:人工大理石 ホール一体型 側板:マミン化粧板フッ汁t25 小口:同材、巾木:SUS 底板:マミン化粧板フッ汁t25 小口:同材 内部:ホリ合板 扉:マミン化粧板フッ汁t25 小口:同材、ブッシュワミ	5	か所				
	金物:スライド 丁番、マグ ネットキャッチ 巾木:SUS(HL)t1.5 H60						
洗面カウンター	W910xD500xH800 カウンター:人工大理石 ホール一体型 側板:マミン化粧板フッ汁t25 小口:同材、巾木:SUS 底板:マミン化粧板フッ汁t25 小口:同材 内部:ホリ合板 扉:マミン化粧板フッ汁t25 小口:同材、ブッシュワミ	4	か所				
	金物:スライド 丁番、マグ ネットキャッチ 巾木:SUS(HL)t1.5 H60						
洗面カウンター	W930xD500xH800 カウンター:人工大理石 ホール一体型 側板:マミン化粧板フッ汁t25 小口:同材、巾木:SUS 底板:マミン化粧板フッ汁t25 小口:同材 内部:ホリ合板 扉:マミン化粧板フッ汁t25 小口:同材、ブッシュワミ	1	か所				
	金物:スライド 丁番、マグ ネットキャッチ 巾木:SUS(HL)t1.5 H60						

建築工事 細目別内訳

本体棟		雑工事			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
洗面カウンター	W1600xD600xH750 カウンター:人工大理石 ホール一体型 側板:マミン化粧板フッ汁t25 小口:同材、巾木:SUS 底板:マミン化粧板フッ汁t25 小口:同材 内部:ホリ合板 扉:マミン化粧板フッ汁t25 小口:同材、ブッシュワミ	2	か所				
	金物:スライド 丁番、マグ ネットキャッチ 巾木:SUS(HL)t1.5 H60						
洗面カウンター	W2400xD600xH800 カウンター:人工大理石 ホール一体型 側板:マミン化粧板フッ汁t25 小口:同材、巾木:SUS 底板:マミン化粧板フッ汁t25 小口:同材 内部:ホリ合板 扉:マミン化粧板フッ汁t25 小口:同材、ブッシュワミ	1	か所				
	金物:スライド 丁番、マグ ネットキャッチ 巾木:SUS(HL)t1.5 H60						
靴入れ	W1400xD375xH2020+ W1022xD375xH2020 天板・底板:マミン化粧板フッ汁t25 小口:同材 側板・棚板(下足): マミン化粧板フッ汁t20 小口:同材 棚板(上履):マミン化粧板フッ汁t15 小口:同材	1	か所				
	台輪:表面材 SUS(HL)t1.5 H60						
靴入れ	W1200xD350xH2020 天板・底板:マミン化粧板フッ汁t25 小口:同材 側板・棚板(下足): マミン化粧板フッ汁t20 小口:同材 棚板(上履):マミン化粧板フッ汁t15 小口:同材	1	か所				
	台輪:表面材 SUS(HL)t1.5 H60						







本体棟		コンクリート工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート圧送費		1	式			別紙 00-0003
(捨てコン)						
コンクリートポンプ圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	106	m3			
コンクリートポンプ圧送基本料金	100m3/回以上	1	回			
(フーチングコン)						
コンクリートポンプ圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	637	m3			
コンクリートポンプ圧送基本料金	100m3/回以上	3	回			
(ピット土間・耐圧盤コン)						
コンクリートポンプ圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	454	m3			
コンクリートポンプ圧送基本料金	100m3/回以上	2	回			
(その他基礎部コン)						
コンクリートポンプ圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	1,481	m3			
コンクリートポンプ圧送基本料金	100m3/回以上	7	回			
(1F床、腰壁コン)						
コンクリートポンプ圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	513	m3			

建築工事 別紙明細

本体棟		コンクリート工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート圧送費		1	式			別紙 00-0003
コンクリートポンプ圧送基本料金	100m3/回以上	3	回			
(2F床、腰壁コン)						
コンクリートポンプ圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	408	m3			
コンクリートポンプ圧送基本料金	100m3/回以上	2	回			
(機械基礎コン)						
コンクリートポンプ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	99.1	m3			
コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3以上100m3/回未満	1	回			
(ハト小屋コン)						
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
(防水押えコン)						
コンクリートポンプ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	93.3	m3			
コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3以上100m3/回未満	1	回			
(シンガーコン)						
コンクリートポンプ圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	598	m3			



本体棟		金属工事			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
天井軽鉄下地切込補強	電気・機械設備等	1	式			別紙 00-0005	
天井軽鉄下地切込補強	150x150	27	か所				
天井軽鉄下地切込補強	200x200	19	か所				
天井軽鉄下地切込補強	250x250	32	か所				
天井軽鉄下地切込補強	300x300	25	か所				
天井軽鉄下地切込補強	350x350	14	か所				
天井軽鉄下地切込補強	400x400	46	か所				
天井軽鉄下地切込補強	450x450	177	か所				
天井軽鉄下地切込補強	500x400	4	か所				
天井軽鉄下地切込補強	500x500	2	か所				
天井軽鉄下地切込補強	550x550	7	か所				
天井軽鉄下地切込補強	600x300	5	か所				
天井軽鉄下地切込補強	600x600	7	か所				
天井軽鉄下地切込補強	650x300	1	か所				
天井軽鉄下地切込補強	650x650	3	か所				

建築工事 別紙明細

本体棟		金属工事			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
天井軽鉄下地切込補強	電気・機械設備等	1	式			別紙 00-0005	
天井軽鉄下地切込補強	700x400	2	か所				
天井軽鉄下地切込補強	700x540	15	か所				
天井軽鉄下地切込補強	700x700	4	か所				
天井軽鉄下地切込補強	750x750	6	か所				
天井軽鉄下地切込補強	800x800	2	か所				
天井軽鉄下地切込補強	850x400	2	か所				
天井軽鉄下地切込補強	850x850	10	か所				
天井軽鉄下地切込補強	900x400	2	か所				
天井軽鉄下地切込補強	900x700	6	か所				
天井軽鉄下地切込補強	950x950	23	か所				
天井軽鉄下地切込補強	1000x150	1	か所				
天井軽鉄下地切込補強	1000x400	4	か所				
天井軽鉄下地切込補強	1030x640	25	か所				
天井軽鉄下地切込補強	1450x1100	6	か所				

本体棟		金属工事			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井軽鉄下地切込補強	電気・機械設備等	1	式			別紙 00-0005
天井軽鉄下地切込補強	1700x640	11	か所			
天井軽鉄下地切込補強	2000x150	2	か所			
天井軽鉄下地切込補強	2500x150	6	か所			
天井軽鉄下地切込補強	175	6	か所			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	H3000 成形鋼板 存置13ヶ月程度 掛払、賃料、基本料、運搬費共	370	m			
ハコゲート	W6000xH3000 存置13ヶ月程度 掛払、賃料、基本料、運搬費共	2	か所			
敷鉄板	t22 6000x1500 存置12ヶ月程度 掛払、賃料、基本料、運搬費共	2,484	m <sup>2</sup>			
揚重機クレーン	躯体・仕上用 50t吊り	110	日			
交通誘導員B		140	人			
VOC化学物質濃度測定	アケリア法(吸引法) 6物質 (ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベンゼン、パラジクロロベンゼン、スチレン)	5	か所			
情報共有システム 登録料、使用料	14か月分	1	式			
計						