

数 量 計 算 書

令和3年度

市道月沢線月沢橋補修工事

松本市 保福寺町

工事数量総括表

No. 3

工事名	令和3年度月沢線月沢橋補修工事 松本市 保福寺町				事業区分		橋梁保全
					工事区分		橋梁保全
工種(2)	種別(3)	細別(4)	規格(5)	単位	実施数量	計上数量	摘要
附帯工							
	舗装打換え工						
		舗装版切断	アスファルト舗装 t=5cm	m	8.9	9	
		舗装版破碎	アスファルト舗装 t=5cm	m ²	15.0	15	
		不陸整正	補足材M-25	m ²	15.0	15	
		表層	再生密粒度As20F t=5cm	m ²	15.0	15	
構造物撤去工							
	運搬処理工						
		殻運搬	アスガラ	m ³	0.75	1	
		殻処分	アスガラ	t	1.7	2	
		殻運搬	コンガラ	m ³	2.9	3	
		殻処分	無筋ガラ	t	6.5	7	
仮設工							
	足場工						
		橋梁点検車		日	2.0	2	
	交通管理工						
		交通誘導警備員	B	人日	29.0	29	
冬季補正				%	0.0	0	

橋梁補修工計算書

種別(3)	細別(4)	規格(5)	計算式	数量
橋梁補修工				
伸縮装置補修工				
	既設目地撤去	瀝青板	図2より L=3.52×3	10.56 m
	設置面調整	t=5cm胸壁はつり	図2より A=3.52×0.30×2=2.11 V=3.52×0.30×0.05×2=0.11	2.1 m ²
	伸縮材設置	埋設型	図2より L=3.52×3	10.56 m
	伸縮材設置	主剤・硬化剤	図2より ロスを含む	1.00 kg/m
	誘発目地	主剤・硬化剤	図2より ロスを含む	0.06 kg/m
	プライマー	シリコーン系化合物	図2より ロスを含む	0.045 kg/m
	伸縮分散シート	アスファルトメッシュシート	図2より ロスを含む	1.10 m/m
	バックアップ材	汎用ウレタンフォーム	図2より ロスを含む	0.55 m/m
地覆部止水工				
	シーリング工	弾性シーリング材	図2より L=0.29×6+0.17×2	2.1 m
排水施設工				
	既設管撤去			8.0 箇所
	排水管設置	SGP125A加工管	図3より	8.0 箇所
	排水管	熔融亜鉛メッキHDZ50		1.0 組/箇所
	コア抜き	φ150	図3より 0.255m/箇所	8.0 箇所
	間詰	無収縮モルタル	図3より V=π/4×(0.15 ² -0.1398 ²)×0.255×8	0.01 m ³

