

伐採及び集材に係るチェックリストの様式

① 伐採及び集材に係るチェックリスト

令和 年 月 日

伐採する者： _____

森林の所在場所： _____

チェック項目	確認
<p>(1) 伐採の方法及び区域の設定</p> <p>①森林所有者に対し、再造林の必要性を説明し、その実施に向けた意識向上を図るとともに、伐採と造林の一貫作業の導入等の作業効率の向上に努める。</p> <p>②林地や生物多様性の保全に配慮した伐採方法を採用する。</p> <p>③伐採する区域の明確化を行う。</p> <p>④林地や生物多様性の保全に配慮し、保護樹帯や保残木を設定すると共に、それらの架線や集材路を通過させる場合は、影響範囲を最小限にする。</p> <p>⑤伐採が大面積にならないよう、伐採区域の複数分割、帯状、群状伐採等により、伐採を空間的、時間的に分散させる。</p>	<input type="checkbox"/>
<p>(2) 林地保全に配慮した集材路・土場の配慮・作設</p> <p>①集材路・土場の作設によって土砂の流出・崩壊が発生しないよう集材方法や使用機械を選定し、集材路・土場の配慮を必要最小限にする。</p> <p>②地形等の条件に応じて、路網と架線を適切に組み合わせる。また、集材路の作設等により林地の崩壊を引き起こす恐れがある場合の伐採、搬出は、架線集材とする。</p> <p>③土場の作設では、法面を丸太組みで支える等の対策を講じる。</p> <p>④現場の状況に応じて集材路、土場の配置に係る計画変更を行う。</p> <p>⑤集材路の線形は、極力等高線に合わせる。</p> <p>⑥ヘアピンカーブは地盤の安定した箇所に設置する。</p> <p>⑦集材路、土場は溪流から距離をおくよう配慮する。</p> <p>⑧集材路は、沢筋を横断する箇所が少なくなるよう配置する。</p> <p>⑨伐採現場の土質が粘性土の場合は、集材路、土場の作設を避ける。やむを得ず作設する場合は、土砂が溪流に流出しないよう工夫をする。</p> <p>⑩伐採区域のみで集材路の適切な配置が困難な場合には、隣接地を経由することとし、隣接地の森林所有者等と調整を行う。</p> <p>⑪森林整備や木材の搬出のために継続的に用いる道を作設する場合は、森林作業道作設指針に基づく森林作業道として作設する。</p> <p>⑫幅員が3 mを超える集材路または、森林作業道を作設する場合は、その面積が1 haを超えていない。</p> <p>注1) 集材路：立木の伐採、搬出等のために林業機械等が一時的に走行することを目的として作設する仮設道(道) (森林整備のために継続的に用いる道は森林作業道として集材路と区別する。)</p> <p>注2) 「森林作業道作設指針の制定について」(平成22年11月17日付け林政整第656号林野庁長官通知)</p>	<input type="checkbox"/>
<p>(3) 人家、道路、取水口周辺等での配慮</p> <p>①集材路、土場の作設時には保全対象の上方に丸太柵工等を設置する。特に人家、道路等の重要な保全対象が下にある場合には、その直上では、集材路、土場を作設しない。</p> <p>②水道の取水口の周辺では集材路、土場を作設しない。</p>	<input type="checkbox"/>

<p>(4) 生物多様性と景観への配慮</p> <p>①希少な野生生物の生息、生育を知った場合には、線形及び作業の時期の変更等の対策を講じる。</p> <p>②集落、道路等からの景観に配慮した集材路、土場の配置とする。</p>	<input type="checkbox"/>
<p>(5) 切土・盛土</p> <p>①集材路の幅及び土場の広さは作業の安全を確保できる必要最小限とする。</p> <p>②切土高を極力低く抑える。盛土はしっかり絞め固め、必要な場合には、丸太組み工等を活用する。</p> <p>③残土が発生した場合には、渓流沿いを避け、地盤が安定した箇所に置き、必要に応じて、丸太組み工等の対策を講じる。</p>	<input type="checkbox"/>
<p>(6) 法面の保護と排水の処理</p> <p>①雨水による路面の洗堀、崩壊を避けるための対策を講じる。</p> <p>②路面の排水は、浸食されにくい箇所でこまめに行う。崩れやすい盛土部分の崩壊等を避けるための対策を講じる。</p>	<input type="checkbox"/>
<p>(7) 渓流横断箇所の処理</p> <p>①渓流横断箇所においては、流水が道路等に溢れ出ないように施工、維持管理する。暗渠を用いる場合は、詰まりが生じないよう対策を講じる。洗い越しとする場合は、横断箇所で集材路の路面を一段下げる。</p> <p>②洗い越しは、大きめの石材を路面に設置する等により安定させ、必要に応じて撤去する。</p>	<input type="checkbox"/>
<p>(8) 作業実行上の配慮</p> <p>①集材路、土場は、作業が終了して次の作業まで一定期間使用しない場合は土砂の流出を防止するため、路面に枝条を敷設する等の措置を講じる。</p> <p>②降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する場合は、丸太等の敷設等により、路面のわだち掘れ等を防止する。</p> <p>③伐採現場が人家、道路等の上方に位置する場合には、伐倒木、丸太等の落下防止に最大限の注意を払う。</p> <p>④伐採後の植栽作業を想定して枝条等を整理する。造林事業者が決まっている場合には、現場の後処理等の調整をする。</p> <p>⑤枝条等が渓流に流出しないよう対策を講じる。</p> <p>⑥天然更新を予定している区域では、枝条等が天然更新の妨げとならないように留意する。</p>	<input type="checkbox"/>
<p>(9) 事業実施後の整理</p> <p>①枝条等には木質バイオマス資材等への有効利用を検討すると共に、枝条等を伐採現場に残す場合は、渓流に流れ出たり、林地崩壊を誘発しないよう適切な現場整理を行う。</p> <p>②集材路、土場は植栽等により植生の回復を促す。また、溝切り等の排水処置を行う。</p> <p>③伐採、搬出に使用した資材、燃料等は確実に整理、撤去する。</p> <p>④伐採現場を引き上げる前に、集材路、土場の枝条等の整理の状況を造林の権限を有する森林所有者等と確認し、必要な措置を講じる。</p>	<input type="checkbox"/>

(注) 附属図として、搬出の計画図の添付をお願いします。