工事番号	

担当者		審査者		係長		課長補佐		課長							

令和２年発生　林道施設災害復旧事業　林道黒川線災害復旧工事　　閲覧設計書

松本市　　波田

設　計　大　要	施　工　方　法	請　負
林道施設災害復旧工事　W＝４．０m　L＝３０m ２段式コンクリート擁壁工　A＝１４２．８㎡	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　年　月　日
	竣工予定年月日	令和　５年　１１月　３０日
	契約保証方法	金銭的保証
本工事は、長野県森林土木工事共通仕様書（長野県林務部）に準拠して実施する。	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m３、掛m２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

工　事　設　計　用　紙　　松本市

総 括 情 報 表

事務所名	01
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
単価適用地区	49　１０　中信（１）
実施設計単価表等の適用日	05.04.01
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料　当年４月号 土木コスト情報・土木施工単価　当年春号

	当　世　代	前　世　代
前払率	40　35%超える又は前払対象外	
消費税率（%）	10　%	
工種	03　道路工事	
施工地域区分	08　山間僻地	
現場環境改善費	03　計上なし	
契約保証方法	01　金銭的保証	
設計書区分	00　実施設計	

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本工事費＊＊					
林道施設災害復旧					
土工					
取壊し工					
構造物とりこわし 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	54.9	m３			単価　第0 -0001号表
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし	39.1	m２			単価　第0 -0002号表
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	34.9	m			単価　第0 -0003号表
残土処理工					
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　28.4km以下 運搬距離	54.9	m３			単価　第0 -0004号表

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
	殻運搬 舗装版破砕　DID区間なし　60.0km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離	2.7	m３			単価　第0 -0005号表
	運搬搬路状況普通 フレコンバック 運搬距離	0.1	m３			単価　第0 -0006号表
伐採除去費						
	伐倒（同時選木含む） 難易度区分 易 平均胸高直径１６ｃｍ以上２２ｃｍ未満	7	本			単価　第0 -0009号表
	玉切 難易度区分 易 平均胸高直径１６ｃｍ以上２２ｃｍ未満	7	本			単価　第0 -0010号表
	整理 難易度区分 易 平均胸高直径１６ｃｍ以上２２ｃｍ未満	7	本			単価　第0 -0011号表
擁壁工						
作業土工						
	作業土工（床掘工）	299	m３			単価　第0 -0012号表

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	364	m３			単価　第0 -0014号表
土工 粘性土・礫質土∴山積0.8m3［平積0.6m3］ ルーズな状態の土砂積込 搬入土	135	m３			単価　第0 -0015号表
運搬搬路状況普通 粘性土・砂・砂質土・礫質土	135	m３			単価　第0 -0017号表
二段式コンクリート擁壁工					
コンクリートブロック積工 ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満　練積 裏込コンクリート施工あり（胴込＋裏込）	126.9	m２			単価　第0 -0020号表
コンクリートブロック積工 ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満　練積 裏込コンクリート施工あり（胴込＋裏込）	15.9	m２			単価　第0 -0021号表
胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	42.9	m３			単価　第0 -0022号表
天端コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ） 一般養生	0.8	m３			単価　第0 -0023号表
コンクリート　無筋･鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	66.9	m３			単価　第0 -0024号表

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
	型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	92.4	m２			単価　第0 -0025号表
	基礎栗石工（敷均し） 購入材	44.9	㎡			単価　第0 -0026号表
	基面整正	45	m２			単価　第0 -0028号表
	小口止めコンクリート　無筋･鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	3.1	m３			単価　第0 -0029号表
	小口止め型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	27.6	m２			単価　第0 -0030号表
舗装工						
ｱｽﾌｧﾙﾄ	舗装工（簡易舗装）					
	表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚４０mm	89.7	m２			単価　第0 -0031号表
	上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１１０mm	89.7	m２			単価　第0 -0032号表

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設工						
水替工						
	水替工（小口径）ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去含	1	式			単価　第0 -0033号表
仮水路工（大型土のう作成設置撤去）						
	大型土のう製作・設置 作業半径　６m以下	9	袋			単価　第0 -0037号表
	大型土のう撤去	9	袋			単価　第0 -0039号表
仮水路工（瀬追い・水廻し）						
	土工 岩塊・玉石∴山積0.8m3［平積0.6m3］ 地山の掘削	29	m３			単価　第0 -0041号表
	敷均し工 ∴ブルドーザ普通15ｔ級	29	m３			単価　第0 -0042号表

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
	土工 岩塊・玉石∴山積0.8m3［平積0.6m3］ 地山の掘削	50	m３			単価　第0 -0041号表
	土工 粘性土・礫質土∴山積0.8m3［平積0.6m3］ 地山の掘削	57	m３			単価　第0 -0044号表
その他工	（廃材処理）					
＊	処分費等＊					
	コンクリート廃材処理費 無筋コンクリート	126.3	t			
	アスファルト・コンクリート廃材処理費 アスファルト	6.40	t			
	フレコンバック処理費 見積単価	18.0	kｇ			
＊＊直接工事費＊＊						
＊＊共通仮設費率計算額＊	率　0.1222					

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
＊＊現場管理費＊＊ 率　0.3277					
＊＊工事原価＊＊					
＊＊一般管理費等＊＊ 率　0.2124					
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊ 率　0.1000					
＊＊工事費計＊＊					
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額 率　0.0366					

単　価　表

構造物とりこわし　　単価　第0 -0001号表

無筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　m３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約無　昼間	1.000	m３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m３			

施 工 内 訳 表

舗装版破砕　　単価　第0 -0002号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし　　1　　m２　　当り

機械構成比：　9.54%　　労務構成比：　82.52%　　材料構成比：　7.94%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 排ガス３次	9.54%	日		バックホウ［クローラ型］賃料		
土木一般世話役	29.36%	人		土木一般世話役		
運転手（特殊）	28.31%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	24.85%	人		普通作業員		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	7.94%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

舗装版破砕　　単価　第0 -0002号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし　　1　　m２　　当り

機械構成比：　9.54%　　労務構成比：　82.52%　　材料構成比：　7.94%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

舗装版切断　　単価　第0 -0003号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15cm以下　　1　m　当り

機械構成比：　6.20%　労務構成比：　54.85%　材料構成比：　38.95%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ ∴切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ	4.19%	供用日		コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］		
特殊作業員	19.02%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	9.77%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.28%	人		普通作業員		
コンクリートカッタ(ブレード) 径56cm	36.13%	枚		ブレード（コンクリートカッタ） 径２２インチ（５６ｃｍ）		
ガソリン レギュラー	1.91%	L		ガソリン レギュラー　スタンド		

施 工 内 訳 表

舗装版切断　　単価　第0 -0003号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15cm以下　　1　m　当り

機械構成比：　6.20%　労務構成比：　54.85%　材料構成比：　38.95%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

殻運搬　　単価　第0 -0004号表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　　機械積込　DID区間なし　28.4km以下　　運搬距離　　1　　m３　　当り

機械構成比：　43.25%　　労務構成比：　42.18%　　材料構成比：　14.57%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ∴１０ｔ積級	43.25%	供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）	42.18%	人		運転手（一般）		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	14.57%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：28.4km以下		

施 工 内 訳 表

殻運搬　　単価　第0 -0005号表

舗装版破砕　DID区間なし　60.0km以下　　機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)　運搬距離　1　ｍ３　当り

機械構成比：　47.26%　労務構成比：　37.92%　材料構成比：　14.82%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ∴１０ｔ積級	47.26%	供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）	37.92%	人		運転手（一般）		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	14.82%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：舗装版破砕 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離：60.0km以下		

単　価　表

運搬搬路状況普通　　単価　第0 -0006号表

フレコンバック　　運搬距離　　1　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ダンプトラック運転 ４ｔ車 土砂類～軟岩Ⅱ	1.00	時間			単価　第0-0007号表
１m3　当り					
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

単　価　表

ダンプトラック運転
４ｔ車　　土砂類～軟岩Ⅱ　　単価　第0 -0007号表　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ∴４ｔ積級	1.00	時間			
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	5.80	L			
運転手（一般）	0.17	人			
ダンプトラック損耗費 ４ｔ積 搬路　普通	1.00	時間			単価　第0-0008号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

単　価　表

ダンプトラック損耗費　　単価　第0 -0008号表

4ｔ積　　搬路　普通　　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.00	時間			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

単　価　表

伐倒（同時選木含む）　　単価　第0 -0009号表

難易度区分 易　　平均胸高直径１６ｃｍ以上２２ｃｍ未満　　100　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.38	人			
普通作業員	0.38	人			
諸雑費率	6.00	%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	本			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	本			

単　価　表

玉切　　単価　第0 -0010号表

難易度区分 易　　平均胸高直径１６ｃｍ以上２２ｃｍ未満　　100　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.25	人			枝払
普通作業員	0.25	人			枝払
諸雑費率	8.00	%			枝払
特殊作業員	0.21	人			玉切
普通作業員	0.21	人			玉切
諸雑費率	9.00	%			玉切
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	本			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	本			

単　価　表

整理

単価　第0 -0011号表

難易度区分 易　　平均胸高直径１６ｃｍ以上２２ｃｍ未満　　100　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.46	人			
諸雑費率	1.00	%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	本			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	本			

作業土工（床掘工）

単　価　表

単価　第0 -0012号表

100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
バックホウ運転 クローラ型・標準∴山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型３次基準）	0.45	日			単価　第0-0013号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

単　価　表

バックホウ運転　　単価　第0 -0013号表

クローラ型・標準∴山積０．８ｍ３　　超低騒音（排出ガス対策型３次基準）　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次∴山積０．８ｍ３	1.48	供用日			
運転手（特殊）	1.00	人			
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	100.00	L			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

単価　第0 -0014号表

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m３　　当り
機械構成比：　12.40%　　労務構成比：　82.89%　　材料構成比：　4.71%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次∴山積０．８ｍ３	10.62%	供用日		バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次		
振動ローラ賃料	1.68%	日		振動ローラ［ハンドガイド式］賃料		
タンパ賃料 質量６０～８０ｋｇ　一ヶ月以上	0.10%	日		タンパ（ランマ）賃料		
普通作業員	51.56%	人		普通作業員		
特殊作業員	22.60%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	8.73%	人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

単価　第0 -0014号表

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m３　　当り
機械構成比：　12.40%　　労務構成比：　82.89%　　材料構成比：　4.71%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	4.61%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
ガソリン レギュラー	0.10%	L		ガソリン レギュラー　スタンド		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
施工方法：最大埋戻幅1m以上4m未満				豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

単　価　表

土工　　単価　第0 -0015号表

粘性土・礫質土∴山積0.8m3［平積0.6m3］　ルーズな状態の土砂積込　搬入土　100　m３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準∴山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型３次基準）	0.47	日			単価　第0-0016号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

単　価　表

バックホウ運転　　単価　第0 -0016号表

クローラ型・標準∴山積０．８ｍ３　　超低騒音（排出ガス対策型３次基準）　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次∴山積０．８ｍ３	1.41	供用日			
運転手（特殊）	1.00	人			
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	100.00	L			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

単　価　表

運搬搬路状況普通　　単価　第0 -0017号表

粘性土・砂・砂質土・礫質土　　1　　ｍ３　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 １０ｔ車 土砂類～軟岩Ⅱ	1.00	時間			単価　第0-0018号表
１m3　当り					
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

単　価　表

ダンプトラック運転
１０ｔ車　　土砂類～軟岩Ⅱ　　単価　第0 -0018号表　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ∴１０ｔ積級	1.00	時間			
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	11.00	L			
運転手（一般）	0.17	人			
ダンプトラック損耗費 10ｔ積 搬路　普通	1.00	時間			単価　第0-0019号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

単　価　表

ダンプトラック損耗費　　単価　第0 -0019号表

10ｔ積　　搬路　普通　　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.00	時間			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

単　価　表

コンクリートブロック積工　　単価　第0 -0020号表

ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満　練積　　裏込コンクリート施工あり（胴込＋裏込）　　100　ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブロック積工 制約無　昼間	100.00	ｍ２			
間知ブロック ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満	100.00	ｍ２			
生コン１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）	47.04	ｍ３			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

単　価　表

コンクリートブロック積工　　単価　第0 -0021号表

ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満　練積　　裏込コンクリート施工あり（胴込＋裏込）　　100　ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブロック積工 制約無　昼間	100.00	ｍ２			
間知ブロック ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満	100.00	ｍ２			
生コン１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）	35.84	ｍ３			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

施 工 内 訳 表

胴込・裏込材（砕石）　　単価　第0 -0022号表

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　10.16%　　労務構成比：　66.13%　　材料構成比：　23.71%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 排ガス３次	10.16%	日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
普通作業員	39.39%	人		普通作業員		
特殊作業員	15.00%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	11.20%	人		運転手（特殊）		
再生クラッシャーラン４０㎜以下	20.40%	ｍ３		再生クラッシャラン ＲＣ－４０		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	3.31%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		

施 工 内 訳 表

胴込・裏込材（砕石）　　単価　第0 -0022号表

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　10.16%　　労務構成比：　66.13%　　材料構成比：　23.71%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
ﾌﾞﾛｯｸの種類：間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 胴込･裏込材規格：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０				胴込･裏込材の有無：胴込･裏込材あり		

施 工 内 訳 表

天端コンクリート　　単価　第0 -0023号表

18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　一般養生　　1　ｍ３　当り

機械構成比：　3.08%　労務構成比：　65.97%　材料構成比：　30.95%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 排ガス３次	3.08%	日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
型わく工	21.29%	人		型わく工		
普通作業員	15.03%	人		普通作業員		
土木一般世話役	12.65%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	6.17%	人		特殊作業員		
生コン１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０%以下）	29.55%	ｍ３		生コンクリート １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０%		

施 工 内 訳 表

天端コンクリート　　単価　第0 -0023号表

18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　一般養生　　1　ｍ３　当り

機械構成比：　3.08%　労務構成比：　65.97%　材料構成比：　30.95%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	1.40%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
養生工の種類：一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物　　単価　第0 -0024号表

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　　1　ｍ３　当り

機械構成比：　4.89%　労務構成比：　18.10%　材料構成比：　77.01%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式∴圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	4.85%	供用日		コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式		
普通作業員	9.43%	人		普通作業員		
特殊作業員	3.13%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	3.11%	人		土木一般世話役		
運転手（特殊）	1.94%	人		運転手（特殊）		
生コン１８－８－４０－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）	75.97%	ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		

施 工 内 訳 表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物　　単価　第0 -0024号表

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　4.89%　　労務構成比：　18.10%　　材料構成比：　77.01%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	1.03%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
構造物種別：無筋･鉄筋構造物 設計日打設量：10m3以上100m3未満 圧送管延長距離区分：延長無し ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				打設工法：ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

型枠　　単価　第0 -0025号表

一般型枠　　鉄筋・無筋構造物　　1　　m２　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	47.44%	人		型わく工		
普通作業員	24.80%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.07%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

単　価　表

基礎栗石工（敷均し）　　単価　第0 -0026号表

購入材　　100　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.43	人			
特殊作業員	0.75	人			
普通作業員	2.11	人			
割栗石5～15㎝	17.10	m３			
バックホウ運転 クローラ型　山積０．８０m３ 排出ガス対策型２次基準	0.62	日			単価　第0-0027号表
諸雑費	0.60	%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	㎡			

単　価　表

バックホウ運転
クローラ型　山積０．８０ｍ３　　排出ガス対策型２次基準

単価　第0 -0027号表

1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ［クローラ型］賃料 排ガス２次	1.00	日			
運転手（特殊）	1.00	人			
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	72.00	L			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

基面整正

施 工 内 訳 表

単価　第0 -0028号表

1　　m２　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

小口止めコンクリート　無筋･鉄筋構造物　　単価　第0 -0029号表

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　　1　　m３　　当り

機械構成比：　4.44%　　労務構成比：　37.63%　　材料構成比：　57.93%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス３次	4.19%	日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
特殊作業員	11.11%	人		特殊作業員		
普通作業員	10.09%	人		普通作業員		
土木一般世話役	7.32%	人		土木一般世話役		
運転手（特殊）	6.89%	人		運転手（特殊）		
生コン１８－８－４０－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０%以下）	55.99%	m３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５%		

施 工 内 訳 表

小口止めコンクリート　無筋･鉄筋構造物　　単価　第0 -0029号表

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　　1　　m３　　当り

機械構成比：　4.44%　　労務構成比：　37.63%　　材料構成比：　57.93%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	1.83%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
構造物種別：無筋･鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

小口止め型枠　　単価　第0 -0030号表

一般型枠　　鉄筋・無筋構造物　　1　　m２　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	47.44%	人		型わく工		
普通作業員	24.80%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.07%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　　単価　第0 -0031号表

3.0m超　　平均仕上り厚４０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　1.64%　　労務構成比：　10.38%　　材料構成比：　87.98%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	1.05%	日		アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		
タイヤローラ賃料	0.16%	日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ［マカダム］賃料	0.16%	日		ロードローラ［マカダム］賃料		
普通作業員	3.72%	人		普通作業員		
特殊作業員	2.12%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	2.09%	人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　　単価　第0 -0031号表

3.0m超　　平均仕上り厚４０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　1.64%　　労務構成比：　10.38%　　材料構成比：　87.98%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.72%	人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度(13F)[再生材　混入率50%以下]	79.82%	t		アスファルト混合物 密粒度（２０）		
アスファルト乳剤 ＰＫ－3プライムコート用	7.61%	L		アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	0.46%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　　単価　第0 -0031号表

3.0m超　　平均仕上り厚４０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　1.64%　　労務構成比：　10.38%　　材料構成比：　87.98%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生　密粒度（１３Ｆ） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）　　単価　第0 -0032号表

粒度調整砕石　　全仕上り厚１１０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　10.36%　　労務構成比：　31.02%　　材料構成比：　58.62%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次∴ブレード幅３．１m	4.19%	供用日		モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次		
ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次∴運転質量１０ｔ	3.24%	供用日		ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次		
タイヤローラ賃料	1.06%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	14.32%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	4.97%	人		特殊作業員		
普通作業員	4.74%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）　　単価　第0 -0032号表

粒度調整砕石　　全仕上り厚１１０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　10.36%　　労務構成比：　31.02%　　材料構成比：　58.62%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	1.40%	人		土木一般世話役		
粒調砕石４０㎜以下	55.88%	m３		再生粒度調整砕石 RM－４０		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	2.25%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
材料：粒度調整砕石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				全仕上り厚(㎜)：110 材料(粒度調整砕石)：粒度調整砕石　M－４０		

水替工（小口径）ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去含

単　価　表

単価　第0 -0033号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ポンプ運転	29.0	日			単価　第0-0034号表
ポンプの据付・撤去（水替工）	1.0	箇所			単価　第0-0036号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

ポンプ運転

単　価　表

単価　第0 -0034号表

1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.14	人			
発動発電機運転 ガソリン駆動　２ｋＶＡ 普通型	1.00	日			単価　第0-0035号表
諸雑費	10.00	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

単　価　表

単価　第0 -0035号表

発動発電機運転
ガソリン駆動　　２ｋＶＡ　　普通型　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
発動発電機賃料	1.10	供用日			
ガソリン レギュラー	9.00	L			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

ポンプの据付・撤去（水替工）

単　価　表

単価　第0 -0036号表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.3	人			
普通作業員	0.5	人			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

単　価　表

大型土のう製作・設置
作業半径　６m以下

単価　第0 -0037号表

10　袋　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.28	人			
特殊作業員	0.28	人			
普通作業員	0.28	人			
大型土のう（角・丸共通） 110×108ｃｍ	10.00	枚			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型３次基準）	0.28	日			単価　第0-0038号表
諸雑費	4.00	%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	袋			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	袋			

単　価　表

バックホウ運転　　単価　第0 -0038号表

クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３　　超低騒音（排出ガス対策型３次基準）　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス３次	1.39	日			
運転手（特殊）	1.00	人			
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	98.00	L			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

大型土のう撤去

単　価　表

単価　第0 -0039号表

10　袋　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.07	人			
特殊作業員	0.07	人			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型３次基準）	0.07	日			単価　第0-0040号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	袋			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	袋			

単　価　表

バックホウ運転　　単価　第0 -0040号表

クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３　　超低騒音（排出ガス対策型３次基準）　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス３次	1.26	日			
運転手（特殊）	1.00	人			
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	74.00	L			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

単　価　表

土工

単価　第0 -0041号表

岩塊・玉石∴山積0.8m3［平積0.6m3］　地山の掘削　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ運転 クローラ型・標準∴山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型３次基準）	0.59	日			単価　第0-0016号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

単　価　表

敷均し工　　単価　第0 -0042号表

∴ブルドーザ普通15ｔ級　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ブルドーザ運転 普通　１５ｔ 排出ガス対策型１次基準	1.30	時間			単価　第0-0043号表
普通作業員	0.20	人			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

単　価　表

ブルドーザ運転
普通　１５ｔ　　排出ガス対策型１次基準

単価　第0 -0043号表

1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ［普通］ 排ガス１次∴１５ｔ級	1.00	時間			
運転手（特殊）	0.19	人			
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	15.00	L			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

単　価　表

土工

単価　第0 -0044号表

粘性土・礫質土∴山積0.8m3［平積0.6m3］　地山の掘削　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ運転 クローラ型・標準∴山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型３次基準）	0.44	日			単価　第0-0016号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			