工事番号	

（様式－１）

担当者		照査		審査者		審査者		係長		課長補佐		課長			

令和　４年度　　（都）中条白板線（白板工区）仮設道路整備工事　　閲覧設計書

松本市　巾上、白板１丁目

設　計　大　要	施　工　方　法	
仮設道路　L＝６１．８m 舗装工　A＝７０６m² 本工事は、「長野県土木工事共通仕様書（建設部）令和4年10月1日版」、「長野県土木工事施工管理基準（建設部）令和4年10月1日版」、「土木工事現場必携令和2年3月版（長野県）」に準拠し実施すること。 建設課　ＦＡＸ：３４－３２０５	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　　年　　月　　日
	竣工予定年月日	令和　５年　９月　29日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m３、掛m２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

工　事　設　計　用　紙　　松本市

総 括 情 報 表

事務所名	61 松本市
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
単価適用地区	49 １０　中信（１）
実施設計単価表等の適用日	05.04.01
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料　当年４月号 土木コスト情報・土木施工単価　当年春号

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）	40	
消費税率（%）	10　%	
工種	04　道路改良	
施工地域区分(共通仮設)	05　一般交通影響有り(1)-2	
施工地域区分(現場管理)	05　一般交通影響有り(1)-2	
現場環境改善費率計上分	01　市街地	
契約保証方法	01　金銭的保証	
豪雪割増	02　豪雪割増無し	

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊本工事費＊＊＊					
仮橋　橋面舗装工		式			
舗装工		式			
舗装工		式			
ジオテキスタイル敷設	278	m２			工種　第0001号表
表層（車道）	232	m２			工種　第0002号表
仮設道路		式			
道路土工		式			
掘削工		式			

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
掘削	10	m３			工種　第0003号表
法面整形（盛土部）	40	m２			工種　第0004号表
積込（ルーズ）	80	m３			工種　第0005号表
土砂等運搬	80	m３			工種　第0006号表
舗装工		式			
路床盛土工		式			
路床盛土	90	m３			工種　第0007号表
路床盛土	5	m３			工種　第0008号表
舗装工		式			

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不陸整正	46	m２			工種　第0009号表
下層路盤（車道）	186	m２			工種　第0010号表
下層路盤（歩道）	7	m２			工種　第0011号表
上層路盤（車道）	191	m２			工種　第0012号表
上層路盤（車道）国道側 労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α	848	m２			工種　第0013号表
上層路盤（歩道）	7	m２			工種　第0014号表
表層（車道）	191	m２			工種　第0015号表
基層（車道）国道側 労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α	848	m２			工種　第0016号表
表層（車道）国道側 労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α	283	m２			工種　第0017号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層（歩道）	7	m2			工種　第0018号表
区画線工		式			
区画線工		式			
溶融式区画線 ゼブラ　白　W=45cm 労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α	80	m			工種　第0019号表
溶融式区画線 ゼブラ　白　W=45cm 労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α	63	m			工種　第0020号表
溶融式区画線 矢印文字記号　白　W=15cm換算 労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α	55	m			工種　第0021号表
溶融式区画線 矢印文字記号　白　W=15cm換算 労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α	44	m			工種　第0022号表
ペイント式区画線 実線　白　W=15cm	1,500	m			工種　第0023号表
ペイント式区画線 実線　白　W=15cm	240	m			工種　第0024号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線消去 実線　W=15cm換算 労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α	205	m			工種　第0025号表
区画線消去 実線　W=15cm換算 労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α	161	m			工種　第0026号表
道路付属施設工		式			
道路付属物工		式			
ガードレール設置	26	m			工種　第0027号表
支柱補強工	1	式			工種　第0028号表
擁壁工		式			
作業土工		式			
床掘り	40	m3			工種　第0029号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し	20	m３			工種　第0030号表
基面整正	50	m２			工種　第0031号表
場所打擁壁工（構造物単位）		式			
重力式擁壁	42	m３			工種　第0032号表
箱抜	6	m			工種　第0033号表
階段工		式			
階段工		式			
基礎材	8	m２			工種　第0034号表
コンクリート	7	m３			工種　第0035号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
型枠	17	m２			工種　第0036号表
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員 労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α	28	人日			工種　第0037号表
交通誘導警備員	28	人日			工種　第0038号表
＊＊直接工事費＊＊					
＊＊現場環境改善費（率分）＊＊					
率　0.0348					
＊＊共通仮設費率計算額＊＊					

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
補正無の率 0.1227		補正後の率	0.1595		
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
＊＊現場管理費＊＊ 補正無の率 0.3278		補正後の率	0.3606		
＊＊工事原価＊＊					
＊一般管理費等＊ 補正無の率 0.2120		前払率補正 契約保証補正	1.0000 0.0004		
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊ 率　0.1000					
＊＊工事費計＊＊					

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額	率　0.0366					

ジオテキスタイル敷設

工 種 明 細 表

工種　第0001号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ジオテキスタイル敷設	1	m２			施工　第0 -0001号表
テラムシート（材料費）	1	m２			施工　第0 -0002号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m２			

表層（車道）

工 種 明 細 表

工種　第0002号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０mm	1	m２			施工　第0 -0003号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m２			

工 種 明 細 表

工種　第0003号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
掘削 土砂 小規模(標準)	1	m3			施工　第0 -0004号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m3			

法面整形（盛土部）

工 種 明 細 表

工種　第0004号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
法面整形 盛土部 法面締固めあり	1	m２			施工　第0 -0005号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m２			

積込（ルーズ）

工 種 明 細 表

工種　第0005号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1	m３			施工　第0 -0006号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m３			

工 種 明 細 表

工種　第0006号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土砂等運搬 標準　DID区間あり　8.5km以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)	1	m３			施工　第0 -0007号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m３			

路床盛土

工 種 明 細 表

工種　第0007号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満	1	m３			施工　第0 -0008号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m３			

路床盛土

工 種 明 細 表

工種　第0008号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
路床盛土 2.5m未満	1	m3			施工　第0 -0009号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m3			

不陸整正

工 種 明 細 表

工種　第0009号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
不陸整正 補足材料なし	1	m２			施工　第0 -0010号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m２			

下層路盤（車道）

工 種 明 細 表

工種　第0010号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚１９０mm 1層施工	1	m２			施工　第0 -0011号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m２			

下層路盤（歩道）

工 種 明 細 表

工種　第0011号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚１５０mm 1層施工	1	m２			施工　第0 -0012号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m２			

上層路盤（車道）

工 種 明 細 表

工種　第0012号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１５０mm	1	m２			施工　第0 -0013号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m２			

上層路盤（車道）国道側

工 種 明 細 表

工種　第0013号表

労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１１０mm	1	m２			施工　第0 -0014号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m２			

上層路盤（歩道）

工 種 明 細 表

工種　第0014号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚１００mm 1層施工	1	m２			施工　第0 -0015号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m２			

表層（車道）

工 種 明 細 表

工種　第0015号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０mm	1	m２			施工　第0 -0016号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m２			

基層（車道）国道側

工 種 明 細 表

工種　第0016号表

労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚４０mm	1	m２			施工　第0 -0017号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m２			

表層（車道）国道側

工 種 明 細 表

工種　第0017号表

労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０mm	1	m２			施工　第0 -0018号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m２			

表層（歩道）

工 種 明 細 表

工種　第0018号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
表層（歩道部） 1.4㎜未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下) 平均仕上り厚３０mm	1	m２			施工　第0 -0019号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m２			

溶融式区画線

工 種 明 細 表

工種　第0019号表

ゼブラ　白　W=45cm　　労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α

工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
	区画線設置 溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ	1	m			施工　第0 -0020号表
	＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

溶融式区画線

工 種 明 細 表

工種　第0020号表

ゼブラ　白　W=45cm　　労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置 溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ	1	m			施工　第0 -0021号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

溶融式区画線

工 種 明 細 表

工種　第0021号表

矢印文字記号　白　W=15cm換算　　労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算	1	m			施工　第0 -0022号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

溶融式区画線

工 種 明 細 表

工種　第0022号表

矢印文字記号　白　W=15cm換算　　労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算	1	m			施工　第0 -0023号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

ペイント式区画線

工 種 明 細 表

工種　第0023号表

実線　白　W=15cm

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置 ペイント式（車載式） 実線　１５ｃｍ	1	m			施工　第0 -0024号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

ペイント式区画線

工 種 明 細 表

工種　第0024号表

実線　白　W=15cm

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置 ペイント式（車載式） 実線　１５ｃｍ	1	m			施工　第0 -0025号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

区画線消去

工 種 明 細 表

工種　第0025号表

実線　W=15cm換算　　労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α

工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
	区画線消去 削取り式 夜間作業（２０時～６時）あり	1	m			施工　第0 -0026号表
	＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

区画線消去

工 種 明 細 表

工種　第0026号表

実線　W=15cm換算　　労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α

工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
	区画線消去 削取り式 夜間作業（２０時～６時）あり	1	m			施工　第0 -0027号表
	＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

ガードレール設置

工 種 明 細 表

工種　第0027号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ガードレール設置工 曲線部(R<=30m) 有 Gr-C-2B　Ｃｏ建込塗装品 支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし	1	m			施工　第0 -0028号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

支柱補強工

工 種 明 細 表

工種　第0028号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
鉄筋工 ＳＤ２９５　Ｄ１３ 構造物種別による補正なし	0.04	t			施工　第0 -0029号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

床掘り

工 種 明 細 表

工種　第0029号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
床掘り 土砂 小規模	1	m3			施工　第0 -0030号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m3			

埋戻し

工 種 明 細 表

工種　第0030号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
埋戻し 小規模 土砂	1	m３			施工　第0 -0031号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m３			

基面整正

工 種 明 細 表

工種　第0031号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
基面整正	1	m2			施工　第0 -0032号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m2			

重力式擁壁

工 種 明 細 表

工種　第0032号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ） 一般養生	1	ｍ３			施工　第0 -0033号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

箱抜

工 種 明 細 表

工種　第0033号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
箱抜き D200	1	m			施工　第0 -0034号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

基礎材

工 種 明 細 表

工種　第0034号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	1	ｍ２			施工　第0 -0035号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

コンクリート

工 種 明 細 表

工種　第0035号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート　無筋･鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	1	m３			施工　第0 -0036号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m３			

型枠

工 種 明 細 表

工種　第0036号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	1	m２			施工　第0 -0037号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m２			

交通誘導警備員

工 種 明 細 表

工種　第0037号表

労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	1	人・日			施工　第0 -0038号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	人日			

交通誘導警備員

工 種 明 細 表

工種　第0038号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
交通誘導警備員Ｂ	1	人・日			施工　第0 -0039号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	人日			

ジオテキスタイル敷設

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

1　　m２　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	31.37%	人		普通作業員		
土木一般世話役	25.37%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	24.57%	人		特殊作業員		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

テラムシート（材料費）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

1　　m２　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　0.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ジオテキスタイル		m２		ジオテキスタイル		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

表層（車道・路肩部）

3.0m超　　平均仕上り厚５０mm　　1　　m２　当り

機械構成比：　1.74%　労務構成比：　10.93%　材料構成比：　87.33%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 舗装幅２．３～６m	1.11%	日		アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		
タイヤローラ賃料 質量８～２０ｔ	0.17%	日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ［マカダム］賃料 質量１０～１２ｔ	0.17%	日		ロードローラ［マカダム］賃料		
普通作業員	3.92%	人		普通作業員		
特殊作業員	2.23%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	2.20%	人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

表層（車道・路肩部）

3.0m超　　平均仕上り厚５０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　1.74%　　労務構成比：　10.93%　　材料構成比：　87.33%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.76%	人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（２０Ｆ）［再生材 混入率50%以下]	84.03%	t		アスファルト混合物 密粒度（２０）		
アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用	2.73%	L		アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用		
軽油 小型ローリー　パトロール給油	0.48%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

表層（車道・路肩部）

3.0m超　　平均仕上り厚５０mm　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　1.74%　　労務構成比：　10.93%　　材料構成比：　87.33%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生　密粒度（２０Ｆ） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

掘削

土砂　　小規模(標準)　　1　　m３　　当り

機械構成比：　29.89%　　労務構成比：　59.07%　　材料構成比：　11.04%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次　山積０．２８ｍ３	29.89%	供用日		バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次		
運転手（特殊）	59.07%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー　パトロール給油	11.04%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

法面整形

盛土部　　法面締固めあり　　1　　m２　　当り

機械構成比：　13.42%　　労務構成比：　74.46%　　材料構成比：　12.12%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 超低騒音・排ガス３次　山積０．８ｍ３	13.42%	日		バックホウ［クローラ型］賃料		
普通作業員	30.75%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	27.60%	人		運転手（特殊）		
土木一般世話役	16.11%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ローリー　パトロール給油	12.12%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

法面整形

盛土部　　法面締固めあり　　1　　m２　　当り

機械構成比：　13.42%　　労務構成比：　74.46%　　材料構成比：　12.12%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
整形箇所：盛土部 現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				法面締固めの有無：法面締固めあり 土質：ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

積込（ルーズ）

土砂　　土量50,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　42.99%　　労務構成比：　39.35%　　材料構成比：　17.66%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次　山積０．８ｍ３	42.99%	供用日		バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次		
運転手（特殊）	39.35%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー　パトロール給油	17.66%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			作	業内容：土量50,000m3未満		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

土砂等運搬

標準　DID区間あり　8.5km以下　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)　　1　　ｍ３　当り

機械構成比：　47.26%　労務構成比：　37.92%　材料構成比：　14.82%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	47.26%	供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）	37.92%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ローリー　パトロール給油	14.82%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離：8.5km以下				積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3) DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

路床盛土

4.0m以上　　10,000m3未満　　1　　m３　　当り

機械構成比：　20.57%　　労務構成比：　65.62%　　材料構成比：　13.81%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ［湿地］賃料 ７ｔ級	10.60%	日		ブルドーザ［湿地］賃料		
振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料 質量１１～１２ｔ	9.97%	日		振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料		
運転手（特殊）	44.56%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	21.06%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	13.81%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

路床盛土

4.0m以上　　10,000m3未満　　1　　m３　　当り

機械構成比：　20.57%　　労務構成比：　65.62%　　材料構成比：　13.81%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
施工幅員：4.0m以上 障害の有無：障害なし				施工数量：10,000m3未満		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

路床盛土
2.5m未満　　1　　m３　　当り

機械構成比：　0.89%　　労務構成比：　98.87%　　材料構成比：　0.24%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料 質量０．８～１．１ｔ	0.89%	日		振動ローラ［ハンドガイド式］賃料		
普通作業員	89.01%	人		普通作業員		
特殊作業員	9.86%	人		特殊作業員		
軽油 小型ローリー　パトロール給油	0.24%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

路床盛土
2.5m未満　　1　　m３　　当り

機械構成比：　0.89%　　労務構成比：　98.87%　　材料構成比：　0.24%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
施工幅員：2.5m未満						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

不陸整正
補足材料なし　　1　　m２　　当り
機械構成比：　25.46%　　労務構成比：　67.79%　　材料構成比：　6.75%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次　ブレード幅３．１m	12.56%	供用日		モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次		
ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次　運転質量１０ｔ	9.73%	供用日		ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次		
タイヤローラ賃料 排ガス２次　質量８～２０ｔ	3.17%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	42.97%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	13.06%	人		特殊作業員		
普通作業員	9.52%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

不陸整正
補足材料なし　　1　　m２　　当り
機械構成比：　25.46%　　労務構成比：　67.79%　　材料構成比：　6.75%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	2.24%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ローリー　パトロール給油	6.75%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚１９０mm　　1層施工　　1　　ｍ２　当り

機械構成比：　5.01%　労務構成比：　15.02%　材料構成比：　79.97%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次　ブレード幅３．１m	2.03%	供用日		モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次		
ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次　運転質量１０ｔ	1.57%	供用日		ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次		
タイヤローラ賃料 排ガス２次　質量８～２０ｔ	0.51%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	6.94%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	2.41%	人		特殊作業員		
普通作業員	2.29%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚１９０mm　　1層施工　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　5.01%　労務構成比：　15.02%　材料構成比：　79.97%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.67%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	78.64%	ｍ３		クラッシャラン Ｃ－４０		
軽油 小型ローリー　パトロール給油	1.09%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
全仕上り厚(㎜)：190 材料：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

下層路盤（歩道部）
全仕上り厚１５０mm　　1層施工　　1　　m２　当り
機械構成比：　6.08%　労務構成比：　71.02%　材料構成比：　22.90%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ［クローラ型］賃料 排ガス２次　山積０．１１m３	3.15%	日		小型バックホウ［クローラ型］賃料		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 排ガス１次　質量３～４ｔ	2.76%	日		振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		
普通作業員	29.78%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	25.25%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	13.93%	人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	20.97%	m３		再生クラッシャラン ＲＣ－４０		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

下層路盤（歩道部）
全仕上り厚１５０mm　　1層施工　　1　　m２　　当り
機械構成比：　6.08%　　労務構成比：　71.02%　　材料構成比：　22.90%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー　パトロール給油	1.88%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
全仕上り厚(㎜)：150 材料：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０				施工区分：1層施工		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0013号表

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整砕石　　全仕上り厚１５０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　10.36%　　労務構成比：　31.02%　　材料構成比：　58.62%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次　ブレード幅３．１m	4.19%	供用日		モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次		
ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次　運転質量１０ｔ	3.24%	供用日		ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次		
タイヤローラ賃料 質量８～２０ｔ	1.06%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	14.32%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	4.97%	人		特殊作業員		
普通作業員	4.74%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0013号表

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整砕石　　全仕上り厚１５０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　10.36%　　労務構成比：　31.02%　　材料構成比：　58.62%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役	1.40%	人		土木一般世話役		
粒調砕石　４０㎜以下	55.88%	m３		再生粒度調整砕石 RM－４０		
軽油 小型ローリー　パトロール給油	2.25%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
材料：粒度調整砕石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				全仕上り厚(㎜)：150 材料(粒度調整砕石)：粒度調整砕石　M－４０		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0014号表

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整砕石　　全仕上り厚１１０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　10.36%　　労務構成比：　31.02%　　材料構成比：　58.62%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次　ブレード幅３．１m	4.19%	供用日		モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次		
ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次　運転質量１０ｔ	3.24%	供用日		ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次		
タイヤローラ賃料 質量８～２０ｔ	1.06%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	14.32%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	4.97%	人		特殊作業員		
普通作業員	4.74%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0014号表

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整砕石　　全仕上り厚１１０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　10.36%　　労務構成比：　31.02%　　材料構成比：　58.62%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
土木一般世話役	1.40%	人		土木一般世話役		
粒調砕石　４０㎜以下	55.88%	m３		再生粒度調整砕石 RM－４０		
軽油 小型ローリー　パトロール給油	2.25%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
材料：粒度調整砕石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				全仕上り厚(㎜)：110 材料(粒度調整砕石)：粒度調整砕石　M－４０		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

上層路盤（歩道部）
全仕上り厚１００mm　　1層施工　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　5.59%　労務構成比：　65.31%　材料構成比：　29.10%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ［クローラ型］賃料 排ガス２次　山積０．１１ｍ３	2.89%	日		小型バックホウ［クローラ型］賃料		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 排ガス１次　質量３～４ｔ	2.54%	日		振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		
普通作業員	27.38%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	23.22%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	12.81%	人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	27.32%	ｍ３		再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

上層路盤（歩道部）
全仕上り厚１００mm　　1層施工　　1　　m２　　当り
機械構成比：　5.59%　　労務構成比：　65.31%　　材料構成比：　29.10%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー　パトロール給油	1.73%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
全仕上り厚(㎜)：100 材料：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０				施工区分：1層施工		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

表層（車道・路肩部）

3.0m超　　平均仕上り厚５０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　1.64%　　労務構成比：　10.38%　　材料構成比：　87.98%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 舗装幅２．３～６m	1.05%	日		アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		
タイヤローラ賃料 質量８～２０ｔ	0.16%	日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ［マカダム］賃料 質量１０～１２ｔ	0.16%	日		ロードローラ［マカダム］賃料		
普通作業員	3.72%	人		普通作業員		
特殊作業員	2.12%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	2.09%	人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

表層（車道・路肩部）

3.0m超　　平均仕上り厚５０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　1.64%　　労務構成比：　10.38%　　材料構成比：　87.98%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.72%	人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（２０Ｆ）［再生材 混入率50%以下]	79.82%	t		アスファルト混合物 密粒度（２０）		
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用	7.61%	L		アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		
軽油 小型ローリー　パトロール給油	0.46%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

表層（車道・路肩部）

3.0m超　　平均仕上り厚５０mm　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　1.64%　　労務構成比：　10.38%　　材料構成比：　87.98%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生　密粒度（２０Ｆ） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

基層（車道・路肩部）

3.0m超　　平均仕上り厚４０mm　　1　　m２　当り

機械構成比：　1.85%　労務構成比：　11.64%　材料構成比：　86.51%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 舗装幅２．３～６m	1.18%	日		アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		
タイヤローラ賃料 質量８～２０ｔ	0.18%	日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ［マカダム］賃料 質量１０～１２ｔ	0.18%	日		ロードローラ［マカダム］賃料		
普通作業員	4.17%	人		普通作業員		
特殊作業員	2.37%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	2.35%	人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

基層（車道・路肩部）

3.0m超　　平均仕上り厚４０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　1.85%　　労務構成比：　11.64%　　材料構成比：　86.51%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.81%	人		土木一般世話役		
①再生アスファルト混合物 粗粒度（２０）　[再生材 混入率50%以下]	77.35%	t		再生アスファルト混合物 粗粒度（２０）		
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用	8.54%	L		アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		
軽油 小型ローリー　パトロール給油	0.52%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

基層（車道・路肩部）

3.0m超　　平均仕上り厚４０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　1.85%　　労務構成比：　11.64%　　材料構成比：　86.51%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生　粗粒度（２０） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増あり		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0018号表

表層（車道・路肩部）

3.0m超　　平均仕上り厚５０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　1.74%　　労務構成比：　10.93%　　材料構成比：　87.33%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 舗装幅２．３～６m	1.11%	日		アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		
タイヤローラ賃料 質量８～２０ｔ	0.17%	日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ［マカダム］賃料 質量１０～１２ｔ	0.17%	日		ロードローラ［マカダム］賃料		
普通作業員	3.92%	人		普通作業員		
特殊作業員	2.23%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	2.20%	人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0018号表

表層（車道・路肩部）

3.0m超　　平均仕上り厚５０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　1.74%　　労務構成比：　10.93%　　材料構成比：　87.33%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.76%	人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（２０Ｆ）［再生材 混入率50%以下]	84.03%	t		アスファルト混合物 密粒度（２０）		
アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用	2.73%	L		アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用		
軽油 小型ローリー　パトロール給油	0.48%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0018号表

表層（車道・路肩部）

3.0m超　　平均仕上り厚５０mm　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　1.74%　　労務構成比：　10.93%　　材料構成比：　87.33%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生　密粒度（２０Ｆ） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増あり		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0019号表

表層（歩道部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚３０mm　1　m２　当り

機械構成比：　0.52%　労務構成比：　48.69%　材料構成比：　50.79%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ	0.35%	供用日		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］		
振動コンパクタ［前進型］ 機械質量４０～６０ｋｇ	0.09%	供用日		振動コンパクタ［前進型］		
特殊作業員	19.19%	人		特殊作業員		
普通作業員	16.78%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.95%	人		土木一般世話役		
③再生アスファルト混合物 細粒度（１３）　［再生材 混入率50%以下]	45.07%	ｔ		アスファルト混合物 細粒度（１３）		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0019号表

表層（歩道部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚３０mm　1　m２　当り

機械構成比：　0.52%　労務構成比：　48.69%　材料構成比：　50.79%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用	5.59%	L		アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		
ガソリン レギュラー　スタンド	0.07%	L		ガソリン レギュラー　スタンド		
軽油 小型ローリー　パトロール給油	0.04%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.15t/m3 材料：再生　細粒度（１３） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：30 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0020号表

区画線設置
溶融式（手動）　　ゼブラ　４５ｃｍ　　1000　　ｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　ゼブラ４５ｃｍ　制約無　夜間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ　４５ｃｍ 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0021号表

区画線設置
溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	1,700.000	ｋｇ			
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	75.000	ｋｇ			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	75.000	ｋｇ			
軽油 小型ローリー　パトロール給油	98.000	Ｌ			
諸雑費	5.000	%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ　４５ｃｍ 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0022号表

区画線設置
溶融式（手動）　　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算　　1000　　ｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　矢印等１５ｃｍ換算　制約無　夜間	1,200.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0023号表

区画線設置
溶融式（手動）　　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	684.000	ｋｇ			
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	30.000	ｋｇ			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	30.000	ｋｇ			
軽油 小型ローリー　パトロール給油	132.000	L			
諸雑費	5.000	%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0024号表

区画線設置

ペイント式（車載式）　　実線　１５ｃｍ　　1000　　ｍ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ 施工区間：未供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし		
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0025号表

区画線設置
ペイント式（車載式）　　実線　１５ｃｍ　　1000　ｍ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラフィックペイント（加熱型） ２種Ｂ　溶剤型　白	70.000	L			
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	59.000	ｋｇ			
軽油 小型ローリー　パトロール給油	27.000	L			
諸雑費	3.000	%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ 施工区間：未供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし		
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）		

施 工 内 訳 表

区画線消去
削取り式　　夜間作業（２０時～６時）あり　　施工　第0 -0026号表　　1000　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線消去（削取り式） 豪雪無　１５ｃｍ換算　制約無　夜間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
施工区分：削取り式 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

区画線消去　　施工　第0 -0027号表

削取り式　　夜間作業（２０時～６時）あり　　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油 小型ローリー　パトロール給油	67.000	L			
ガソリン レギュラー　スタンド	37.000	L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
施工区分：削取り式 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：燃料費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

ガードレール設置工 曲線部(R<=30m) 有　　施工　第0 -0028号表

Gr-C-2B　Ｃｏ建込塗装品　　支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし　　1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込	1.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
作業区分：設置 ガードレール種類：塗装品 曲げ支柱加算額の有無：曲支柱加算額なし			ガードレール規格：Gr-C-2B　Ｃｏ建込 支柱長による加算額の有無：支柱長による加算額なし 施工規模による加算：施工規模　２１～１００m未満		
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			曲線部の有無：曲線部(R<=30m) 有		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0029号表

鉄筋工

ＳＤ２９５　Ｄ１３　　構造物種別による補正なし　　１　ｔ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工　加工・組立共	1.000	ｔ			
異形棒鋼 ＳＤ２９５Ａ／ＳＤ２９５　Ｄ１３	1.030	ｔ			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
鉄筋規格：ＳＤ２９５ 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径：　Ｄ１３ 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模　１０ｔ未満		
時間的制約の有無：≪条件不要≫ 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合　１０％未満			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0030号表

床掘り

土砂　　小規模　　1　　m３　　当り

機械構成比：　21.91%　　労務構成比：　70.90%　　材料構成比：　7.19%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス２次　山積０．２８ｍ３	21.91%	供用日		バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス２次		
運転手（特殊）	38.51%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	32.39%	人		普通作業員		
軽油 小型ローリー　パトロール給油	7.19%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0030号表

床掘り

土砂　　小規模　　1　　m３　　当り

機械構成比：　21.91%　　労務構成比：　70.90%　　材料構成比：　7.19%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				施工方法：上記以外(小規模)		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0031号表

埋戻し

小規模　　土砂　　1　　m３　　当り

機械構成比：　10.54%　　労務構成比：　85.61%　　材料構成比：　3.85%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス２次　山積０．２８ｍ３	9.89%	供用日		バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス２次		
タンパ及びランマ［ランマ］ 質量６０～８０ｋｇ	0.65%	供用日		タンパ及びランマ［ランマ］		
普通作業員	48.85%	人		普通作業員		
特殊作業員	19.39%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	17.37%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー　パトロール給油	3.24%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0031号表

埋戻し

小規模　　土砂　　1　　m３　　当り

機械構成比：　10.54%　　労務構成比：　85.61%　　材料構成比：　3.85%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー　スタンド	0.61%	L		ガソリン レギュラー　スタンド		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			土質：土砂			

基面整正

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0032号表

1　　m２　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0033号表

重力式擁壁
1mを超え2m未満　18-8-40(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　一般養生　1　ｍ３　当り
機械構成比：　1.84%　労務構成比：　65.35%　材料構成比：　32.81%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	1.36%	供用日		コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式		
普通作業員	24.73%	人		普通作業員		
型わく工	16.44%	人		型わく工		
土木一般世話役	5.49%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	1.06%	人		特殊作業員		
生コン　１８－８－４０－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）	32.51%	ｍ３		生コンクリート １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0033号表

重力式擁壁
1mを超え2m未満　18-8-40(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　一般養生　1　ｍ３　当り
機械構成比：　1.84%　労務構成比：　65.35%　材料構成比：　32.81%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 小型ローリー　パトロール給油	0.22%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
擁壁平均高さ：1mを超え2m未満 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均しｺﾝｸﾘｰﾄなし 圧送管延長距離区分：延長無し ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				基礎砕石の有無：基礎砕石あり 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0034号表

箱抜き

D200　　1　　m　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　62.21%　　材料構成比：　37.79%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	62.21%	人		普通作業員		
円形空洞型枠（紙製） Ｄ２００	37.79%	m		円形型枠 内径１００×２．７×４０００		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
型枠の規格：D200				費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0035号表

基礎砕石
17.5㎝を超え20.0㎝以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　5.37%　労務構成比：　67.26%　材料構成比：　27.37%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 排ガス２０１１　山積０．８ｍ３	5.34%	日		バックホウ［クローラ型］賃料		
普通作業員	32.29%	人		普通作業員		
特殊作業員	13.99%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	12.65%	人		運転手（特殊）		
土木一般世話役	7.87%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	22.97%	ｍ３		再生クラッシャラン ＲＣ－４０		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0035号表

基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　ｍ２　当り
機械構成比：　5.37%　労務構成比：　67.26%　材料構成比：　27.37%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー　パトロール給油	4.37%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
砕石の厚さ：17.5cmを超え20.0cm以下				砕石の種類：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		

施 工 内 訳 表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物　　施工　第0 -0036号表

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　4.44%　　労務構成比：　37.63%　　材料構成比：　57.93%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１１　山積０．８ｍ３	4.19%	日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
特殊作業員	11.11%	人		特殊作業員		
普通作業員	10.09%	人		普通作業員		
土木一般世話役	7.32%	人		土木一般世話役		
運転手（特殊）	6.89%	人		運転手（特殊）		
生コン　１８－８－４０－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）	55.99%	ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		

施 工 内 訳 表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物　　施工　第0 -0036号表

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　　1　　m３　　当り

機械構成比：　4.44%　　労務構成比：　37.63%　　材料構成比：　57.93%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 小型ローリー　パトロール給油	1.83%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
構造物種別：無筋･鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0037号表

型枠

一般型枠　　鉄筋・無筋構造物　　1　　m２　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	47.44%	人		型わく工		
普通作業員	24.80%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.07%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

交通誘導警備員Ｂ

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0038号表

1　　人・日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	1.000	人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ｂ					

交通誘導警備員Ｂ

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0039号表

1　　人・日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	1.000	人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ｂ					