工事番号	

担当者		照査者		審査者		審査者		係長		課長				

元町上団地公園耐震性防火水槽新設工事　　閲覧設計書

松本市　　元町3丁目2497-4

設　計　大　要	施　工　方　法	請　負
防火水槽設置 一式	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　　年　　月　　日
本工事は、「長野県土木工事共通仕様書（建設部）令和４年１０月１日版」、「長野県土木工事施工管理基準（建設部）令和４年１０月１日版」、「土木工事現場必携　令和２年３月版　（長野県）」に準拠して実施する。 担当　建設課　FAX　３４ー３２０５	竣工予定年月日	令和　５年　１１月　３０日
	契約保証方法	金銭的保証
	・ 別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・ この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

工　事　設　計　用　紙　　松　本　市

総 括 情 報 表

事務所名	61 松本市
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
単価適用地区	49 １０　中信（１）
実施設計単価表等の適用日	05.04.01

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）	40	
消費税率（%）	10　%	
工種	09　公園	
施工地域区分(共通仮設)	07　市街地(DID補正)(1)-3	
施工地域区分(現場管理)	07　市街地(DID補正)(1)-3	
現場環境改善費率計上分	03　計上なし	
契約保証方法	01　金銭的保証	
豪雪割増	02　豪雪割増無し	

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＊＊＊本工事費＊＊＊					
防火水槽設置		式			
防火水槽設置		式			
作業土工		式			
床掘り	120	m３			工種　第0001号表
埋戻し	60	m３			工種　第0002号表
基面整正	18	m２			工種　第0003号表
残土処理工		式			
土砂等運搬	50	m３			工種　第0004号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
残土等処分	50	m３			工種　第0005号表
防火水槽底部工		式			
基礎砕石	18	㎡			工種　第0006号表
均しコンクリート	1	m３			工種　第0007号表
鉄筋(SD345　D16)	0.45	t			工種　第0008号表
鉄筋(SD345　D13)	0.02	t			工種　第0009号表
基礎コンクリート	7	m３			工種　第0010号表
常温合材(材料)	230	ｋｇ			工種　第0011号表
防火水槽頂部工		式			

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
型枠	8	m2			工種　第0012号表
鉄筋(SD345　D16)	0.51	t			工種　第0013号表
鉄筋(SD345　D13)	0.01	t			工種　第0014号表
頂部コンクリート	5	m3			工種　第0015号表
防火水槽据付工		式			
製品小運搬	5	回			工種　第0016号表
組立溶接工	1	式			工種　第0017号表
現場FRP工	1	式			工種　第0018号表
型枠	1	m2			工種　第0019号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
人孔補強コンクリート	0.3	m3			工種　第0020号表
鉄蓋	2	組			工種　第0021号表
防火水槽(材料)	1	式			工種　第0022号表
付帯工		式			
付帯工		式			
低木植栽撤去・復旧	15	本			工種　第0023号表
メッシュフェンス再利用撤去・復旧	8	m			工種　第0024号表
車止め再利用撤去・復旧	5	基			工種　第0025号表
仮設工		式			

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通管理工		式			
交通誘導警備員	6	人日			工種　第0026号表
＊＊直接工事費＊＊					
＊＊共通仮設費率計算額＊＊					
補正無の率 0.1080		補正後の率　0.1296			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
＊＊現場管理費＊＊					
補正無の率 0.4263		補正後の率　0.4689			
＊＊工事原価＊＊					

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊一般管理費等＊ 補正無の率 0.2244		前払率補正 1.0000 契約保証補正 0.0004			
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊ 率 0.1000					
＊＊工事費計＊＊					
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額 率 0.0410					

床掘り

工 種 明 細 表

工種　第0001号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	1	m３			施工　第0 -0008号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m３			

埋戻し

工 種 明 細 表

工種　第0002号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
埋戻し 小規模 土砂	1	m３			施工　第0 -0009号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m３			

基面整正

工 種 明 細 表

工種　第0003号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
基面整正	1	m２			施工　第0 -0010号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m２			

工 種 明 細 表

工種　第0004号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土砂等運搬 標準　DID区間あり　9.0km以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.45m3(平積0.35m3)	1	m３			施工　第0 -0011号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m３			

残土等処分

工 種 明 細 表

工種　第0005号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＊処分費等＊					
残土等処分	1	m３			施工　第0 -0012号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m３			

基礎砕石

工 種 明 細 表

工種　第0006号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
基礎砕石 12.5㎝を超え17.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	1	ｍ２			施工　第0 -0013号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	㎡			

均しコンクリート

工 種 明 細 表

工種　第0007号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート　無筋･鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増なし ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	1	m３			施工　第0 -0014号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m３			

鉄筋(SD345　D16)

工 種 明 細 表

工種　第0008号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
鉄筋工 ＳＤ３４５　Ｄ１６ 構造物種別による補正なし	1	t			施工　第0 -0015号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			

鉄筋(SD345　D13)

工 種 明 細 表

工種　第0009号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
鉄筋工 ＳＤ３４５　Ｄ１３ 構造物種別による補正なし	1	t			施工　第0 -0016号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			

基礎コンクリート

工 種 明 細 表

工種　第0010号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート　無筋･鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	1	m３			施工　第0 -0017号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m３			

常温合材(材料)

工 種 明 細 表

工種　第0011号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
常温合材 刊行物単価	1	kg			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	kg			

型枠

工 種 明 細 表

工種　第0012号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	1	m２			施工　第0 -0018号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m２			

鉄筋(SD345　D16)

工 種 明 細 表

工種　第0013号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
鉄筋工 ＳＤ３４５　Ｄ１６ 構造物種別による補正なし	1	t			施工　第0 -0015号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			

鉄筋(SD345　D13)

工 種 明 細 表

工種　第0014号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
鉄筋工 ＳＤ３４５　Ｄ１３ 構造物種別による補正なし	1	t			施工　第0 -0016号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			

頂部コンクリート

工 種 明 細 表

工種　第0015号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート　無筋･鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	1	m３			施工　第0 -0017号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m３			

製品小運搬

工 種 明 細 表

工種　第0016号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
現場発生品・支給品運搬 C付4～4.5t積､2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2m 5.0km以下 仮置き場から現場まで	1	回			施工　第0 -0019号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

組立溶接工

工 種 明 細 表

工種　第0017号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
組立溶接作業	1	式			科目　第0001号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

現場FRP工

工 種 明 細 表

工種　第0018号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
外面FRP工	1	式			科目　第0002号表
内面FRP工	1	式			科目　第0003号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

型枠

工 種 明 細 表

工種　第0019号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	1	m２			施工　第0 -0018号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m２			

人孔補強コンクリート

工 種 明 細 表

工種　第0020号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート　無筋･鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ 人力打設	1	m３			施工　第0 -0020号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m３			

工 種 明 細 表

工種　第0021号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄蓋 φ600,T-14 刊行物単価	1	組			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	組			

防火水槽(材料)

工 種 明 細 表

工種　第0022号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊鋼橋門扉等工場原価＊					
防火水槽(製品代) 40m3、縦円筒型、2ピット、側版8分割 補強材、掘削治具、梯子、製品運搬費含む	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

低木植栽撤去・復旧

工 種 明 細 表

工種　第0023号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
樹木掘取工 低木　樹高　６０ｃｍ未満	1	本			科目　第0004号表
公園植栽工 植樹工 低木　樹高　６０ｃｍ未満	1	本			施工　第0 -0021号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	本			

メッシュフェンス再利用撤去・復旧

工 種 明 細 表

工種　第0024号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
フェンス(金網柵)　撤去	1	m			科目　第0005号表
金網・支柱（立入防止柵） 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	1	m			施工　第0 -0022号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

車止め再利用撤去・復旧

工 種 明 細 表

工種　第0025号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
横断防止柵撤去工 門型　コンクリート建込用 支柱間隔　１ｍ	1	基			施工　第0 -0023号表
横断防止柵設置工（手間のみ） 門型　コンクリート建込用 支柱間隔　１ｍ	1	基			施工　第0 -0024号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

交通誘導警備員

工 種 明 細 表

工種　第0026号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
交通誘導警備員Ｂ	1	人・日			施工　第0 -0025号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	人日			

組立溶接作業

科 目 内 訳 表

科目　第0001号表

1　式

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
側版工	1	式			施工　第0 -0001号表
底版工	1	式			施工　第0 -0002号表
頂版工	1	式			施工　第0 -0003号表
投入工&集水ピット工	1	式			施工　第0 -0004号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

外面FRP工

科 目 内 訳 表

科目　第0002号表

1　式

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人			
特殊作業員	3	人			
材料、消耗品 見積り	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

内面FRP工

科 目 内 訳 表

科目　第0003号表

1　式

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人			
特殊作業員	6	人			
材料、消耗品 見積り	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

樹木掘取工

科 目 内 訳 表

科目　第0004号表

100　本

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.2	人			
造園工	1.6	人			
普通作業員	1.6	人			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	本			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	本			

フェンス(金網柵)　撤去

科 目 内 訳 表

科目　第0005号表

100　m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎ブロック　撤去	50	個			施工　第0 -0005号表
支柱撤去	50	本			施工　第0 -0006号表
フェンス(金網柵)　撤去	100	m			施工　第0 -0007号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

側版工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
クレーン 見積り	2	日			
土木一般世話役	3	人			
溶接工	6	人			
普通作業員	6	人			
溶接組立材料、消耗品 見積り	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

底版工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
クレーン 見積り	0.4	日			
土木一般世話役	1	人			
溶接工	1.4	人			
普通作業員	1	人			
溶接組立材料、消耗品 見積り	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

頂版工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
クレーン 見積り	0.4	日			
土木一般世話役	1	人			
溶接工	1.4	人			
普通作業員	1	人			
溶接組立材料、消耗費品 見積り	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

投入工&集水ピット工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
クレーン 見積り	0.2	日			
溶接工	0.75	人			
普通作業員	0.75	人			
材料、消耗品 見積り	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

基礎ブロック　撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

100　個　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.55	人			
普通作業員	5.9	人			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	個			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	個			

支柱撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

100　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.4	人			
普通作業員	2.3	人			
諸雑費	6	%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	本			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	本			

フェンス(金網柵)　撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

100　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.3	人			
普通作業員	5.05	人			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

床掘り

土砂　　平均施工幅1m以上2m未満　　1　　m３　　当り

機械構成比：　22.19%　　労務構成比：　63.56%　　材料構成比：　14.25%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 山積０．４５ｍ３	22.19%	日		バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料		
運転手（特殊）	63.56%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	14.25%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土質：土砂 土留方式の種類：土留なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				施工方法：平均施工幅1m以上2m未満 障害の有無：障害なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

埋戻し

小規模　　土砂　　1　　m３　　当り

機械構成比：　10.54%　　労務構成比：　85.61%　　材料構成比：　3.85%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス２次　山積０．２８ｍ３	9.89%	供用日		バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス２次		
タンパ及びランマ［ランマ］ 質量６０～８０ｋｇ	0.65%	供用日		タンパ及びランマ［ランマ］		
普通作業員	48.85%	人		普通作業員		
特殊作業員	19.39%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	17.37%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー　パトロール給油	3.24%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

埋戻し

小規模　　土砂　　1　　m３　　当り

機械構成比：　10.54%　　労務構成比：　85.61%　　材料構成比：　3.85%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー　スタンド	0.61%	L		ガソリン レギュラー　スタンド		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			土質：土砂			

基面整正

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

1　　m２　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

土砂等運搬

標準　DID区間あり　9.0km以下　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.45m3(平積0.35m3)　　1　　ｍ３　当り

機械構成比：　47.26%　労務構成比：　37.92%　材料構成比：　14.82%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	47.26%	供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）	37.92%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ローリー　パトロール給油	14.82%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離：9.0km以下				積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.45m3(平積0.35m3) DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

残土等処分

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

1　　m３　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　0.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
処分費		m３		処分費		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0013号表

基礎砕石
12.5㎝を超え17.5㎝以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　5.69%　労務構成比：　71.36%　材料構成比：　22.95%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 排ガス２０１１　山積０．８ｍ３	5.66%	日		バックホウ［クローラ型］賃料		
普通作業員	34.25%	人		普通作業員		
特殊作業員	14.84%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	13.43%	人		運転手（特殊）		
土木一般世話役	8.35%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	18.28%	ｍ３		再生クラッシャラン ＲＣ－４０		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0013号表

基礎砕石
12.5㎝を超え17.5㎝以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　ｍ２　当り
機械構成比：　5.69%　労務構成比：　71.36%　材料構成比：　22.95%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー　パトロール給油	4.64%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
砕石の厚さ：12.5㎝を超え17.5㎝以下				砕石の種類：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0014号表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増なし　　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　4.44%　　労務構成比：　37.63%　　材料構成比：　57.93%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１１　山積０．８ｍ３	4.19%	日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
特殊作業員	11.11%	人		特殊作業員		
普通作業員	10.09%	人		普通作業員		
土木一般世話役	7.32%	人		土木一般世話役		
運転手（特殊）	6.89%	人		運転手（特殊）		
生コン　捨－８－４０－ＢＢ （規格外）	55.99%	ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0014号表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増なし　　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　　1　　m３　　当り

機械構成比：　4.44%　　労務構成比：　37.63%　　材料構成比：　57.93%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 小型ローリー　パトロール給油	1.83%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
構造物種別：無筋･鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：捨-8-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

鉄筋工

ＳＤ３４５　Ｄ１６　　構造物種別による補正なし　　１　ｔ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工　加工・組立共	1.000	ｔ			
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６	1.030	ｔ			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
鉄筋規格：ＳＤ３４５ 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径：　Ｄ１６ 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模　１０ｔ未満		
時間的制約の有無：≪条件不要≫ 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合　１０％未満			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

鉄筋工

ＳＤ３４５　Ｄ１３　　構造物種別による補正なし　　１　ｔ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工　加工・組立共	1.000	ｔ			
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３	1.030	ｔ			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
鉄筋規格：ＳＤ３４５ 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径：　Ｄ１３ 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模　１０ｔ未満		
時間的制約の有無：≪条件不要≫ 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合　１０％未満			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし		

施 工 内 訳 表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物　　施工　第0 -0017号表

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　4.44%　　労務構成比：　37.63%　　材料構成比：　57.93%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１１　山積０．８ｍ３	4.19%	日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
特殊作業員	11.11%	人		特殊作業員		
普通作業員	10.09%	人		普通作業員		
土木一般世話役	7.32%	人		土木一般世話役		
運転手（特殊）	6.89%	人		運転手（特殊）		
生コン　２４－１２－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝５５%以下）	55.99%	ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５%		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物

一般養生　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　1　m３　当り

機械構成比：　4.44%　労務構成比：　37.63%　材料構成比：　57.93%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 小型ローリー　パトロール給油	1.83%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
構造物種別：無筋･鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：24-12-25(W/C=55%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0018号表

型枠

一般型枠　　鉄筋・無筋構造物　　1　　m２　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	47.44%	人		型わく工		
普通作業員	24.80%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.07%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0019号表

現場発生品・支給品運搬

C付4～4.5t積､2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2m　5.0km以下　仮置き場から現場まで　1　回　当り

機械構成比：　18.39%　労務構成比：　75.59%　材料構成比：　6.02%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック［クレーン装置付］ ４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊	18.39%	供用日		トラック［クレーン装置付］		
運転手（特殊）	38.48%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	37.11%	人		普通作業員		
軽油 小型ローリー　パトロール給油	6.02%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0019号表

現場発生品・支給品運搬

C付4～4.5t積､2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2m　5.0km以下　仮置き場から現場まで　1　回　当り

機械構成比：　18.39%　労務構成比：　75.59%　材料構成比：　6.02%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ﾄﾗｯｸ機種：　C付4～4.5t積､2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2m 1回当り平均積載質量(t)：0.8t超1.1t以下				片道運搬距離(km)：5.0km以下 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物　　施工　第0 -0020号表

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　人力打設　　1　m３　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　31.59%　材料構成比：　68.41%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	14.17%	人		普通作業員		
特殊作業員	8.26%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	7.01%	人		土木一般世話役		
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）	68.41%	ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0020号表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物

一般養生　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　人力打設　1　m３　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　31.59%　材料構成比：　68.41%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
構造物種別：無筋･鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0021号表

公園植栽工 植樹工
低木　樹高　６０ｃｍ未満　　100　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
公園植栽工 植樹工　低木　樹高６０㎝未満	100.000	本			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	本			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	本			
施工区分：低木　樹高　６０ｃｍ未満 時間的制約の有無：≪条件不要≫ 樹木計上の有無：樹木計上なし			施工規模：施工規模　低木　１００本未満 植栽割増の有無：植栽割増なし 土壌改良材計上の有無：土壌改良材計上なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0022号表

金網・支柱（立入防止柵）

基礎ﾌﾞﾛｯｸ　2m　1　m　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　100.00%　材料構成比：　0.00%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	90.58%	人		普通作業員		
土木一般世話役	8.62%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
基礎種別：基礎ﾌﾞﾛｯｸ			支柱間隔：2m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0023号表

横断防止柵撤去工

門型　コンクリート建込用　　支柱間隔　１ｍ　　100　基　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
横断・転落防止柵撤去　門型 コンクリート建込用	100.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			
防護柵種別：横断防止柵 支柱間隔：支柱間隔　１ｍ 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			施工区分：門型　コンクリート建込用 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0024号表

横断防止柵設置工（手間のみ）

門型　コンクリート建込用　　支柱間隔　１ｍ　　100　基　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
横断・転落防止柵設置　門型 コンクリート建込用（手間のみ） （充填材は含む）	100.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			
防護柵種別：横断防止柵 施工区分：門型　コンクリート建込用 施工規模：施工規模　１００m未満			作業区分：設置（手間のみ） 支柱間隔：支柱間隔　１ｍ 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし		

交通誘導警備員Ｂ

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0025号表

1　　人・日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	1.000	人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ｂ					