

工事番号												(様式-1)			
担当者		照査		審査者		係長		課長補佐		課長					
令和 5 年度 公共下水道 南深志第三排水区管渠更生工事 閲覧設計書															
松本市 中央4丁目															
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
管路施設工 $\Sigma L=423.3m$ 管きよ更生工 管きよ内面被覆工 自立管 (反転・形成工法) 管径 $\phi 250mm$ (2区間/2施工) L=38.6m 管径 $\phi 400mm$ (2区間/2施工) L=50.9m 管径 $\phi 450mm$ (1区間/1施工) L=54.3m 管径 $\phi 500mm$ (13区間/13施工) L=226.1m 管径 $\phi 700mm$ (1区間/1施工) L=34.7m								施 工 期 間				日 間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 6 年 2 月 2 日			
								契約保証方法				金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。							

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 松本市 0 1 実施単価 49 10 中信(1) 05.05.29		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 (%) 消費税率 (%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 39 下水道(4) 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し		

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										
管路										
管きよ更生工										
管きよ内面被覆工（反転・形成工法）										
管きよ内面被覆工 既設管径φ250mm 夜間施工	1									科目 第0001号表
管きよ更生仮設工 既設管径φ250mm 夜間施工	1									科目 第0002号表
管きよ内面被覆工 既設管径φ450mm 夜間施工	1									科目 第0003号表
管きよ更生仮設工 既設管径φ450mm 夜間施工	1									科目 第0004号表
管きよ内面被覆工 既設管径φ700mm 夜間施工	1									科目 第0005号表

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管きよ更生仮設工 既設管径φ700mm 夜間施工	1		式						科目	第0006号表
管きよ内面被覆工 既設管径φ400mm 夜間施工	1		式						科目	第0007号表
管きよ更生仮設工 既設管径φ400mm 夜間施工	1		式						科目	第0008号表
管きよ内面被覆工 既設管径φ500mm 夜間施工	1		式						科目	第0009号表
管きよ更生仮設工 既設管径φ500mm 夜間施工	1		式						科目	第0010号表
管きよ内面被覆工 既設管径φ500mm 昼間施工	1		式						科目	第0011号表
管きよ更生仮設工 既設管径φ500mm 昼間施工	1		式						科目	第0012号表
直接工事費										
準備費										

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
事前調査工										
	1			式					科目	第0013号表
施工前処理工										
	1			式					科目	第0014号表
技術管理費										
施工後調査										
	1			式					科目	第0015号表
共通仮設費率計算額										
補正無の率 0.0655					補正後の率	0.0786				
共通仮設費計										
純工事費										
現場管理費										
補正無の率 0.2813					補正後の率	0.3094				

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価										
一般管理費等 補正無の率 0.1802										
						前払率補正 1.0000 契約保証補正 0.0004				
工事価格計										
消費税等相当額計 率 0.1000										
工事費計										
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額 率 0.0349										

管きよ内面被膜工 夜間作業
 (反転・形成工法) 既設管径250mm

科目内訳表

科目 第0001号表

φ 250mm

施工名称など		数量	単位	単価	金額	摘要
本管更生材料	φ 250mm	1.0	式			余長分含む 施工 第0-0020号表
本管洗浄工	夜間作業	38.6	m			施工 第0-0021号表
反転・引込工	夜間作業	38.6	m			施工 第0-0022号表
硬化・形成工	夜間作業	38.6	m			施工 第0-0023号表
仕上工	夜間作業	1.0	式			施工 第0-0024号表
仮設備工	夜間作業	1.0	式			施工 第0-0025号表
合計						

管きよ更生仮設工 夜間作業
既設管径250mm

科目内訳表

科目 第0002号表

φ 250mm

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工	0.5	日			施工 第0-0026号表
反転・形成用水替工 夜間作業	1.1	日			施工 第0-0027号表
交通管理工 交通誘導警備員 A 夜間作業		日・人			名配置
交通誘導警備員 B 夜間作業	6.0	日・人			3 名配置 RA227
合計					

管きよ内面被膜工 夜間作業
 (反転・形成工法) 既設管径450mm

科目内訳表

科目 第0003号表

φ 450mm

施工名称など	数量	単位	単価	金額	摘要
本管更生材料 φ 450mm	1.0	式			余長分含む 施工 第0-0040号表
本管洗浄工 夜間作業	54.3	m			施工 第0-0041号表
反転・引込工 夜間作業	54.3	m			施工 第0-0042号表
硬化・形成工 夜間作業	54.3	m			施工 第0-0043号表
仕上工 夜間作業	1.0	式			施工 第0-0044号表
仮設備工 夜間作業	1.0	式			施工 第0-0045号表
合計					

管きよ更生仮設工 夜間作業
既設管径450mm

科目内訳表

科目 第0004号表

φ 450mm

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工	0.3	日			施工 第0-0046号表
反転・形成用水替工 夜間作業	1.0	日			施工 第0-0047号表
交通管理工 交通誘導警備員 A 夜間作業		日・人			名配置
交通誘導警備員 B 夜間作業	3.00	日・人			3 名配置 RA227
合計					

管きよ内面被膜工 夜間作業
 (反転・形成工法) 既設管径700mm

科目内訳表

科目 第0005号表

φ700mm

施工名称など		数量	単位	単価	金額	摘要
本管更生材料	φ700mm	1.0	式			余長分含む 施工 第0-0060号表
本管洗浄工	夜間作業	34.7	m			施工 第0-0061号表
反転・引込工	夜間作業	34.7	m			施工 第0-0062号表
硬化・形成工	夜間作業	34.7	m			施工 第0-0063号表
仕上工	夜間作業	1.0	式			施工 第0-0064号表
仮設備工	夜間作業	1.0	式			施工 第0-0065号表
合計						

管きよ更生仮設工 夜間作業
既設管径700mm

科目内訳表

科目 第0006号表

φ 700mm

施工名称など	数量	単位	単価	金額	摘要
換気設備工	0.3	日			施工 第0-0066号表
反転・形成用水替工	1.6	日			施工 第0-0067号表
交通管理工		日・人			名配置 時間外 1.0 時間
	3.0	日・人			3名配置 RA227 時間外 1.0 時間
合計					

管きよ内面被膜工 夜間作業
 (反転・形成工法) 既設管径400mm

科目内訳表

科目 第0007号表

φ 400mm

施工名称など		数量	単位	単価	金額	摘要
本管更生材料	φ 400mm	1.0	式			余長分含む 施工 第0-0080号表
本管洗浄工	夜間作業	50.9	m			施工 第0-0081号表
反転・引込工	夜間作業	50.9	m			施工 第0-0082号表
硬化・形成工	夜間作業	50.9	m			施工 第0-0083号表
仕上工	夜間作業	1.0	式			施工 第0-0084号表
仮設備工	夜間作業	1.0	式			施工 第0-0085号表
合計						

管きよ更生仮設工 夜間作業
既設管径400mm

科目内訳表

科目 第0008号表

φ 400mm

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工	0.7	日			施工 第0-0086号表
反転・形成用水替工 夜間作業	1.7	日			施工 第0-0087号表
交通管理工 交通誘導警備員 A 夜間作業		日・人			名配置
交通誘導警備員 B 夜間作業	4.0	日・人			2 名配置 RA227
合計					

管きよ内面被膜工 夜間作業
 (反転・形成工法) 既設管径500mm

科目内訳表

科目 第0009号表

φ 500mm

施工名称など		数量	単位	単価	金額	摘要
本管更生材料	φ 500mm	1.0	式			余長分含む 施工 第0-0100号表
本管洗浄工	夜間作業	16.2	m			施工 第0-0101号表
反転・引込工	夜間作業	16.2	m			施工 第0-0102号表
硬化・形成工	夜間作業	16.2	m			施工 第0-0103号表
仕上工	夜間作業	1.0	式			施工 第0-0104号表
仮設備工	夜間作業	1.0	式			施工 第0-0105号表
合計						

管きよ更生仮設工 夜間作業
既設管径500mm

科目内訳表

科目 第0010号表

φ 500mm

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工	0.3	日			施工 第0-0106号表
反転・形成用水替工 夜間作業	0.6	日			施工 第0-0107号表
交通管理工 交通誘導警備員 A 夜間作業		日・人			名配置
交通誘導警備員 B 夜間作業	2.0	日・人			2 名配置 RA227
合計					

管きよ内面被膜工 昼間作業
 (反転・形成工法) 既設管径500mm

科目内訳表

科目 第0011号表

φ 500mm

施工名称など	数量	単位	単価	金額	摘要
本管更生材料 φ 500mm	1.0	式			余長分含む 施工 第0-0120号表
本管洗浄工 昼間作業	209.9	m			施工 第0-0121号表
反転・引込工 昼間作業	209.9	m			施工 第0-0122号表
硬化・形成工 昼間作業	209.9	m			施工 第0-0123号表
仕上工 昼間作業	1.0	式			施工 第0-0124号表
仮設備工 昼間作業	1.0	式			施工 第0-0125号表
合計					

管きよ更生仮設工 昼間作業
既設管径500mm

科目内訳表

科目 第0012号表

φ 500mm

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工	3.9	日			施工 第0-0126号表
反転・形成用水替工	9.2	日			施工 第0-0127号表
交通管理工		日・人			名配置
交通誘導警備員A 昼間作業		日・人			2名配置
交通誘導警備員B 昼間作業	24.0	日・人			RA227
合計					

事前調査工

科目内訳表

科目 第0013号表

施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
本管洗浄工	昼間作業	209.9	m			施工 第0-0121号表
	夜間作業	194.7	m			施工 第0-0021号表
管内TVカメラ調査工	昼間作業	209.9	m			施工 第0-0180号表
	夜間作業	194.7	m			施工 第0-0181号表
水替工	管径φ400以下 昼間作業	1.0	日			施工 第0-0182号表
	管径φ400以下 夜間作業	1.0	日			施工 第0-0183号表
交通管理工	交通誘導警備員A 昼間作業					名配置
	交通誘導警備員A 夜間作業					名配置
	交通誘導警備員B 昼間作業	4.0	人・日			2名配置 RA227
	交通誘導警備員B 夜間作業	6.0	人・日			3名配置 RA227
合計		1.0	式			

施工前処理工

科目内訳表

科目 第0014号表

1/2

施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
取付管突出除去工	昼間作業	10.0	個所			施工 第0-0186号表
	夜間作業	3.0	個所			施工 第0-0187号表
モルタル・油脂類除去	昼間作業					
	夜間作業					
木根・パッキン除去	昼間作業					
	夜間作業					
止水工 パッカー工法	昼間作業					
	夜間作業					
止水工 パッカー工法	昼間作業					
	夜間作業					
小計						

施工後調査工

科目内訳表

科目 第0015号表

施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
管内TVカメラ調査工	昼間作業	209.9	m			施工 第0-0184号表
	夜間作業	194.7	m			施工 第0-0185号表
交通管理工	交通誘導警備員 A 昼間作業					名配置
	交通誘導警備員 A 夜間作業					名配置
	交通誘導警備員 B 昼間作業	2.0	人・日			2名配置 RA227
	交通誘導警備員 B 夜間作業	3.0	人・日			3名配置 RA227
	合計	1.0	式			

本管更生材料

施工内訳表

施工 第0-0020号表

既設管径250mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
本管更生材料 T-14 土被り1.5m以下	29.80	m			11-2 下水道単価
T-25 土被り1.5m以下	10.60	m			11-3 下水道単価
合計					

本管洗淨工

夜間作業

施工内訳表

施工 第0-0021号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
清掃技師 土木一般世話役	1.0	人			RA125
清掃作業員 特殊作業員	1.0	人			RA005
高压洗淨車運転工 4t・147kw	1.0	日			施工 第0-0167号表
給水車運転工 4t・132kw 4000ℓ	1.0	日			施工 第0-0169号表
合計					
			/ 700m =		

反転・引込工

夜間作業
既設管径250mm

施工内訳表

施工 第0-0022号表

1日(186.0m)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0162号表
反転・引込車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0160号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0170号表
諸雑費		9.0	%以内		労務費の
合計					
1 m 当り			/ 186m =		

硬化・形成工

夜間作業
既設管径250mm

施工内訳表

施工 第0-0023号表

1日(60.0m)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0162号表
硬化・形成車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0161号表
空気圧縮機運転工	排出ガス対策型(第1次) 空気圧縮機5.0m ³ /min	1.0	日		施工 第0-0173号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0170号表
諸雑費		3.0	%以内		労務費の
合計					
1m当り			/ 60m =		

仕上工

夜間作業
既設管径250mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管口切断工 既設管径350mm以下 夜間作業	4	箇所			施工 第0-0028号表
本管口仕上工 夜間作業	4	〃			施工 第0-0029号表
取付管口等 せん孔仕上げ工 夜間作業	1	〃			施工 第0-0030号表
交通管理工 交通誘導警備員 A 夜間作業		日・人			名配置
交通誘導警備員 B 夜間作業	1.5	日・人			3 名配置 RA227
合計					
1 式当り					

仮設備工

夜間作業
既設管径250mm

施工内訳表

施工 第0-0025号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
仮設備設置工 既設管径450mm以下 夜間作業	2	回			施工 第0-0032号表
仮設備撤去工 既設管径450mm以下 夜間作業	2	回			施工 第0-0033号表
合計					
1式当り					

換気設備工

施工内訳表

施工 第0-0026号表

既設管径250mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
送風機損料 軸流式50/60m ³ /min	1.0	日			1204-110-006(13欄)
発動発電機運転工 排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 25KVA	1.0	日			施工 第0-0171号表
諸雑費	12.0	%以内			
合計					

反転・
形成用水替工

夜間作業
既設管径250mm

施工内訳表

施工 第0-0027号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
潜水ポンプ運転工 φ 50mm 全揚程 10m	0.5	日			施工 第0-0034号表
止水プラグ損料 本管用 φ 250mm	0.5	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用		日・箇所			
止水プラグ損料 本管用		日・箇所			
止水プラグ損料 本管用		日・箇所			
止水プラグ損料 取付管用	0.5	日・箇所			下水道単価
合計					

本管口切断工

夜間作業

施工内訳表

施工 第0-0028号表

1日(24.0箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4t積 2.0t吊り	1.0	日		施工 第0-0163号表
諸雑費	4.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/24.0箇所 =		

本管口仕上工

夜間作業
既設管径250mm

施工内訳表

施工 第0-0029号表

1日(14.0箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 2t積	1.0	日			施工 第0-0164号表
合計					
1箇所当り			/14.0箇所 =		
管口仕上材	1.47	Kg			刊行物
計					

取付管口
せん孔仕上工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号表

1日(9.0箇所)当たり算出

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-0166号表
高压洗浄車運転工 4 t 積 147kw	1.0	日			施工 第0-0167号
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-0168号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0164号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	3.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/9.0箇所 =		

仮設備設置工

夜間作業

施工内訳表

施工 第0-0032号表

既設管径450mm以下

1日(0.115箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4t積 2.9t吊り	1.0	日		施工 第0-0162号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA	1.0	日		施工 第0-0170号表
合計			55分/480分 = 0.115		
1回当り			× 0.115		

仮設備撤去工

夜間作業
既設管径450mm以下

施工内訳表

施工 第0-0033号表

1日(0.083箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4t積 2.9t吊り 1.0	日			施工 第0-0162号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.0	日			施工 第0-0170号表
合計			40分/480分 = 0.083		
1回当り			× 0.083		

潜水ポンプ運転工

夜間作業
既設管径250mm

施工内訳表

施工 第0-0034号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	0.28	人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ50mm 全揚程10m	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	1.0	日			施工 第0-0172号表
合計					

本管更生材料

施工内訳表

施工 第0-0040号表

既設管径450mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
本管更生材料 T-25 土被り1.5m以下	55.20	m			12-1 下水道単価
合計					

本管洗淨工

夜間作業

施工内訳表

施工 第0-0041号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
清掃技師 土木一般世話役	1.0	人			RA125
清掃作業員 特殊作業員	1.0	人			RA005
高压洗淨車運転工 4t・147kw	1.0	日			施工 第0-0167号表
給水車運転工 4t・132kw 4000ℓ	1.0	日			施工 第0-0169号表
合計					
			/ 700m =		

反転・引込工

夜間作業

施工内訳表

施工 第0-0042号表

既設管径450mm

1日(290.0m)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0162号表
反転・引込車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0160号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0170号表
諸雑費		9.0	%以内		労務費の
合計					
1 m 当り			/ 290m =		

硬化・形成工

夜間作業

施工内訳表

施工 第0-0043号表

既設管径450mm

1日(109.0m)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0162号表
硬化・形成車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0161号表
空気圧縮機運転工	排出ガス対策型(第1次) 空気圧縮機5.0m ³ /min	1.0	日		施工 第0-0173号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0170号表
諸雑費		3.0	%以内		労務費の
合計					
1m当り			/ 109m =		

仕上工

夜間作業
既設管径450mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管口切断工 既設管径400mm以上 夜間作業	2	箇所			施工 第0-0048号表
本管口仕上工 夜間作業	2	〃			施工 第0-0049号表
取付管口等 せん孔仕上げ工 分割施工・仮 夜間作業	2	〃			施工 第0-0050号表
取付管口等 せん孔仕上げ工 分割施工・本 夜間作業	2	〃			施工 第0-0051号表
交通管理工 交通誘導警備員A 夜間作業		日・人			名配置
交通誘導警備員B 夜間作業	1.50	日・人			3名配置 RA227
合計					
1式当り					

仮設備工

夜間作業
既設管径450mm

施工内訳表

施工 第0-0045号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
仮設備設置工 既設管径450mm以下 夜間作業	1	回			施工 第0-0052号表
仮設備撤去工 既設管径450mm以下 夜間作業	1	回			施工 第0-0053号表
合計					
1式当り					

換気設備工

施工内訳表

施工 第0-0046号表

既設管径450mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
送風機損料 軸流式50/60m ³ /min	1.0	日			1204-110-006(13欄)
発動発電機運転工 排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 25KVA	1.0	日			施工 第0-0171号表
諸雑費	12.0	%以内			
合計					

反転・
形成用水替工

夜間作業
既設管径450mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号表

1日当たり算出

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	1.0	日			施工 第0-0054号表
止水プラグ損料 本管用 φ 250mm	1.0	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用		日・箇所			
止水プラグ損料 本管用		日・箇所			
止水プラグ損料 本管用		日・箇所			
止水プラグ損料 取付管用	2.0	日・箇所			下水道単価
合計					

本管口切断工

夜間作業

施工内訳表

施工 第0-0048号表

1日(16.0箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.0 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0163号表
諸雑費	4.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/16.0箇所 =		

本管口仕上工

夜間作業
既設管径450mm

施工内訳表

施工 第0-0049号表

1日(10.0箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 2t積	1.0	日			施工 第0-0164号表
合計					
1箇所当り			/10.0箇所 =		
管口仕上材	2.65	Kg			刊行物
計					

取付管口
せん孔仕上工

夜間作業
分割施工・仮

施工内訳表

施工 第0-0050号表

1日(24.0箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-0166号表
高压洗浄車運転工 4 t 積 147kw		日			
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-0168号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0164号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	3.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/24.0箇所 =		

取付管口
せん孔仕上工

夜間作業
分割施工・本

施工内訳表

施工 第0-0051号表

1日(13.0箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			KQD82
特殊作業員	2.0	人			KQD78
普通作業員	1.0	人			KQC15
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-0166号表
高压洗浄車運転工 4 t 積 147kw	1.0	日			施工 第0-0167号表
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-0168号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0164号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	3.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/13.0箇所 =		

仮設備設置工

夜間作業

施工内訳表

施工 第0-0052号表

既設管径450mm以下

1日(0.115箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4t積 2.9t吊り	1.0	日		施工 第0-0162号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA	1.0	日		施工 第0-0170号表
合計			55分/480分 = 0.115		
1回当り			× 0.115		

仮設備撤去工

夜間作業
既設管径450mm以下

施工内訳表

施工 第0-0053号表

1日(0.083箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4t積 2.9t吊り 1.0	日			施工 第0-0162号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.0	日			施工 第0-0170号表
合計			40分/480分 = 0.083		
1回当り			× 0.083		

潜水ポンプ運転工

夜間作業
既設管径450mm

施工内訳表

施工 第0-0054号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	0.31	人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ50mm 全揚程10m	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	1.0	日			施工 第0-0172号表
合計					

本管更生材料

施工内訳表

施工 第0-0060号表

既設管径700mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
本管更生材料 T-25 土被り2.0m以下	36.40	m			14-1 下水道単価
合計					

本管洗淨工

夜間作業

施工内訳表

施工 第0-0061号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
清掃技師 土木一般世話役	1.0	人			RA125
清掃作業員 特殊作業員	1.0	人			RA005
高压洗淨車運転工 4t・147kw	1.0	日			施工 第0-0167号表
給水車運転工 4t・132kw 4000ℓ	1.0	日			施工 第0-0169号表
合計					
			/ 700m =		

反転・引込工

夜間作業
既設管径700mm

施工内訳表

施工 第0-0062号表

1日(209.0m)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0162号表
反転・引込車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0160号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0170号表
諸雑費		9.0	%以内		労務費の
合計					
1 m 当り			/ 209m =		

硬化・形成工

夜間作業
既設管径700mm

施工内訳表

施工 第0-0063号表

1日(70.0m)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0162号表
硬化・形成車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0161号表
空気圧縮機運転工	排出ガス対策型(第1次) 空気圧縮機5.0m ³ /min	1.0	日		施工 第0-0173号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0170号表
諸雑費		3.0	%以内		労務費の
合計					
1m当り			/ 70m =		

仕上工

夜間作業
既設管径700mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管口切断工 既設管径400mm以上 夜間作業	2	箇所			施工 第0-0068号表
本管口仕上工 夜間作業	2	〃			施工 第0-0069号表
取付管口等 せん孔仕上げ工 分割施工・仮 夜間作業	7	〃			施工 第0-0070号表
取付管口等 せん孔仕上げ工 分割施工・本 夜間作業	7	〃			施工 第0-0071号表
交通管理工 交通誘導警備員A 夜間作業		日・人			名配置
交通誘導警備員B 夜間作業	3.0	日・人			3名配置 RA227
合計					
1式当り					

仮設備工

夜間作業
既設管径700mm

施工内訳表

施工 第0-0065号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
仮設備設置工 既設管径500mm以上 夜間作業	1	回			施工 第0-0072号表
仮設備撤去工 既設管径500mm以上 夜間作業	1	回			施工 第0-0073号表
合計					
1式当り					

換気設備工

施工内訳表

施工 第0-0066号表

既設管径700mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
送風機損料 軸流式50/60m ³ /min	1.0	日			1204-110-006(13欄)
発動発電機運転工 排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 25KVA	1.0	日			施工 第0-0171号表
諸雑費	12.0	%以内			
合計					

反転・
形成用水替工

夜間作業
既設管径700mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号表

1日当たり算出

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	2.0	日			施工 第0-0074号表
止水プラグ損料 本管用 φ 600mm	1.0	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用 φ 300mm	1.0	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用		日・箇所			
止水プラグ損料 本管用		日・箇所			
止水プラグ損料 取付管用	7.0	日・箇所			下水道単価
合計					

本管口切断工

夜間作業

施工内訳表

施工 第0-0068号表

1日(16.0箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4t積 2.0t吊り	1.0	日		施工 第0-0163号表
諸雑費	4.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/16.0箇所 =		

本管口仕上工

夜間作業
既設管径700mm

施工内訳表

施工 第0-0069号表

1日(10.0箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 2t積	1.0	日			施工 第0-0164号表
合計					
1箇所当り			/10.0箇所 =		
管口仕上材 止水セメント	4.13	Kg			刊行物
計					

取付管口
せん孔仕上工

夜間作業
分割施工・仮

施工内訳表

施工 第0-0070号表

1日(24.0箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125 時間外 1.0 時間
特殊作業員	2.0	人			RA005 時間外 1.0 時間
普通作業員	1.0	人			RA010 時間外 1.0 時間
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-0166号表
高压洗浄車運転工 4 t 積 147kw		日			
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-0168号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0164号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	3.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/24.0箇所 =		

取付管口
せん孔仕上工

夜間作業
分割施工・本

施工内訳表

施工 第0-0071号表

1日(13.0箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			KQD82
特殊作業員	2.0	人			KQD78
普通作業員	1.0	人			KQC15
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-0166号表
高压洗浄車運転工 4 t 積 147kw	1.0	日			施工 第0-0167号表
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-0168号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0164号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	3.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/13.0箇所 =		

仮設備設置工

夜間作業

施工内訳表

施工 第0-0072号表

既設管径500mm以上

1日(0.115箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	3.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4t積 2.9t吊り	1.0	日		施工 第0-0162号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA	1.0	日		施工 第0-0170号表
合計			55分/480分 = 0.115		
1回当り			× 0.115		

仮設備撤去工

夜間作業
既設管径500mm以上

施工内訳表

施工 第0-0073号表

1日(0.083箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125 時間外 1.0 時間
特殊作業員	3.0	人			RA005 時間外 1.0 時間
普通作業員	2.0	人			RA010 時間外 1.0 時間
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0162号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.0	日			施工 第0-0170号表
合計			40分/480分 = 0.083		
1回当り			× 0.083		

潜水ポンプ運転工

夜間作業
既設管径700mm

施工内訳表

施工 第0-0074号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	0.36	人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ50mm 全揚程10m	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	1.0	日			施工 第0-0172号表
合計					

本管更生材料

施工内訳表

施工 第0-0080号表

既設管径400mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
本管更生材料 T-25 土被り1.5m以下	49.80	m			31-1 下水道単価
T-25 土被り1.5m以下	2.90	m			34-1 下水道単価
合計					

本管洗淨工

夜間作業

施工内訳表

施工 第0-0081号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
清掃技師 土木一般世話役	1.0	人			RA125
清掃作業員 特殊作業員	1.0	人			RA005
高压洗淨車運転工 4t・147kw	1.0	日			施工 第0-0167号表
給水車運転工 4t・132kw 4000ℓ	1.0	日			施工 第0-0169号表
合計					
			/ 700m =		

反転・引込工

夜間作業

施工内訳表

施工 第0-0082号表

既設管径400mm

1日(204.0m)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0162号表
反転・引込車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0160号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0170号表
諸雑費		9.0	%以内		労務費の
合計					
1 m 当り			/ 204m =		

硬化・形成工

夜間作業
既設管径400mm

施工内訳表

施工 第0-0083号表

1日(63.0m)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0162号表
硬化・形成車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0161号表
空気圧縮機運転工	排出ガス対策型(第1次) 空気圧縮機5.0m ³ /min	1.0	日		施工 第0-0173号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0170号表
諸雑費		3.0	%以内		労務費の
合計					
1m当り			/ 63m =		

仕上工

夜間作業
既設管径400mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管口切断工 既設管径400mm以上 夜間作業	4	箇所			施工 第0-0088号表
本管口仕上工 夜間作業	4	〃			施工 第0-0089号表
取付管口等 せん孔仕上げ工 夜間作業	4	〃			施工 第0-0090号表
交通管理工 交通誘導警備員 A 夜間作業		日・人			名配置
交通誘導警備員 B 夜間作業	1.0	日・人			2 名配置 RA227
合計					
1 式当り					

仮設備工

夜間作業
既設管径400mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0085号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設備設置工 既設管径450mm以下 夜間作業	2	回			施工 第0-0092号表
仮設備撤去工 既設管径450mm以下 夜間作業	2	回			施工 第0-0093号表
合計					
1 式当り					

換気設備工

施工内訳表

施工 第0-0086号表

既設管径400mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
送風機損料 軸流式50/60m ³ /min	1.0	日			1204-110-006(13欄)
発動発電機運転工 排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 25KVA	1.0	日			施工 第0-0171号表
諸雑費	12.0	%以内			
合計					

反転・
形成用水替工

夜間作業
既設管径400mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0087号表

1日当たり算出

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	2.0	日			施工 第0-0094号表
止水プラグ損料 本管用 φ 150mm	0.5	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用 φ 400mm	1.0	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用 φ 300mm	0.5	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用		日・箇所			
止水プラグ損料 取付管用	2.0	日・箇所			下水道単価
合計					

本管口切断工

夜間作業

施工内訳表

施工 第0-0088号表

既設管径400mm以上

1日(16.0箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.0 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0163号表
諸雑費	4.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/16.0箇所 =		

本管口仕上工

夜間作業
既設管径400mm

施工内訳表

施工 第0-0089号表

1日(10.0箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 2t積	1.0	日			施工 第0-0164号表
合計					
1箇所当り			/10.0箇所 =		
管口仕上材 止水セメント	2.36	Kg			刊行物
計					

取付管口
せん孔仕上工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号表

1日(9.0箇所)当たり算出

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-0166号表
高压洗浄車運転工 4 t 積 147kw	1.0	日			施工 第0-0167号
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-0168号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0164号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	3.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/9.0箇所 =		

仮設備設置工

夜間作業

施工内訳表

施工 第0-0092号表

既設管径450mm以下

1日(0.115箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4t積 2.9t吊り	1.0	日		施工 第0-0162号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA	1.0	日		施工 第0-0170号表
合計			55分/480分 = 0.115		
1回当り			× 0.115		

仮設備撤去工

夜間作業
既設管径450mm以下

施工内訳表

施工 第0-0093号表

1日(0.083箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4t積 2.9t吊り 1.0	日			施工 第0-0162号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.0	日			施工 第0-0170号表
合計			40分/480分 = 0.083		
1回当り			× 0.083		

潜水ポンプ運転工

夜間作業
既設管径400mm

施工内訳表

施工 第0-0094号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	0.30	人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ50mm 全揚程10m	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	1.0	日			施工 第0-0172号表
合計					

本管更生材料

施工内訳表

施工 第0-0100号表

既設管径500mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
本管更生材料 T-25 土被り1.5m以下	17.10	m			35-1 下水道単価
合計					

反転・引込工

夜間作業
既設管径500mm

施工内訳表

施工 第0-0102号表

1日(142.0m)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0162号表
反転・引込車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0160号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0170号表
諸雑費		9.0	%以内		労務費の
合計					
1 m 当り			/ 142m =		

硬化・形成工

夜間作業
既設管径500mm

施工内訳表

施工 第0-0103号表

1日(40.0m)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0162号表
硬化・形成車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0161号表
空気圧縮機運転工	排出ガス対策型(第1次) 空気圧縮機5.0m ³ /min	1.0	日		施工 第0-0173号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0170号表
諸雑費		3.0	%以内		労務費の
合計					
1m当り			/ 40m =		

仕上工

夜間作業
既設管径500mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管口切断工 既設管径400mm以上 夜間作業	2	箇所			施工 第0-0108号表
本管口仕上工 夜間作業	2	〃			施工 第0-0109号表
取付管口等 せん孔仕上げ工 夜間作業		〃			施工 第0-0110号表
交通管理工 交通誘導警備員 A 夜間作業		日・人			名配置
交通誘導警備員 B 夜間作業	1.0	日・人			2 名配置 RA227
合計					
1 式当り					

仮設備工

夜間作業
既設管径500mm

施工内訳表

施工 第0-0105号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
仮設備設置工 既設管径500mm以上 夜間作業	1	回			施工 第0-0112号表
仮設備撤去工 既設管径500mm以上 夜間作業	1	回			施工 第0-0113号表
合計					
1式当り					

換気設備工

施工内訳表

施工 第0-0106号表

既設管径500mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
送風機損料	1.0	日			1204-110-006(13欄)
発動発電機運転工	1.0	日			施工 第0-0171号表
諸雑費	12.0	%以内			
合計					

反転・
形成用水替工

夜間作業
既設管径500mm

施工内訳表

施工 第0-0107号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
潜水ポンプ運転工 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	1.0	日			施工 第0-0114号表
止水プラグ損料 本管用 φ 400mm	1.0	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用		日・箇所			
止水プラグ損料 本管用		日・箇所			
止水プラグ損料 本管用		日・箇所			
止水プラグ損料 取付管用		日・箇所			
合計					

本管口切断工

夜間作業

施工内訳表

施工 第0-0108号表

既設管径400mm以上

1日(16.0箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.0 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0163号表
諸雑費	4.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/16.0箇所 =		

本管口仕上工

夜間作業
既設管径500mm

施工内訳表

施工 第0-0109号表

1日(10.0箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 2t積	1.0	日			施工 第0-0164号表
合計					
1箇所当り			/10.0箇所 =		
管口仕上材	2.95	Kg			刊行物
計					

取付管口
せん孔仕上工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号表

1日(9.0箇所)当たり算出

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-0166号表
高压洗浄車運転工 4 t 積 147kw	1.0	日			施工 第0-0167号
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-0168号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0164号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	3.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/9.0箇所 =		

仮設備設置工

夜間作業

施工内訳表

施工 第0-0112号表

既設管径500mm以上

1日(0.115箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	3.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4t積 2.9t吊り	1.0	日		施工 第0-0162号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA	1.0	日		施工 第0-0170号表
合計			55分/480分 = 0.115		
1回当り			× 0.115		

仮設備撤去工

夜間作業
既設管径500mm以上

施工内訳表

施工 第0-0113号表

1日(0.083箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	3.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4t積 2.9t吊り 1.0	日			施工 第0-0162号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.0	日			施工 第0-0170号表
合計			40分/480分 = 0.083		
1回当り			× 0.083		

潜水ポンプ運転工

夜間作業
既設管径500mm

施工内訳表

施工 第0-0114号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	0.33	人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ50mm 全揚程10m	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	1.0	日			施工 第0-0172号表
合計					

本管更生材料

施工内訳表

施工 第0-0120号表

既設管径500mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
本管更生材料 T-14 土被り1.5m以下	29.70	m			35-2 下水道単価
T-14 土被り1.0m以下	34.90	m			35-3 下水道単価
T-14 土被り1.5m以下	36.00	m			35-4 下水道単価
T-14 土被り1.5m以下	22.80	m			35-5 下水道単価
T-14 土被り1.5m以下	10.00	m			35-6 下水道単価
T-14 土被り1.5m以下	15.20	m			35-7 下水道単価
T-14 土被り1.5m以下	17.60	m			35-8 下水道単価
T-14 土被り1.5m以下	10.50	m			35-9 下水道単価
T-14 土被り1.5m以下	7.90	m			35-10 下水道単価
T-14 土被り1.5m以下	12.30	m			35-11 下水道単価
T-14 土被り1.5m以下	19.10	m			35-12 下水道単価
T-14 土被り2.5m以下	4.70	m			35-13 下水道単価
合計					

本管洗淨工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0121号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
清掃技師 土木一般世話役	1.0	人			RA125
清掃作業員 特殊作業員	1.0	人			RA005
高压洗淨車運転工 4t・147kw	1.0	日			施工 第0-0147号表
給水車運転工 4t・132kw 4000ℓ	1.0	日			施工 第0-0149号表
合計					
			/ 700m =		

反転・引込工

昼間作業
既設管径500mm

施工内訳表

施工 第0-0122号表

1日(153.0m)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0142号表
反転・引込車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0140号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0150号表
諸雑費		14.0	%以内		労務費の
合計					
1 m 当り			/ 153m =		

硬化・形成工

昼間作業
既設管径500mm

施工内訳表

施工 第0-0123号表

1日(44.0m)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0142号表
硬化・形成車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0141号表
空気圧縮機運転工	排出ガス対策型(第1次) 空気圧縮機5.0m ³ /min	1.0	日		施工 第0-0153号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0150号表
諸雑費	5.0	%以内			労務費の
合計					
1m当り			/ 44m =		

仕上工

昼間作業
既設管径500mm

施工内訳表

施工 第0-0124号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
本管口切断工 既設管径400mm以上 昼間作業	24	箇所			施工 第0-0128号表
本管口仕上工 昼間作業	24	〃			施工 第0-0129号表
取付管口等 せん孔仕上げ工 昼間作業	19	〃			施工 第0-0130号表
交通管理工 交通誘導警備員A 昼間作業		日・人			名配置
	3.0	日・人			2名配置 RA227
合計					
1式当り					

仮設備工

昼間作業
既設管径500mm

施工内訳表

施工 第0-0125号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
仮設備設置工 既設管径500mm以上 昼間作業	12	回			施工 第0-0132号表
仮設備撤去工 既設管径500mm以上 昼間作業	12	回			施工 第0-0133号表
合計					
1式当り					

換気設備工

施工内訳表

施工 第0-0126号表

既設管径500mm 名称・規格など		数量	単位	単価	金額	摘要
送風機損料	軸流式50/60m ³ /min	1.0	日			1204-110-006(13欄)
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 25KVA	1.0	日			施工 第0-0151号表
諸雑費		12.0	%以内			
合計						

反転・
形成用水替工

昼間作業
既設管径500mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0127号表

1日当たり算出

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	1.0	日			施工 第0-0134号表
止水プラグ損料 本管用 φ 500mm	1.0	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用		日・箇所			
止水プラグ損料 本管用		日・箇所			
止水プラグ損料 本管用		日・箇所			
止水プラグ損料 取付管用	1.6	日・箇所			下水道単価
合計					

本管口切断工

昼間作業

施工内訳表

施工 第0-0128号表

既設管径400mm以上

1日(16.0箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.0 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0143号表
諸雑費	6.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/16.0箇所 =		

本管口仕上工

昼間作業
既設管径500mm

施工内訳表

施工 第0-0129号表

1日(10.0箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 2t積	1.0	日			施工 第0-0144号表
合計					
1箇所当り			/10.0箇所 =		
管口仕上材	2.95	Kg			刊行物
計					

取付管口
せん孔仕上工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0130号表

1日(9.0箇所)当たり算出

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-0146号表
高压洗浄車運転工 4 t 積 147kw	1.0	日			施工 第0-0147号
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-0148号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0144号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	4.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/9.0箇所 =		

仮設備設置工

昼間作業
既設管径500mm以上

施工内訳表

施工 第0-0132号表

1日(0.115箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	3.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4t積 2.9t吊り	1.0	日		施工 第0-0142号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA	1.0	日		施工 第0-0150号表
合計			55分/480分 = 0.115		
1回当り			× 0.115		

仮設備撤去工

昼間作業
既設管径500mm以上

施工内訳表

施工 第0-0133号表

1日(0.083箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	3.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t積 2.9 t吊り 1.0	日			施工 第0-0142号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.0	日			施工 第0-0150号表
合計			40分/480分 = 0.083		
1回当り			× 0.083		

潜水ポンプ運転工

昼間作業
既設管径500mm

施工内訳表

施工 第0-0134号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	0.33	人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ50mm 全揚程10m	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	1.0	日			施工 第0-0152号表
合計					

反転・
引込車運転工

昼間作業
4 t 154 kW

施工内訳表

施工 第0-0140号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽油	56.0	ℓ			TSX24
反転・引込車損料 4 t 154 kW	1.3	供用日			刊行物
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

硬化・
形成車運転工

昼間作業
4 t 154 kW

施 工 内 訳 表

施工 第0-0141号表

1日当たり算出

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	56.0	ℓ			TSX24
硬化・形成車損料 4 t 154 kW	1.3	供用日			刊行物
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工
(クレーン装置付)

昼間作業

施工内訳表

施工 第0-0142号表

4 t 積 2.9 t 吊

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手	1.0	人			RA070
軽油	31.0	ℓ			TSX24
トラック車(クレーン付) 損料	1.2	供用日			0302-021-043(15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工
(クレーン装置付)

昼間作業

4t積 2.0t吊

施工内訳表

施工 第0-0143号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手	1.0	人			RA070
軽油	31.0	ℓ			TSX24
トラック車(クレーン付) 損料	4t積 2.0t吊 1.2	供用日			0302-021-042(15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工

昼間作業

施工内訳表

施工 第0-0144号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽油	18.0	ℓ			TSX24
トラック車損料	1.1	供用日			0302-011-020(15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

TVカメラ車運転工

昼間作業

施工内訳表

施工 第0-0145号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
ガソリン	36.6	ℓ			6.1ℓ/hr*6hr TSX32
一般運転手	1.0	人			RA075
TVカメラ車損料 2 t 95.5kw	6.0	時間			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

TVカメラ車運転工

昼間作業

施工内訳表

施工 第0-0146号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
一般運転手	1.0	人			RA075
ガソリン	11.0	ℓ			TSX32
TVカメラ車損料 2 t 63kw	1.3	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

高圧洗浄車運転工

昼間作業

施工内訳表

施工 第0-0147号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽油	25.0	ℓ			TSX24
高圧洗浄車損料 4 t 147kw	1.3	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

せん孔機車運転工 昼間作業

施工内訳表

施工 第0-0148号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽油	20.0	ℓ			TSX24
せん孔機車 損料 2 t 84KW	1.2	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

給水車運転工

昼間作業

施工内訳表

施工 第0-0149号表

1日当たり算出

4 t 121KW 40000

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽油	19.0	ℓ			TSX24
給水車車 損料 4 t 121KW 40000	1.6	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

発動発電機運転工

施工内訳表

施工 第0-0150号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
軽油	31.0	ℓ			TSX24
発動発電機賃料	1.2	供用日			KQD82
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

発動発電機運転工

施工内訳表

施工 第0-0151号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
軽油	17.0	ℓ			TSX24
発動発電機賃料	1.2	供用日			KQD78
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

発動発電機運転工

施工内訳表

施工 第0-0152号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
軽油	4.2	ℓ			TSX24
発動発電機賃料	1.2	供用日			KQC15
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

空気圧縮機運転工

施工内訳表

施工 第0-0153号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
軽油	37.0	ℓ			TSX24
空気圧縮機賃料	5.0m ³ /min 排出ガス対策型(第1次)	1.8	供用日		KQA20
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

反転・
引込車運転工

夜間作業
4 t 154 kW

施 工 内 訳 表

施工 第0-0160号表

1日当たり算出

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	56.0	ℓ			TSX24
反転・引込車損料 4 t 154 kW	1.3	供用日			刊行物
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

硬化・
形成車運転工

夜間作業
4 t 154 kW

施工内訳表

施工 第0-0161号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽油	56.0	ℓ			TSX24
硬化・形成車損料 4 t 154 kW	1.3	供用日			刊行物
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工
(クレーン装置付)

夜間作業

4t積 2.9t吊

施工内訳表

施工 第0-0162号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手	1.0	人			RA070
軽油	31.0	ℓ			TSX24
トラック車(クレーン付) 損料	4t積 2.9t吊 1.2	供用日			0302-021-043(15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工
(クレーン装置付)

夜間作業

施工内訳表

施工 第0-0163号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手	1.0	人			RA070
軽油	31.0	ℓ			TSX24
トラック車(クレーン付) 損料	4 t積 2.0 t吊 1.2	供用日			0302-021-042(15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工

夜間作業

施工内訳表

施工 第0-0164号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽油	18.0	ℓ			TSX24
トラック車損料	1.1	供用日			0302-011-020(15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

TVカメラ車運転工

夜間作業

施工内訳表

施工 第0-0165号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
ガソリン	36.6	ℓ			6.1ℓ/hr*6hr TSX32
一般運転手	1.0	人			RA075
TVカメラ車損料 2 t 95.5kw	6.0	時間			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

TVカメラ車運転工

夜間作業

施工内訳表

施工 第0-0166号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
一般運転手	1.0	人			RA075
ガソリン	11.0	ℓ			TSX32
TVカメラ車損料 2 t 63kw	1.3	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

高圧洗浄車運転工

夜間作業

施工内訳表

施工 第0-0167号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽油	25.0	ℓ			TSX24
高圧洗浄車損料 4 t 147kw	1.3	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

せん孔機車運転工

夜間作業

施工内訳表

施工 第0-0168号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽油	20.0	ℓ			TSX24
せん孔機車 損料 2 t 84KW	1.2	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

給水車運転工

夜間作業

施工内訳表

施工 第0-0169号表

1日当たり算出

4 t 121KW 4000ℓ

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽油	19.0	ℓ			TSX24
給水車車 損料 4 t 121KW 4000ℓ	1.6	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

発動発電機運転工

施工内訳表

施工 第0-0170号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
軽油	31.0	ℓ			TSX24
発動発電機賃料	1.2	供用日			KQD82
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

発動発電機運転工

施工内訳表

施工 第0-0171号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
軽油	17.0	ℓ			TSX24
発動発電機賃料	1.2	供用日			KQD78
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

発動発電機運転工

施工内訳表

施工 第0-0172号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
軽油	4.2	ℓ			TSX24
発動発電機賃料	1.2	供用日			KQC15
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

空気圧縮機運転工

施工内訳表

施工 第0-0173号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
軽油	37.0	ℓ			TSX24
空気圧縮機賃料 5.0m ³ /min 排出ガス対策型(第1次)	1.8	供用日			KQA20
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

本管TV調査工
(事前調査)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0180号表

280.0m当り/日算出

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路調査技師	測量技師	1.0	人			RA730
管路調査助手	測量技師補	1.0	人			RA735
管路調査作業員	普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工	2t・95.5kw	1.0	日			施工 第0-0145号表
合計						
	m当り			/ 280.0m		

本管TV調査工
(事前調査)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0181号表

280.0m当り/日算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
管路調査技師 測量技師	1.0	人			RA730
管路調査助手 測量技師補	1.0	人			RA735
管路調査作業員 普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2t・95.5kw	1.0	日			施工 第0-0165号表
合計					
m当り			/ 280.0m		

水替工
(準備工)

昼間作業
管径φ400以下

施工内訳表

施工 第0-0182号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員 管径φ400以下	0.30	人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ50 揚程10m	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 排ガス対策型・5kVA	1.0	日			施工 第0-0152号表
合計					

水替工
(準備工)

夜間作業
(既設管径φ400)

施工内訳表

施工 第0-0183号表

1日当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員 既設管径φ400mm	0.30	人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ50 揚程10m	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 排ガス対策型・5kVA	1.0	日			施工 第0-0152号表
合計					

本管TV調査工
(施工後調査)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0184号表

400.0m当り/日算出

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路調査技師	測量技師	1.0	人			RA730
管路調査助手	測量技師補	1.0	人			RA735
管路調査作業員	普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工	2t・95.5kw	1.0	日			施工 第0-0145号表
合計						
	m当り			/ 400.0m		

本管TV調査工
(施工後調査)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0185号表

400.0m当り/日算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
管路調査技師 測量技師	1.0	人			RA730
管路調査助手 測量技師補	1.0	人			RA735
管路調査作業員 普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2t・95.5kw	1.0	日			施工 第0-0165号表
合計					
m当り			/ 400.0m		

施工前処理工
取付管突出除去

昼間作業

施工内訳表

施工 第0-0186号表

1日(9.0箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
清掃技師 土木一般世話役	1.0	人			RA125
管路調査技師 測量技師	1.0	人			RA730
管路調査助手 測量技師補	1.0	人			RA735
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2t・63kw	1.0	日			施工 第0-0146号表
せん孔機車運転工 2t・84kw	1.0	日			施工 第0-0148号表
高圧洗浄車運転工 4t・147kw	1.0	日			施工 第0-0147号表
合計					
箇所当り			/9.0箇所 =		

施工前処理工
取付管突出除去

夜間作業

施工内訳表

施工 第0-0187号表

1日(9.0箇所)当たり算出

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
清掃技師 土木一般世話役	1.0	人			RA125
管路調査技師 測量技師	1.0	人			RA730
管路調査助手 測量技師補	1.0	人			RA735
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2t・63kw	1.0	日			施工 第0-0166号表
せん孔機車運転工 2t・84kw	1.0	日			施工 第0-0168号表
高圧洗浄車運転工 4t・147kw	1.0	日			施工 第0-0167号表
合計					
箇所当り			/9.0箇所	=	