

工事名 令和 5 年度

林道奈川安曇線B線舗装補修工事

数 量 計 算 書

松 本 市 役 所

面積計算書 (1)

舗装工 (No. 0.0~No. 260.0)

| 測点 | 点間距離 (m) | 幅員 (m) | 平均幅員 (m) | 施工面積 (㎡) | |
|-----------|----------|--------|----------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | 舗装版破碎 (㎡) t=7cm | 舗装工 (㎡) 不陸整正、表層 t=5cm |
| No. 0.0 | | 4.10 | | | |
| No. 9.6 | 9.60 | 4.20 | 4.150 | 39.84 | 39.84 |
| No. 9.6 | | 3.10 | | | |
| No. 19.2 | 9.60 | 3.00 | 3.050 | 29.28 | 29.28 |
| No. 19.2 | | 2.60 | | | |
| No. 20.0 | 0.80 | 2.60 | 2.600 | 2.08 | 2.08 |
| No. 21.7 | 1.70 | 2.60 | 2.600 | 4.42 | 4.42 |
| No. 21.7 | | 3.60 | | | |
| No. 40.0 | 18.30 | 3.10 | 3.350 | 61.31 | 61.31 |
| No. 44.0 | 4.00 | 3.30 | 3.200 | 12.80 | 12.80 |
| No. 44.0 | | 2.90 | | | |
| No. 60.0 | 16.00 | 2.80 | 2.850 | 45.60 | 45.60 |
| No. 63.1 | 3.10 | 2.90 | 2.850 | 8.84 | 8.84 |
| No. 63.1 | | 4.40 | | | |
| No. 75.2 | 12.10 | 4.10 | 4.250 | 51.43 | 51.43 |
| No. 75.2 | | 4.90 | | | |
| No. 80.0 | 4.80 | 5.10 | 5.000 | 24.00 | 24.00 |
| No. 96.3 | 16.30 | 4.70 | 4.900 | 79.87 | 79.87 |
| No. 96.3 | | 3.30 | | | |
| No. 100.0 | 3.70 | 3.00 | 3.150 | 11.66 | 11.66 |
| No. 101.4 | 1.40 | 2.90 | 2.950 | 4.13 | 4.13 |
| No. 101.4 | | 4.30 | | | |
| No. 120.0 | 18.60 | 3.50 | 3.900 | 72.54 | 72.54 |
| No. 140.0 | 20.00 | 3.90 | 3.700 | 74.00 | 74.00 |
| No. 160.0 | 20.00 | 3.90 | 3.900 | 78.00 | 78.00 |
| No. 180.0 | 20.00 | 4.20 | 4.050 | 81.00 | 81.00 |
| No. 200.0 | 20.00 | 4.30 | 4.250 | 85.00 | 85.00 |
| No. 220.0 | 20.00 | 2.60 | 3.450 | 69.00 | 69.00 |
| No. 240.0 | 20.00 | 2.90 | 2.750 | 55.00 | 55.00 |
| No. 242.5 | 2.50 | 3.00 | 2.950 | 7.38 | 7.38 |
| No. 254.3 | 11.80 | 4.80 | 3.900 | 46.02 | 46.02 |
| No. 260.0 | 5.70 | 4.00 | 4.400 | 25.08 | 25.08 |
| 小計-1 | | | | 968.28 | 968.28 |
| | | | | | |

交通誘導員計算書

| 種 別 | 細 別 | 規 格 | 計 | 数 量 | 摘 要 |
|------|----------|--------|-----------------------------|------|-----|
| 舗装工 | | | | | |
| | | | Σ 日 人 | | |
| | 舗装版切断 | 15cm以下 | 519.7 / 230 * 2.00 = 4.52 | 4.5 | 人 |
| | | | Σ 日 人 | | |
| | 舗装版破碎 | 15cm以下 | 2014.2 / 510 * 3.00 = 11.85 | 11.9 | 人 |
| | | | | | |
| | 不陸整正 | | 2014.2 / 1510 * 3.00 = 4.00 | 4.0 | 人 |
| | | | Σ 日 人 | | |
| | 表 層 | 3.0m超 | 2014.2 / 2300 * 3.00 = 2.63 | 2.6 | 人 |
| 区画線工 | | | | | |
| | | | 日 人 | | |
| | ペイント式区画線 | | 1 * 3.00 = 3.00 | 3.0 | 人 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 合計 | | | 26.0 | 人 |