

令和5年2月降雨に伴う流出土砂及び倒木撤去工事
数量計算書

数 量 集 計 表

工種	種別	細別	計算式	数量	単位	備考
土砂流木撤去工	撤去工	掘削 小規模（標準）	「土砂倒木撤去工数量計算表」参照	1,008	m ³	
		掘削 小規模（標準）	「土砂倒木撤去工数量計算表」参照	1,008	m ³	
		掘削 小規模（標準）	「土砂倒木撤去工数量計算表」参照	1,008	m ³	
		掘み装置 開口部1700～2000mm	8h*15日	120	時間	
		土砂運搬 (不整地運搬車6.0～7.0t積) 300m	「土砂倒木撤去工数量計算表」参照	1,008	m ³	
		玉切 28cm以上	現場概算の堆積本数	85	本	土砂付着のため処理単価考慮
		伐倒 28cm以上	現場概算の堆積本数	60	本	土砂付着により処理単価考慮
		枝払	現場概算の堆積本数	90	本	土砂付着により処理単価考慮
	運搬工	積込（ルーズ） 土砂	「土砂倒木撤去工数量計算表」参照	708	m ³	
		土砂等運搬 土砂 2.5km以下	「土砂倒木撤去工数量計算表」参照	708	m ³	
		整地	「土砂倒木撤去工数量計算表」参照	708	m ³	
		積込（ルーズ） 流木	「土砂倒木撤去工数量計算表」参照	300	m ³	
		土砂等運搬 流木 38km以下	「土砂倒木撤去工数量計算表」参照	300	m ³	
	進入路設置工	掘削 小規模（標準）	「進入路設置工数量計算表」参照	121	m ³	
		路床盛土	「進入路設置工数量計算表」参照	121	m ³	
		法面整形	「法面整形数量計算表」参照	105	m ²	
		埋戻し	「詳細図より」	20	m ³	

土砂・倒木撤去数量計算表

令和5年2月降雨に伴う流出土砂及び倒木撤去工事

区分	掘削	換算率	地山換算	飛散率%	飛散量	土量	盛土	換算率	土量	位置
掘削(土砂流木)	1680.0	1.0	1680.0	40%	672.0	1008.0				
小計	1680.0		1680.0		672.0	1008.0	0.0		0.0	

土砂倒木撤去 1008.0 m³ 運搬距離 300 m 土砂等仮置き場
 (内 土砂) 708.0 m³ 運搬距離 2 km 旧いがやスキー場跡地
 (内 流木) 300.0 m³ 運搬距離 38 km 清水口建設俵