本管更生工数量表

当初

路線	人孔番号	管径 (mm)	既設管厚 (mm)	管種	人孔種類	管路延長（m）	管路延長 内訳 補助	管路延長 内訳 単費	人孔控除（m）	地盤高	管底高 MH 上	管底高 MH 下	管渠深さ MH 上	管渠深さ MH 下	更生管土被り MH 上	更生管土被り MH 下	設計土被り	設計荷重	更生延長（m）	更生延長 内訳 補助	更生延長 内訳 単費	副管数量	取付管数量	施工前処理 突出	施工前処理 モルタル	施工前処理 木根	施工前処理 止水	施工条件	備考
61	61 － 2	250	28	HP	1号	34.38		34.38	0.45	595.205		593.506		1.70		1.45	1.50	T-25	33.4		33.4		3					昼間施工	2区間/1施工
	61 － 3				1号				0.45	594.701	593.072		1.63		1.38														
61	61 － 3	250	28	HP	1号	33.83	33.83		0.45	594.701		593.038		1.66		1.41	1.50	T-25	32.7	32.7			4					昼間施工	
	62 － 1				2号				0.60	594.344	592.671		1.67		1.42														
77	77 － 2	250	28	HP	1号	36.63	36.63		0.45	593.754		592.091		1.66		1.41	1.50	T-25	35.7	35.7			7	3				昼間施工	
	78 － 1				1号				0.45	593.421	591.864		1.56		1.31														
88	88 － 1	250	28	HP	1号	36.63		36.63	0.45	591.471		590.316		1.15		0.90	1.50	T-25	35.7		35.7		4					昼間施工	
	88 － 2				1号				0.45	591.355	589.982		1.37		1.12														
88	88 － 2	250	28	HP	1号	47.05	47.05		0.45	591.355		589.980		1.38		1.13	1.50	T-25	46.1	46.1			4		1			昼間施工	
	89 － 1				1号				0.45	591.266	589.611		1.65		1.40														
202	202 － 1	700	58	HP	3号	22.00	22.00		0.75	593.950		591.280		2.67		1.97	2.00	T-25	20.6	20.6								昼間施工	
	202 － 2				2号				0.60	593.567	591.162		2.40		1.70														
202	202 － 2	700	58	HP	2号	21.72	21.72		0.60	593.567		591.152		2.41		1.71	2.00	T-25	20.0	20.0			2					昼間施工	
	187 － 1				特殊				1.05	593.229	591.079		2.15		1.45														
	－																												
	－																												
	－																												
	－																												
	－																												
	－																												
	－																												
	－																												
	－																												
	－																												
	－																												
	－																												
	－																												
	－																												
	－																												
	－																												

	管路延長	管路延長 補助	管路延長 単費	スパン数	更生延長
管径 250	188.52	117.51	71.01	5	183.60
管径 700	43.72	43.72	0.00	2	40.60
管径	0.00	0.00	0.00	0	0.00
管径	0.00	0.00	0.00	0	0.00
合　計	232.24	161.23	71.01	7	224.20

	更生延長	更生延長 補助	更生延長 単費	削孔数	削孔数	施工前処理数			
昼間施工	224.20	155.10	69.10	0	24	3	1	0	0
夜間施工	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
合　計	224.20	155.10	69.10	0	24	3	1	0	0