本管更生工 数量表

当初

路線	人孔番号	管径 (mm)	既設管厚 (mm)	管種	人孔種類	管路延長 (m)	内訳(計上) 補助	内訳(計上) 単独	人孔控除 (m)	地盤高 (m)	管底高 (m)	管底深さ (m)	更生管土被り (m)	設計土被り (m)	設計荷重	更生延長 (m)	内訳(計上) 補助	内訳(計上) 単独	副管数量	取付数量	施工前処理 突出	施工前処理 モルタル	施工前処理 油脂	施工前処理 木根	道路幅員	施工条件	特記
423	423 - 1	250	28	HP	1号	30.99		31.0	0.45	605.168	603.470	1.70	1.45	1.50	T-25	30.0		30.0		3					10.10	昼間	
	423 - 2				1号				0.45	604.791	603.154	1.64	1.39												10.10		
423	423 - 2	250	28	HP	1号	29.88		29.9	0.45	604.791	603.132	1.66	1.41	1.50	T-25	28.9		28.9							10.10	昼間	
	423 - 3				1号				0.45	604.458	602.835	1.62	1.37												10.10		
423	423 - 3	250	28	HP	1号	33.05		33.1	0.45	604.458	602.762	1.70	1.45	1.50	T-25	32.1		32.1		5					10.10	昼間	
	423 - 4				1号				0.45	604.016	602.445	1.57	1.32												10.10		
	-																										
	-																										
422	422 - 1	250	28	HP	1号	49.64		49.6	0.45	604.336	602.049	2.29	2.04	2.50	T-25	48.7		48.7		6	1				5.60	昼間	
	427 - 1				1号				0.45	603.426	601.478	1.95	1.70												6.20		
	-																										
	-																										
396	396 - 2	250	28	HP	1号	49.95		50.0	0.45	606.766	604.999	1.77	1.52	2.00	T-14	49.0		49.0		8		1				昼間	
	396 - 3				1号				0.45	606.378	604.735	1.64	1.39														
396	396 - 3	250	28	HP	1号	28.98		29.0	0.45	606.378	604.696	1.68	1.43	2.00	T-14	28.0		28.0	1	3						昼間	
	397 - 1				1号				0.45	606.438	604.550	1.89	1.64														
	-																										
	-																										
185-1	185 - 1-5	250	28	HP	1号	12.05		12.1	0.45	607.967	606.073	1.89	1.64	2.00	T-14	11.1		11.1		1					4.00	昼間	
	185 - 1				1号				0.45	607.778	606.014	1.76	1.51												4.00		
	-																										
	-																										
235	235 - 3	250	28	HP	1号	23.04		23.0	0.45	608.047	606.179	1.87	1.62	2.00	T-14	22.1		22.1		3					4.00	昼間	
	235 - 4				1号				0.45	607.519	605.853	1.67	1.42												4.00		
235	235 - 4	250	28	HP	1号	20.02		20.0	0.45	607.519	605.783	1.74	1.49	1.50	T-14	19.1		19.1		1					4.00	昼間	
	235 - 5				1号				0.45	607.117	605.512	1.61	1.36												4.00		
235	235 - 5	250	28	HP	1号	44.89		44.9	0.45	607.117	605.394	1.72	1.47	1.50	T-14	43.9		43.9		6					4.00	昼間	
	235 - 6				1号				0.45	606.315	604.770	1.55	1.30												4.00		
	-																										
	-																										
	-																										
	-																										
	-																										
	-																										

	管路延長	補助	単独	スパン数	管渠延長
管径 250	322.50		322.5	10	312.9
管径 300					
管径 350					
管径 400					
管径					
合 計	322.50		322.5	10	312.9

	更生延長	補助	単独	削孔数	削孔数	施工前処理数			
昼間 施工	312.9		312.9	1	36	1	1		
夜間 施工									
合 計	312.9		312.9	1	36	1	1		