工事番号	

（様式－１）

担当者		照査		審査者		審査者		係長		課長補佐		課長			

令和　５年度　　市道沢渡２号線湯川１号橋下部工新設工事　　閲覧設計書

（一）梓川　　松本市　安曇

設　計　大　要	施　工　方　法	請負
下部工（橋台工）１基 護岸工　Ｌ＝２８．２ｍ	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　年　月　日
本工事は、「長野県土木工事共通仕様書（建設部）令和4年10月1日版」、「長野県土木工事施工管理基準（建設部）令和5年4月1日版」、「土木工事現場必携 令和2年3月版（長野県）」に準拠して実施すること。	竣工予定年月日	令和　６年　３月　22日
担当　建設課　ＦＡＸ　３４－３２０５	契約保証方法	金銭的保証

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m３、掛m２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

工　事　設　計　用　紙　　松本市

総 括 情 報 表

事務所名	61 松本市
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
単価適用地区	51 １２　中信（３）
実施設計単価表等の適用日	05.08.28
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料　　当年９月号

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）	40	
消費税率（%）	10　%	
工種	02　河川道路構造物	
施工地域区分(共通仮設)	06　一般交通影響有り(2)-2	
施工地域区分(現場管理)	06　一般交通影響有り(2)-2	
現場環境改善費率計上分	02　上記以外	
契約保証方法	01　金銭的保証	
豪雪割増	01　豪雪割増有り	
冬期補正（現管）	734	

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊本工事費＊＊＊					
橋梁下部					
		式			
橋台工					
		式			
作業土工					
		式			
床掘り（掘削）					
	540	ｍ３			工種　第0001号表
埋戻し					
	430	ｍ３			工種　第0002号表
基面整正					
	48	ｍ２			工種　第0003号表
土砂等運搬 国立公園土砂土場～現場					
	290	ｍ３			工種　第0004号表
土砂等運搬					
	470	ｍ３			工種　第0005号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
残土等処分					
	470	ｍ３			工種　第0006号表
橋台躯体工（構造物単位）					
		式			
逆Ｔ式橋台					
	160	ｍ３			工種　第0007号表
養生工 特殊養生（ジェットヒーター）					
	160	ｍ３			工種　第0008号表
雪寒仮囲い（Wタイプ）					
	445	ｍ２			工種　第0009号表
鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ２９					
	1.97	ｔ			工種　第0010号表
鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ２５					
	0.60	ｔ			工種　第0011号表
鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ２２					
	0.02	ｔ			工種　第0012号表
鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ１９					
	1.39	ｔ			工種　第0013号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ１６	2.14	t			工種　第0014号表
鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ１３	0.95	t			工種　第0015号表
築堤・護岸		式			
擁壁護岸工		式			
作業土工		式			
床掘り（掘削）	380	ｍ３			工種　第0016号表
床掘り	30	ｍ３			工種　第0017号表
間詰コンクリート 18-8-25BB	14	ｍ３			工種　第0018号表
土砂等運搬	500	ｍ３			工種　第0019号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
残土等処分					
	500	ｍ３			工種　第0020号表
コンクリートブロック工（ブロック張）					
		式			
コンクリートブロック張 控え35㎝　1：1.0					
	230	ｍ２			工種　第0021号表
天端コンクリート 18-8-25BB					
	2	ｍ３			工種　第0022号表
小口止工					
		式			
コンクリート					
	3	ｍ３			工種　第0023号表
型枠 一般型枠					
	27	ｍ２			工種　第0024号表
シールコンクリート工					
		式			
コンクリート					
	1	ｍ３			工種　第0025号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基礎材 RC-40　12.5cmを超え17.5cm以下	9	m２			工種　第0026号表
河川維持		式			
伐採除却費		式			
伐採除却費		式			
伐採除却費	1	式			工種　第0027号表
木くず(根株)運搬	1	回			工種　第0028号表
木くず(根株)処分	1.0	t			工種　第0029号表
仮設工		式			
仮設工		式			

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水工					
		式			
水廻し工設置撤去(仮設水廻しパイプ) 高密度ポリエチレン管(内面波状)					
	30	m			工種　第0030号表
土砂・土のう締切工					
		式			
現場発生品運搬 湯川１号橋→旧いがやスキー場					
	51	回			工種　第0031号表
現場発生品運搬 湯川１号橋→旧いがやスキー場					
	21	回			工種　第0032号表
大型土のう 耐候性短期仮設対応（１年）φ110×110					
	202	袋			工種　第0033号表
大型土のう 再利用大型土のう					
	83	袋			工種　第0034号表
交通管理工					
		式			
交通誘導警備員					
	20	人日			工種　第0035号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊					
＊＊現場環境改善費（率分）＊＊					
率　0.0126					
＊＊共通仮設費率計算額＊＊					
補正無の率 0.1364		補正後の率 0.1637			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
＊＊現場管理費＊＊ 補正無の率 0.3334		補正後の率 0.3755			
＊＊工事原価＊＊					

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊一般管理費等＊ 補正無の率 0.1866			前払率補正 1.0000 契約保証補正 0.0004		
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊ 率 0.1000					
＊＊工事費計＊＊					
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額 率 0.0352					

床掘り（掘削）

工 種 明 細 表

工種　第0001号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
掘削 土砂 片切掘削	1	ｍ3			施工　第0 -0001号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ3			

工 種 明 細 表

工種　第0002号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	1	m3			施工　第0 -0002号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m3			

工 種 明 細 表

工種　第0003号表

工種	施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
	基面整正					
		1	m2			施工　第0 -0003号表
	＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
		1	m2			

土砂等運搬

工 種 明 細 表

工種　第0004号表

国立公園土砂土場～現場

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土砂等運搬 標準　DID区間なし　3.0km以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)	1	ｍ３			施工　第0 -0004号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

工 種 明 細 表

工種　第0005号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 標準　DID区間なし　22.5km以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)	1	m3			施工　第0 -0005号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m3			

工 種 明 細 表

工種　第0006号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＊処分費等＊					
残土等処分					
見積り	1	ｍ３			施工　第0 -0006号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

逆Ｔ式橋台

工 種 明 細 表

工種　第0007号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
逆Ｔ式橋台 ７≦Ｈ＜９　１１０≦Ｖ＜２１０ ２４－８－２５　高炉 基敷設転圧有 均Co有	1	ｍ３			施工　第0 -0007号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

養生工

工 種 明 細 表

工種　第0008号表

特殊養生（ジェットヒーター）

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊養生 鉄筋構造物	1	m3			施工　第0 -0009号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m3			

雪寒仮囲い（Wタイプ）

工 種 明 細 表

工種　第0009号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
	雪寒仮囲い設置・撤去（W・PW） 枠組足場部				
		1	m２		施工　第0 -0012号表
	＊＊＊　単位当り　＊＊＊				
		1	m２		

鉄筋

工 種 明 細 表

工種　第0010号表

ＳＤ３４５　Ｄ２９

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 ＳＤ３４５　Ｄ２９ 構造物種別による補正なし	1	t			施工　第0 -0013号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			

鉄筋

工 種 明 細 表

工種　第0011号表

ＳＤ３４５　Ｄ２５

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 ＳＤ３４５　Ｄ１６－２５ 構造物種別による補正なし	1	t			施工　第0 -0014号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			

鉄筋

工 種 明 細 表

工種　第0012号表

ＳＤ３４５　Ｄ２２

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 ＳＤ３４５　Ｄ１６－２５ 構造物種別による補正なし	1	t			施工　第0 -0015号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			

鉄筋

工 種 明 細 表

工種　第0013号表

ＳＤ３４５　Ｄ１９

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 ＳＤ３４５　Ｄ１６－２５ 構造物種別による補正なし	1	t			施工　第0 -0016号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			

鉄筋

工 種 明 細 表

工種　第0014号表

ＳＤ３４５　Ｄ１６

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 ＳＤ３４５　Ｄ１６－２５ 構造物種別による補正なし	1	t			施工　第0 -0017号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			

鉄筋

工 種 明 細 表

工種　第0015号表

ＳＤ３４５　Ｄ１３

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 ＳＤ３４５　Ｄ１３ 構造物種別による補正なし	1	t			施工　第0 -0018号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			

工 種 明 細 表

工種　第0016号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 硬岩 片切掘削 破砕片除去あり(50,000m3未満)	1	m３			施工　第0 -0019号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m３			

工 種 明 細 表

工種　第0017号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 硬岩 片切掘削 破砕片除去あり(50,000m3未満)	1	m3			施工　第0 -0019号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m3			

間詰コンクリート

工 種 明 細 表

工種　第0018号表

18-8-25BB

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート　無筋･鉄筋構造物 養生無し 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	1	ｍ3			施工　第0 -0020号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ3			

工 種 明 細 表

工種　第0019号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土砂等運搬 標準　DID区間なし　22.5㎞以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)	1	ｍ３			施工　第0 -0005号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

残土等処分

工 種 明 細 表

工種　第0020号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＊処分費等＊					
残土等処分					
見積り	1	ｍ３			施工　第0 -0006号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

コンクリートブロック張

工 種 明 細 表

工種　第0021号表

控え35㎝　1：1.0

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
間知ブロック張 150kg/個未満 各種 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	1	ｍ２			施工　第0 -0021号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

天端コンクリート

工 種 明 細 表

工種　第0022号表

18-8-25BB

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
天端コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ） 特殊養生(練炭)	1	ｍ３			施工　第0 -0022号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

コンクリート

工 種 明 細 表

工種　第0023号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート　無筋･鉄筋構造物 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	1	ｍ3			施工　第0 -0023号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ3			

型枠

工 種 明 細 表

工種　第0024号表

一般型枠

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	1	ｍ２			施工　第0 -0024号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

工 種 明 細 表

工種　第0025号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート　小型構造物 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	1	m3			施工　第0 -0025号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m3			

基礎材

工 種 明 細 表

工種　第0026号表

RC-40　12.5cmを超え17.5cm以下

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	1	ｍ２			施工　第0 -0026号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

伐採除却費

工 種 明 細 表

工種　第0027号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
支障木伐採 チェーンソー伐採 幹周30cm以上60cm未満	18	本			施工　第0 -0027号表
支障木伐採 チェーンソー伐採 幹周60cm以上90cm未満	12	本			施工　第0 -0029号表
支障木伐採 チェーンソー伐採 幹周90cm以上	6	本			施工　第0 -0030号表
支障木伐根 幹周30cm以上60cm未満	18	本			施工　第0 -0031号表
支障木伐根 幹周60cm以上90cm未満	12	本			施工　第0 -0033号表
支障木伐根 幹周90cm以上	6	本			施工　第0 -0034号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

木くず(根株)運搬

工 種 明 細 表

工種　第0028号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
現場発生品・支給品運搬 クレーン付2t積､2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 35.0km以下	1	回			施工　第0 -0035号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

木くず(根株)処分

工 種 明 細 表

工種　第0029号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＊処分費等＊					
処分費 木くず(根株)	1	t			施工　第0 -0036号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			

水廻し工設置撤去(仮設水廻しパイプ)

工 種 明 細 表

工種　第0030号表

高密度ポリエチレン管(内面波状)

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水廻し工設置撤去(仮設水廻しパイプ) 設置～損料～撤去 設置期間6ヶ月未満 農政部歩掛準用	1	m			施工　第0 -0037号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

現場発生品運搬

工 種 明 細 表

工種　第0031号表

湯川１号橋→旧いがやスキー場

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
現場発生品・支給品運搬 C付4～4.5t積､2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2m 14.0km以下	1	回			施工　第0 -0038号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

現場発生品運搬

工 種 明 細 表

工種　第0032号表

湯川１号橋→旧いがやスキー場

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
現場発生品・支給品運搬 C付4～4.5t積､2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2m 14.0km以下	1	回			施工　第0 -0038号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

大型土のう

工 種 明 細 表

工種　第0033号表

耐候性短期仮設対応（１年）φ110×110

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
大型土のう製作・設置 作業半径　６m以下　刊行物単価 耐候性短期仮設対応　φ110×110	1	袋			施工　第0 -0039号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	袋			

大型土のう

工 種 明 細 表

工種　第0034号表

再利用大型土のう

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
大型土のう設置 作業半径　６m以下	1	袋			施工　第0 -0041号表
大型土のう撤去 作業半径　６m以下	1	袋			施工　第0 -0043号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	袋			

交通誘導警備員

工 種 明 細 表

工種　第0035号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	1	人・日			施工　第0 -0045号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	人日			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

掘削
土砂　　片切掘削　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　11.23%　　労務構成比：　83.55%　　材料構成比：　5.22%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次　山積０．８ｍ３	11.23%	供用日		バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次		
普通作業員	73.76%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	9.79%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	5.22%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

掘削
土砂　　片切掘削　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　11.23%　　労務構成比：　83.55%　　材料構成比：　5.22%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				施工方法：片切掘削		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　12.40%　　労務構成比：　82.89%　　材料構成比：　4.71%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次　山積０．８ｍ３	10.62%	供用日		バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次		
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料 質量０．８～１．１ｔ	1.68%	日		振動ローラ［ハンドガイド式］賃料		
タンパ（ランマ）賃料 質量６０～８０ｋｇ	0.10%	日		タンパ（ランマ）賃料		
普通作業員	51.56%	人		普通作業員		
特殊作業員	22.60%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	8.73%	人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m３　　当り
機械構成比：　12.40%　　労務構成比：　82.89%　　材料構成比：　4.71%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	4.61%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
ガソリン レギュラー　スタンド	0.10%	L		ガソリン レギュラー　スタンド		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
施工方法：最大埋戻幅1m以上4m未満				豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　100.00%　材料構成比：　0.00%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

土砂等運搬

標準　DID区間なし　3.0km以下　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　47.26%　　労務構成比：　37.92%　　材料構成比：　14.82%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	47.26%	供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）	37.92%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	14.82%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離：3.0km以下				積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

土砂等運搬

標準　DID区間なし　22.5km以下　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　49.15%　　労務構成比：　36.56%　　材料構成比：　14.29%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	49.15%	供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）	36.56%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	14.29%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土砂等発生現場：標準 土質：硬岩 運搬距離：22.5km以下				積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

残土等処分

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

見積り　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　0.00%　材料構成比：　0.00%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
処分費 見積り		ｍ３		処分費 見積り		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

逆Ｔ式橋台　　施工　第0 -0007号表

７≦Ｈ＜９　１１０≦Ｖ＜２１０　　２４－８－２５　高炉 基敷設転圧有 均Co有　　10　　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.600	人			
特殊作業員	0.200	人			
型わく工	2.300	人			
とび工	0.300	人			
普通作業員	1.700	人			
生コン　２４－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝５５％以下）	10.200	ｍ３			
コンクリートポンプ車運転　（機－２０） ブーム式　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	0.060	日			施工　第0-0008号表
雑工種	7.000	%			
諸雑費	14.000	%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			
施工区分（構造物高H，打設量Ｖ）：７≦Ｈ＜９　１１０≦Ｖ＜２１０ 雑工種（基礎材敷設転圧）の有無：雑工種（基礎材敷設転圧）あり 養生工：冬期施工で特別な足場・養生（別途）			生コンクリート規格：２４－８－２５　高炉 雑工種（均しコンクリート）の有無：雑工種（均しコンクリート）あり 圧送管組立の有無：圧送管組立なし		

松　本　市

施 工 内 訳 表

逆Ｔ式橋台　　施工　第0 -0007号表

７≦Ｈ＜９　１１０≦Ｖ＜２１０　　２４－８－２５　高炉 基敷設転圧有 均Co有　　10　　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 生コンクリート単価（円／ｍ３）：			生コンクリート夜間割増：夜間割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

コンクリートポンプ車運転　（機－２０）
ブーム式　圧送能力９０～１１０m３／h

１　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式　圧送能力９０～１１０m３／h	1.030	供用日			
運転手（特殊）	1.000	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	82.000	L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			
規格：ブーム式　圧送能力９０～１１０m３／h Ｃｏ圧送管供用日当運転時間：0 コンクリートポンプ車（供用日／日）：1.03			Ｃポンプ車供用日当運転時間：0 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ ３０mを超える部分の圧送管延長　Ｌ（m）：0		
コンクリート圧送管（供用日／日）：1.03 軽油（Ｌ／日）：82			特殊運転手（人／日）：1		

特殊養生
鉄筋構造物

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

10　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員	0.140	人			
ジェットヒータ運転　（機－１６） １２６ＭＪ／ｈ	1.800	日			施工　第0-0010号表
発動発電機運転　（機－２４） ディーゼルエンジン駆動　２．７／３ｋＶＡ 普通型	1.800	日			施工　第0-0011号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			
構造物種別：鉄筋構造物			豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

ジェットヒータ運転　（機－１６）
１２６ＭＪ／ｈ

１　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ジェットヒータ賃料 １２６ＭＪ	1.200	供用日			
灯油 白灯油　ミニローリー4KL	54.720	L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			
規格：　１２６ＭＪ／ｈ 時間当燃料消費量（指定事項の場合＝省略）：3.6 灯油（Ｌ／日）：0			運転日当運転時間（指定事項の場合＝省略）：15.2 ジェットヒータ（供用日／日）：1.2		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

発動発電機運転　（機－２４）

ディーゼルエンジン駆動　２．７／３ｋＶＡ 普通型　　１　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	1.200	供用日			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	8.816	L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			
規格：ディーゼルエンジン駆動　２．７／３ｋＶＡ 運転日当運転時間（指定事項の場合＝省略）：15.2 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			機種：普通型 供用日当運転日数：0 発動発電機（供用日／日）：1.2		
燃料（Ｌ／日）：0					

雪寒仮囲い設置・撤去（W・PW）
枠組足場部

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

100　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	2.200	人			
とび工	9.600	人			
普通作業員	6.700	人			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１１　２５ｔ吊(燃料油脂費含む)	0.200	日			
諸雑費	26.000	%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			
作業区分：枠組足場部			ＲＴＣ賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0013号表

鉄筋工

ＳＤ３４５　Ｄ２９　　構造物種別による補正なし　　１　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋工　加工・組立共	1.000	ｔ			
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ２９	1.030	ｔ			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
鉄筋規格：ＳＤ３４５ 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径：　Ｄ２９ 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模　１０ｔ未満		
時間的制約の有無：≪条件不要≫ 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合　１０％未満			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし		

施 工 内 訳 表

鉄筋工　　施工　第0 -0014号表

ＳＤ３４５　Ｄ１６－２５　　構造物種別による補正なし　　１　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋工　加工・組立共	1.000	ｔ			
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ２５	1.030	ｔ			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
鉄筋規格：ＳＤ３４５ 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径：　Ｄ２５ 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模　１０ｔ未満		
時間的制約の有無：≪条件不要≫ 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合　１０％未満			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし		

施 工 内 訳 表

鉄筋工　　施工　第0 -0015号表

ＳＤ３４５　Ｄ１６－２５　　構造物種別による補正なし　　１　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋工　加工・組立共	1.000	ｔ			
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ２２	1.030	ｔ			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
鉄筋規格：ＳＤ３４５ 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径：　Ｄ２２ 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模　１０ｔ未満		
時間的制約の有無：≪条件不要≫ 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合　１０％未満			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

鉄筋工

ＳＤ３４５　Ｄ１６－２５　　構造物種別による補正なし　　１　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋工　加工・組立共	1.000	ｔ			
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１９	1.030	ｔ			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
鉄筋規格：ＳＤ３４５ 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径：　Ｄ１９ 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模　１０ｔ未満		
時間的制約の有無：≪条件不要≫ 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合　１０％未満			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

鉄筋工

ＳＤ３４５　Ｄ１６－２５　　構造物種別による補正なし　　１　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋工　加工・組立共	1.000	ｔ			
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６	1.030	ｔ			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
鉄筋規格：ＳＤ３４５ 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径：　Ｄ１６ 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模　１０ｔ未満		
時間的制約の有無：≪条件不要≫ 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合　１０％未満			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし		

施 工 内 訳 表

鉄筋工　　施工　第0 -0018号表

ＳＤ３４５　Ｄ１３　　構造物種別による補正なし　　１　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋工　加工・組立共	1.000	ｔ			
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３	1.030	ｔ			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
鉄筋規格：ＳＤ３４５ 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径：　Ｄ１３ 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模　１０ｔ未満		
時間的制約の有無：≪条件不要≫ 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合　１０％未満			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0019号表

掘削
硬岩　　片切掘削　　破砕片除去あり(50,000m3未満)　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　24.36%　　労務構成比：　70.36%　　材料構成比：　5.28%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次　山積０．８ｍ３	13.38%	供用日		バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次		
大型ブレーカ［油圧式］ １３００ｋｇ級	6.45%	供用日		大型ブレーカ［油圧式］		
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次　山積０．８ｍ３	1.76%	供用日		バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次		
特殊作業員	35.91%	人		特殊作業員		
普通作業員	13.94%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	12.06%	人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0019号表

掘削
硬岩　　片切掘削　　破砕片除去あり(50,000m3未満)　　1　　m３　　当り
機械構成比：　24.36%　　労務構成比：　70.36%　　材料構成比：　5.28%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	4.72%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土質：硬岩 火薬使用：火薬使用不可 集積押土の有無：集積押土なし				施工方法：片切掘削 破砕片除去の有無：破砕片除去あり(50,000m3未満) 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0020号表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物

養生無し　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　1　ｍ３　当り

機械構成比：　5.27%　労務構成比：　16.55%　材料構成比：　78.18%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	4.93%	供用日		コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式		
普通作業員	9.07%	人		普通作業員		
特殊作業員	3.18%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	2.19%	人		土木一般世話役		
運転手（特殊）	1.97%	人		運転手（特殊）		
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０%以下）	77.12%	ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５%		

施 工 内 訳 表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物　　施工　第0 -0020号表

養生無し　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　5.27%　　労務構成比：　16.55%　　材料構成比：　78.18%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 　小型ロ－リ－　パトロール給油	1.05%	L		軽油 　１．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
構造物種別：無筋･鉄筋構造物 設計日打設量：10m3以上100m3未満 圧送管延長距離区分：60m以下 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				打設工法：ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 養生工の種類：養生無し ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0021号表

間知ブロック張
150kg/個未満 各種　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　5.67%　労務構成比：　35.39%　材料構成比：　58.94%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 排ガス３次　山積０．８ｍ３	5.67%	日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
普通作業員	13.78%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	8.78%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	5.69%	人		特殊作業員		
ブロック工	4.14%	人		ブロック工		
間知ブロック 控え350　粗面　150kg/個未満 長方形型　7～10個/㎡想定	34.49%	㎡		間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0021号表

間知ブロック張
150kg/個未満 各種　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　5.67%　労務構成比：　35.39%　材料構成比：　58.94%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０%以下）	19.52%	ｍ３		生コンクリート １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０%		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	3.47%	Ｌ		軽油 １．２号　パトロール給油		
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	1.46%	ｍ３		再生クラッシャラン ＲＣ－４０		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格：150kg/個未満 各種 裏込材10m2当り使用量：1.0m3を超え3.0m3以下 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量：2.1m3を超え2.3m3以下 裏込材規格：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				裏込材の有無：裏込材あり 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの有無：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄあり 遮水ｼｰﾄ規格：遮水ｼｰﾄ不要 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0022号表

天端コンクリート
18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　特殊養生(練炭)　1　ｍ３　当り
機械構成比：　2.90%　労務構成比：　67.95%　材料構成比：　29.15%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 排ガス３次　山積０．８ｍ３	2.90%	日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
型わく工	20.05%	人		型わく工		
普通作業員	17.20%	人		普通作業員		
土木一般世話役	13.20%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	5.81%	人		特殊作業員		
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０%以下）	27.83%	ｍ３		生コンクリート １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０%		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0022号表

天端コンクリート
18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　特殊養生(練炭)　1　ｍ３　当り
機械構成比：　2.90%　労務構成比：　67.95%　材料構成比：　29.15%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	1.32%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
養生工の種類：特殊養生(練炭) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0023号表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物

特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　1　ｍ３　当り

機械構成比：　4.59%　労務構成比：　39.00%　材料構成比：　56.41%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１１　山積０．８ｍ３	3.90%	日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
ジェットヒータ賃料 １２６ＭＪ	0.46%	日		ジェットヒータ賃料		
普通作業員	11.84%	人		普通作業員		
特殊作業員	10.36%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	7.89%	人		土木一般世話役		
運転手（特殊）	6.43%	人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0023号表

コンクリート　無筋・鉄筋構造物

特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　1　ｍ３　当り

機械構成比：　4.59%　労務構成比：　39.00%　材料構成比：　56.41%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
生コン　１８－８－４０－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）	52.20%	ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		
灯油 白灯油　ミニローリー4KL	2.40%	L		灯油 白灯油　業務用　ミニローリー		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	1.71%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0024号表

型枠

一般型枠　　鉄筋･無筋構造物　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	47.44%	人		型わく工		
普通作業員	24.80%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.07%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋･無筋構造物		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0025号表

コンクリート　小型構造物

特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　1　ｍ３　当り

機械構成比：　4.91%　労務構成比：　44.20%　材料構成比：　50.89%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１１　山積０．８ｍ３	3.00%	日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
ジェットヒータ賃料 １２６ＭＪ	1.73%	日		ジェットヒータ賃料		
普通作業員	16.59%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.10%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	7.95%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	4.93%	人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0025号表

コンクリート　小型構造物

特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　1　ｍ３　当り

機械構成比：　4.91%　労務構成比：　44.20%　材料構成比：　50.89%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０%以下）	39.72%	ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５%		
灯油 白灯油　ミニローリー4KL	9.79%	L		灯油 白灯油　業務用　ミニローリー		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	1.31%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0026号表

基礎砕石
12.5㎝を超え17.5㎝以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　ｍ２　当り
機械構成比：　5.69%　労務構成比：　71.36%　材料構成比：　22.95%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ［クローラ型］賃料 排ガス２０１１　山積０．８ｍ３	5.66%	日		バックホウ［クローラ型］賃料		
普通作業員	34.25%	人		普通作業員		
特殊作業員	14.84%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	13.43%	人		運転手（特殊）		
土木一般世話役	8.35%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	18.28%	ｍ３		再生クラッシャラン ＲＣ－４０		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0026号表

基礎砕石
12.5㎝を超え17.5㎝以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　5.69%　労務構成比：　71.36%　材料構成比：　22.95%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	4.64%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
砕石の厚さ：12.5㎝を超え17.5㎝以下				砕石の種類：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		

施 工 内 訳 表

支障木伐採
チェーンソー伐採　　幹周30cm以上60cm未満　　施工　第0 -0027号表　　10　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
造園工	0.70	人			
普通作業員	1.35	人			
チェーンソー運転 80cc鋸長600㎜	0.37	日			施工　第0-0028号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	本			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	本			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0028号表

チェーンソー運転
80cc鋸長600㎜

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	1.0	人			
ガソリン 　レギュラー　スタンド	2.7	L			
チェンソー［ガソリンエンジン］ 　鋸長６００mm	1.0	日			
諸雑費	3	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

支障木伐採
チェーンソー伐採　　幹周60cm以上90cm未満　　施工　第0 -0029号表　　10　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
造園工	1.75	人			
普通作業員	3.37	人			
チェーンソー運転 80cc鋸長600㎜	0.89	日			施工　第0-0028号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	本			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	本			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0030号表

支障木伐採

チェーンソー伐採　　幹周90cm以上　　10　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
造園工	3.5	人			
普通作業員	6.75	人			
チェーンソー運転 80cc鋸長600㎜	1.25	日			施工　第0-0028号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	本			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	本			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0031号表

支障木伐根
幹周30cm以上60cm未満

10　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	1.15	人			
チェーンソー運転 80cc鋸長600㎜	0.37	日			施工　第0-0028号表
トラック(クレーン装置付)4ｔ級2.9ｔ吊運転	1.27	時間			施工　第0-0032号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	本			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	本			

トラック(クレーン装置付)4ｔ級2.9ｔ吊運転

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0032号表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（特殊）	0.17	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	5.7	L			
トラック［クレーン装置付］ ４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊	1.0	時間			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0033号表

支障木伐根
幹周60cm以上90cm未満

10　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	4.3	人			
チェーンソー運転 80cc鋸長600mm	0.65	日			施工　第0-0028号表
トラック(クレーン装置付)4ｔ級2.9ｔ吊運転	4.76	時間			施工　第0-0032号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	本			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	本			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0034号表

支障木伐根
幹周90cm以上

10　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	10.7	人			
チェーンソー運転 80cc鋸長600㎜	1.6	日			施工　第0-0028号表
トラック(クレーン装置付)4ｔ級2.9ｔ吊運転	11.8	時間			施工　第0-0032号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	本			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	本			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0035号表

現場発生品・支給品運搬

ｸﾚｰﾝ付2t積､2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m　35.0km以下　　1　回　当り

機械構成比：　12.71%　労務構成比：　82.46%　材料構成比：　4.83%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積　２ｔ吊	12.71%	供用日		トラック［クレーン装置付］		
運転手（特殊）	41.90%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	40.56%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	4.83%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0035号表

現場発生品・支給品運搬

ｸﾚｰﾝ付2t積､2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m　35.0km以下　　1　回　当り

機械構成比：　12.71%　労務構成比：　82.46%　材料構成比：　4.83%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ﾄﾗｯｸ機種：　ｸﾚｰﾝ付2t積､2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 1回当り平均積載質量(t)：0.8t超1.1t以下				片道運搬距離(km)：35.0km以下 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

処分費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0036号表

木くず(根株)　　100　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
処分費	100.000	t			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

水廻し工設置撤去(仮設水廻しパイプ)　　施工　第0 -0037号表

設置～損料～撤去　　設置期間6ヶ月未満　　農政部歩掛準用　　100　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
高密度ポリエチレン管(内面波状) 直管φ1000 ※損料計算のための項目（金額計上しない）	100.00	m			刊行物単価
高密度ポリエチレン管継手 樹脂継手 ※損料計算のための項目（金額計上しない）	20.00	個			県農政部実施単価
仮設材損料	55	%			(管＋継手)×%
土木一般世話役	2.22	人			
特殊作業員	5.54	人			
普通作業員	8.06	人			
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 排ガス２次　山積０．４５ｍ３	5.77	日			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	130	L			
運転手（特殊）	4.34	人			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0038号表

現場発生品・支給品運搬
C付4～4.5t積､2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2m　14.0km以下　　1　回　当り

機械構成比：　18.36%　労務構成比：　75.63%　材料構成比：　6.01%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック［クレーン装置付］ ４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊	18.36%	供用日		トラック［クレーン装置付］		
運転手（特殊）	38.42%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	37.21%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	6.01%	L		軽油 １．２号　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0038号表

現場発生品・支給品運搬
C付4～4.5t積､2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2m　14.0km以下　　1　回　当り
機械構成比：　18.36%　労務構成比：　75.63%　材料構成比：　6.01%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ﾄﾗｯｸ機種：　C付4～4.5t積､2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2m 1回当り平均積載質量(t)：2.6t超2.95t以下				片道運搬距離(km)：14.0km以下 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0039号表

大型土のう製作・設置
作業半径　６m以下　刊行物単価　　耐候性短期仮設対応　φ110×110　　10　袋　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.278	人			
特殊作業員	0.278	人			
普通作業員	0.278	人			
大型土のう １１０×１０８㎝	10.000	袋			
バックホウ運転　（機－２８） クローラ型・クレーン付　山積０．８m３ 超低騒音（排出ガス対策型３次基準）	0.278	日			施工　第0-0040号表
諸雑費	4.000	%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	袋			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	袋			
作業区分：製作・設置 袋詰土区分（Ａ＝１，２時選択）：流用土			作業半径：作業半径　６m以下 大型土のう単価（円／袋）Ａ＝１，２時入力：		

施 工 内 訳 表

バックホウ運転　（機－２８）　　施工　第0 -0040号表

クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型３次基準）　　１　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス３次　山積０．８ｍ３	1.390	供用日			
運転手（特殊）	1.000	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	98.000	L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			
規格：クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３ バックホウ（供用日／日）：1.39 軽油（L／日）：98			排出ガス対策型区分：超低騒音（排出ガス対策型３次基準） 特殊運転手（人／日）：1		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0041号表

大型土のう設置
作業半径　６m以下

10　袋　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.116	人			
特殊作業員	0.116	人			
普通作業員	0.116	人			
バックホウ運転　（機－２８） クローラ型・クレーン付　山積０．８m３ 超低騒音（排出ガス対策型３次基準）	0.116	日			施工　第0-0042号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	袋			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	袋			
作業区分：設置			作業半径：作業半径　６m以下		

施 工 内 訳 表

バックホウ運転　（機－２８）　　施工　第0 -0042号表

クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型３次基準）　　１　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス３次　山積０．８ｍ３	1.360	供用日			
運転手（特殊）	1.000	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	88.000	L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			
規格：クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３ バックホウ（供用日／日）：1.36 軽油（L／日）：88			排出ガス対策型区分：超低騒音（排出ガス対策型３次基準） 特殊運転手（人／日）：1		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0043号表

大型土のう撤去
作業半径　６m以下

10　袋　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.069	人			
特殊作業員	0.069	人			
バックホウ運転　（機－２８） クローラ型・クレーン付　山積０．８m３ 超低騒音（排出ガス対策型３次基準）	0.069	日			施工　第0-0044号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	袋			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	袋			
作業区分：撤去			作業半径：作業半径　６m以下		

施 工 内 訳 表

バックホウ運転　（機－２８）　　施工　第0 -0044号表

クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型３次基準）　　１　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス３次　山積０．８ｍ３	1.260	供用日			
運転手（特殊）	1.000	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	74.000	L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			
規格：クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３ バックホウ（供用日／日）：1.26 軽油（L／日）：74			排出ガス対策型区分：超低騒音（排出ガス対策型３次基準） 特殊運転手（人／日）：1		

交通誘導警備員Ｂ

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0045号表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ	1.000	人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ｂ					