

担当者	照査	照査	主査	課長補佐	課長	設計年月
						令和5年9月
<p>松本市奈川林業者研修宿泊施設解体工事</p> <hr/> <p>設計内訳書</p> <hr/>						
<p>金 抜</p>						

1

仕 様	
1 工事位置	: 松本市奈川2118番地2
2 工事概要	: 松本市奈川林業者研修宿泊施設および附属物を解体するもの
3 特記仕様	: 本工事の概要は上記の通りとし、詳細については本設計書、別葉図面を参照し、構造上の納まり及び美観上欠くことのできない部分は、担当者と協議の上、請負代金額の範囲内で入念に施工すること。 周辺の道路事情を考慮し、車両の通行に十分留意すること。 受注者は、火災保険等必要となる各種保険に加入すること。
4 提出書類	: 着工届、現場代理人及び主任技術者等届(経歴書、資格証の写し)、請負代金内訳書、工程表、 工程写真、コンブズ写し(請負代金額500万円以上の場合)、竣工届、竣工写真、産業廃棄物管理票、 松本市「建設工事施工/提出書類マニュアル」(最新版)によるもの、その他監督職員の指示するもの
5 工 期	: 契約の日から令和6年(2024年)2月22日まで
6 設計金額	: ¥ - (うち取引に係る消費税額¥ -)

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>松本市奈川林業者研修宿泊施設解体工事</b>						
内 訳 書						
A 共通仮設費		式	1			
B 直接工事費		式	1			
(純工事費)計						
現場管理費		式	1			
一般管理費等		式	1			
	一般管理費					
	契約保証費					
工事価額計	(法定福利費含む)					
消費税相当額		式	1			10 %
設計工事費合計						

3

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>A 共通仮設費</b>						
準 備 費	}					
仮 設 建 物 費						
工 事 施 設 費						
環 境 安 全 費						
動力用水光熱費		式	1			
屋外整理清掃費						
機 械 器 具 費						
そ の 他						
仮囲い	防災シート張り H=3000程度 存置3カ月程度	m	41.0			
キャスターゲート	W=6000 H=1800程度 存置3カ月程度	カ所	1			
交通誘導員	B種	人	5			
石綿含有調査報告	事前調査(書類・目視) 事前調査報告共	式	1			
A - 計						

4

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
B 直接工事費						
1 直接仮設工事		式	1			
2 解体工事	A棟	式	1			
3 解体工事	B棟	式	1			
4 解体工事	C棟	式	1			
5 付属物撤去工事		式	1			
6 その他工事		式	1			
B - 計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
くさび緊結式足場	手摺先行型 W=900 H=10m未満 存置1カ月程度	架m2	471.0			
垂直養生	防炎シート張り 存置1カ月程度	架m2	471.0			
脚立足場	H=1800程度 解体及び移動共 存置1カ月程度	式	1			
重機回送費		式	1			
1-小計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2 解体工事	A棟					
内部造作材撤去	人力	m2	149.0			
軒天撤去		m2	25.0			
上屋解体	木造	m2	149.0			
同上基礎解体	土間・ホーチ共	m2	162.0			
分別・集積・積込	金属類 積荷体積	m3	1.5			
分別・集積・積込	金属類以外 積荷体積	m3	97.5			
収集運搬	木くず 積荷体積	m3	45.0			
収集運搬	コンクリートガラ 積荷体積	m3	30.0			
収集運搬	金属屑 積荷体積	m3	1.5			
収集運搬	廃プラ類 積荷体積	m3	3.0			
収集運搬	ガラス・陶磁器くず 積荷体積	m3	3.0			
収集運搬	混合廃棄物 積荷体積	m3	7.5			
収集運搬	廃石膏ボード 積荷体積	m3	9.0			

7

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
処分	木くず 積荷体積	m3	45.0			
処分	コンクリートガラ 積荷体積	m3	30.0			
処分	金属屑 積荷体積	m3	▲ 1.5			
処分	廃プラ類 積荷体積	m3	3.0			
処分	ガラス・陶磁器くず 積荷体積	m3	3.0			
処分	混合廃棄物 積荷体積	m3	7.5			
処分	廃石膏ボード 積荷体積	m3	9.0			
2-小計						

8

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3 解体工事	B棟					
内部造作材撤去	人力	m2	37.3			
軒天撤去		m2	11.9			
上屋解体	木造	m2	37.3			
同上基礎解体	土間・ホーチ共	m2	40.4			
分別・集積・積込	金属類 積荷体積	m3	0.5			
分別・集積・積込	金属類以外 積荷体積	m3	29.5			
収集運搬	木くず 積荷体積	m3	12.0			
収集運搬	コンクリートガラ 積荷体積	m3	8.0			
収集運搬	金属屑 積荷体積	m3	0.5			
収集運搬	廃プラ類 積荷体積	m3	1.0			
収集運搬	ガラス・陶磁器くず 積荷体積	m3	1.0			
収集運搬	混合廃棄物 積荷体積	m3	2.0			
収集運搬	廃石膏ボード 積荷体積	m3	3.0			

9

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
処分	木くず 積荷体積	m3	12.0			
処分	コンクリートガラ 積荷体積	m3	8.0			
処分	金属屑 積荷体積	m3	▲ 0.5			
処分	廃プラ類 積荷体積	m3	1.0			
処分	ガラス・陶磁器くず 積荷体積	m3	1.0			
処分	混合廃棄物 積荷体積	m3	2.0			
処分	廃石膏ボード 積荷体積	m3	3.0			
3-小計						

10

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4 解体工事	C棟					
内部造作材撤去	人力	m2	50.8			
軒天撤去		m2	20.8			
上屋解体	木造	m2	50.8			
同上基礎解体	土間・ホーチ共	m2	62.6			
分別・集積・積込	金属類 積荷体積	m3	0.5			
分別・集積・積込	金属類以外 積荷体積	m3	36.0			
収集運搬	木くず 積荷体積	m3	16.0			
収集運搬	コンクリートガラ 積荷体積	m3	10.5			
収集運搬	金属屑 積荷体積	m3	0.5			
収集運搬	廃プラ類 積荷体積	m3	1.0			
収集運搬	ガラス・陶磁器くず 積荷体積	m3	1.0			
収集運搬	混合廃棄物 積荷体積	m3	2.5			
収集運搬	廃石膏ボード 積荷体積	m3	3.5			

11

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
処分	木くず 積荷体積	m3	16.0			
処分	コンクリートガラ 積荷体積	m3	10.5			
処分	金属屑 積荷体積	m3	▲ 0.5			
処分	廃プラ類 積荷体積	m3	1.0			
処分	ガラス・陶磁器くず 積荷体積	m3	1.0			
処分	混合廃棄物 積荷体積	m3	2.5			
処分	廃石膏ボード 積荷体積	m3	3.5			
4-小計						

12

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
5 付属物撤去工事						
浄化槽撤去処分	清掃共	式	1			
樹木撤去処分	中木 伐根共	本	2			
樹木撤去処分	小木 伐根共	本	1			
配管設備樹類撤去処分	敷地内	式	1			
5-小計						

13

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
6 その他工事						
埋め土	浄化槽部 良質土	m3	28.0			
整地工	撤去物外鋤取りt=100mm程度 撤去物下鋤取り土埋め土 草処分共	m2	720.0			
砕石敷	M-25 t=100mm程度	m2	720.0			
6-小計						

14