

工事番号														
担当者		照査		審査者		審査者		係長		課長				

令和 5 年度

市道2009号線開智橋歩道橋補修工事

閲覧設計書

(一) 女鳥羽川

松本市 中央一丁目

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
橋梁補修工事 開智橋歩道橋 L=21.2m、W=1.8m	施 工 期 間	日 間
本工事は、 「長野県土木工事共通仕様書(建設部)(令和4年10月1日適用)」 「長野県土木工事施工管理基準(建設部)(令和5年4月1日適用)」 「土木工事現場必携 令和2年3月版(長野県)(令和4年10月適用)」 に準拠して実施すること。  担当 建設課 FAX 34-3205	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 6 年 3 月 15 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

# 総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	61 松本市 0 1 実施単価 49 1 0 中信(1) 05.08.28 建設物価・積算資料	当年9月号
	当 世 代	前 世 代
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正 冬期補正(現管)	40 10 % 08 鋼橋架設 04 市街地(DID補正)(1)-2 04 市街地(DID補正)(1)-2 01 市街地 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 06 週休2日工事(当初) 784	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
橋梁保全工事										
橋面防水工										
舗装版破碎工										
舗装版破碎										
橋面防水工	1		m	2						工種 第0001号表
高浸透性Co改質剤										
排水装置閉塞工	40		m	2						工種 第0002号表
構造物取壊し工										

(工事費内訳書)

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材切断					
	1	m			工種 第0003号表
断面修復工					
		式			
型枠					
	0.04	m <sup>2</sup>			工種 第0004号表
断面修復					
	1	式			工種 第0005号表
胸壁補修工					
		式			
構造物取壊し工					
		式			
コンクリート構造物取壊し					
	0.03	m <sup>3</sup>			工種 第0006号表
断面修復工					
		式			
型枠					
	0.1	m <sup>2</sup>			工種 第0007号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面修復					
	1	式			工種 第0008号表
止水処理工					
		式			
目地部止水処理工					
		式			
止水工					
	3.3	m			工種 第0009号表
現場塗装工					
		式			
橋梁塗装工					
		式			
素地調整					
	150	m <sup>2</sup>			工種 第0010号表
下塗					
	150	m <sup>2</sup>			工種 第0011号表
中塗					
	150	m <sup>2</sup>			工種 第0012号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上塗					
	150	m <sup>2</sup>			工種 第0013号表
構造物撤去工					
		式			
運搬処理工					
		式			
殻運搬 As殻					
	0.01	m <sup>3</sup>			工種 第0014号表
殻運搬 Co殻(無筋)					
	0.03	m <sup>3</sup>			工種 第0015号表
殻処分 As殻					
	0.01	t			工種 第0016号表
殻処分 Co殻(無筋)					
	0.1	t			工種 第0017号表
現場発生品運搬					
	1	回			工種 第0018号表
塗膜片処分					
	5.9	t			工種 第0019号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工					
		式			
橋梁足場工					
		式			
足場					
	38	m <sup>2</sup>			工種 第0020号表
足場					
	25	m <sup>2</sup>			工種 第0021号表
シート張防護(地覆屋根部)					
	49	m <sup>2</sup>			工種 第0022号表
プラスト用養生シート					
	112	m <sup>2</sup>			工種 第0023号表
ばく露対策工 従来プラスト(鉛含有時)					
	1	式			工種 第0024号表
交通管理工					
		式			
交通誘導警備員					
	8	人日			工種 第0025号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 直接工事費 **										
技術管理費										
技術管理費										
技術管理費										
技術管理費										
* すべての諸経費の対象額に含めない *										
塗膜溶出試験										
刊行物単価	1									施工 第0 -0026号表
安全費										
安全費										
安全費										



**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
環境対策費(ばく露対策)安全費 従来プラスト(鉛含有時)										
	1			式					工種	第0026号表
*** 現場環境改善費(率分) ***										
率 0.0379										
*** 共通仮設費率計算額 ***										
補正無の率 0.3836					補正後の率	0.5186				
*** 共通仮設費計 ***										
*** 純工事費 ***										
*** 現場管理費 ***										
補正無の率 0.4668					補正後の率	0.5543				
*** 工事原価 ***										

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 一般管理費 等 *  補正無の率 0.2128				前払率補正 1.0000		
				契約保証補正 0.0004		
** 工事価格計 **						
** 消費税等 相当額計 **  率 0.1000						
** 工事費計 **						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額  率 0.0281						

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等あり	1	m <sup>2</sup>			施工 第0 -0001号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下地処理工					
見積り	1	m <sup>2</sup>			施工 第0 -0002号表
浸透促進剤塗布工					
見積り	1	m <sup>2</sup>			施工 第0 -0003号表
セメント結晶生成剤塗布工 1層					
見積り	1	m <sup>2</sup>			施工 第0 -0004号表
結晶促進剤塗布工					
見積り	1	m <sup>2</sup>			施工 第0 -0005号表
*** 単位当り ***					
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼材切断 エアカッター  見積り	1	m			施工 第0 -0006号表
*** 単位当り ***	1	m			



# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
断面修復 充填工法  見積り	1	式			施工 第0 -0008号表
*** 単位当り ***	1	式			







# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
断面修復 充填工法  見積り	1	式			施工 第0 -0010号表
*** 単位当り ***	1	式			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
シーリング工事 変性シリコーン 材工共 刊行物単価	1	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 工種明細表

工種 第0010号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁塗装工 清掃・水洗い(塗替) 夜間作業(20時~6時)なし 横断歩道橋・側道橋	1	m <sup>2</sup>			施工 第0 -0011号表
橋梁塗装工 素地調整(塗替) 1種ケレン 横断歩道橋・側道橋	1	m <sup>2</sup>			施工 第0 -0012号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

下塗

# 工種明細表

工種 第0011号表

頁0-0021

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁塗装工 下塗り(塗替) 有機ジンクリッチペイント 1層 スプレー 横断歩道橋・側道橋	1	m <sup>2</sup>			施工 第0 -0013号表
橋梁塗装工 下塗り(塗替) 弱溶剤形変性エポキシ樹脂 2層 スプレー 横断歩道橋・側道橋	1	m <sup>2</sup>			施工 第0 -0014号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁塗装工 中塗り(塗替) 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 横断歩道橋・側道橋	1	m <sup>2</sup>			施工 第0 -0015号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			



# 工種明細表

工種 第0014号表

As殻

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 6.5km以下 機械積込(小規模土工)	1	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0017号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			



殻運搬

# 工種明細表

頁0-0025

工種 第0015号表

Co殻(無筋)

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間あり 5.7km以下	1	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0018号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 工種明細表

As殻

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*処分費等*					
処分費	1	t			施工 第0 -0019号表
*** 単位当り ***	1	t			

殻処分

# 工種明細表

頁0-0027

工種 第0017号表

Co殻(無筋)

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*処分費等*					
処分費	1	t			施工 第0 -0019号表
*** 単位当り ***	1	t			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場発生品運搬 7tクレーン車  見積り	1	回			
*** 単位当り ***	1	回			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*処分費等*					
処分費					
見積り	1	t			施工 第0 -0020号表
*** 単位当り ***	1	t			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
足場工 桁高1.5m未満 主体足場架設供用月数2月	1	m <sup>2</sup>			施工 第0 -0021号表
シート張り防護 床面 橋梁架設工事の積算4-12	1	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
足場・防護（橋梁地覆補修） シート 1回	1	m <sup>2</sup>			施工 第0 -0022号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
シート張防護工（片側朝顔） 防護工架設供用月数2月 地覆部屋根	1	m <sup>2</sup>			施工 第0 -0023号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			



# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ブラスト用養生シート工 橋梁架設工事の積算4-150	1	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

ばく露対策工

# 工種明細表

工種 第0024号表

従来プラスト(鉛含有時)

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
環境対策費(ばく露防止対策)仮設費					
見積り	1	式			施工 第0 -0024号表
*** 単位当り ***	1	式			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B	1	人・日			施工 第0 -0025号表
*** 単位当り ***	1	人日			

環境対策費（ばく露対策）安全費

工種明細表

工種 第0026号表

従来プラスト（鉛含有時）

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
環境対策費（ばく露防止対策）安全費					
見積り	1	式			施工 第0 -0027号表
*** 単位当り ***	1	式			

# 施工内訳表

頁0-0037

舗装版破碎  
アスファルト舗装版  
機械構成比:

1.79% 労務構成比:

障害等あり

95.97%

材料構成比:

2.24%

市場単価構成比:

施工 第0 -0001号表

0.00%

標準単価:

1

m2 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン ] 賃料 排ガス1次 3.5 ~ 3.7 m <sup>3</sup> / 分	1.40%	日		空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン ] 賃料		
さく岩機 [ コンクリートブレーカ ] 20kg 級	0.39%	供用日		さく岩機 [ コンクリートブレーカ ]		
特殊作業員	52.95%	人		特殊作業員		
普通作業員	43.02%	人		普通作業員		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	2.24%	L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

# 施工内訳表

舗装版破碎  
アスファルト舗装版

施工 第0 -0001号表

障害等あり

1  
標準単価：

m2 当り

機械構成比： 1.79% 労務構成比： 95.97% 材料構成比： 2.24%

市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 舗装版厚：4cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				障害等の有無：障害等あり 積込作業の有無：積込作業あり		

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人			
防水工	1.5	人			
諸雑費	5.0	%			(労) × %
*** 合計 ***	39.71	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

39.71 m<sup>2</sup> 当り

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			
防水工	1.0	人			
材料費 リバコン・コンディショナー同等	3,971	g			見積り
諸雑費	7.0	%			(労) × %
*** 合計 ***	39.71	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			



# 施工内訳表

セメント結晶生成剤塗布工  
1層

施工 第0 -0004号表

39.71 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			
防水工	1.0	人			
材料費 リバコン・リキッド同等	3.97	kg			見積り
諸雑費	7.0	%			(労) × %
*** 合計 ***	39.71	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			
防水工	1.0	人			
材料費 リバコン・エイド同等	3.97	kg			見積り
諸雑費	7.0	%			(労) × %
*** 合計 ***	39.71	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

39.71 m<sup>2</sup> 当り

# 施工内訳表

施工 第0 -0006号表

鋼材切断  
エアカッター

1.1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.8	人			
普通作業員	1.0	人			
諸雑費	10	%			
*** 合計 ***	1.1	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

頁0-0044

型枠

一般型枠

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

均しコンクリート

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0007号表

標準単価： 1

m 2 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	59.46%	人		型わく工		
普通作業員	19.53%	人		普通作業員		
土木一般世話役	5.76%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：均しコンクリート		

# 施工内訳表

施工 第0 -0008号表

断面修復  
充填工法

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価 見積り	金額	備考
無収縮モルタル ペースタイトグラウトN同等	1	袋			見積り
土木一般世話役	0.5	人			
普通作業員	1.0	人			
諸雑費	10	%			
*** 単位当り ***	1	式			

# 施工内訳表

施工 第0 -0009号表

構造物とりこわし  
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			
構造物区分：無筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし				施工区分：機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし	

# 施工内訳表

施工 第0 -0010号表

断面修復  
充填工法

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
無収縮モルタル ペースタイトグラウトN同等	2	袋			見積り
土木一般世話役	1.0	人			
普通作業員	1.5	人			
諸雑費	10	%			
*** 単位当り ***	1	式			

# 施工内訳表

橋梁塗装工 清掃・水洗い(塗替)  
夜間作業(20時~6時)なし

施工 第0 -0011号表

横断歩道橋・側道橋

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い 制約無 昼間	100.000	m2			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
作業内容：清掃・水洗い 夜間作業の有無：夜間作業(20時~6時)なし			構造区分：横断歩道橋・側道橋 時間的制約の有無：時間的制約なし		



# 施工内訳表

橋梁塗装工 素地調整（塗替）  
1種ケレン

横断歩道橋・側道橋

施工 第0 -0012号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁塗装工 塗替 素地調整 1種ケレン 制約無 昼間	100.000	m <sup>2</sup>			
橋梁塗装工 塗替 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 昼	100.000	m <sup>2</sup>			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			
作業内容：素地調整 研削材及びケレンかす回収・積込工の有無：研削材及びケレンかす回収・積込工あり 夜間作業の有無：夜間作業（2.0時～6時）なし				素地調整区分：1種ケレン 構造区分：横断歩道橋・側道橋 時間的制約の有無：時間的制約なし	

# 施工内訳表

橋梁塗装工 下塗り(塗替)  
有機ジンクリッチペイント 1層 スプレー 横断歩道橋・側道橋

施工 第0 -0013号表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁塗装工 塗替 下塗り(スプレー) 有機ジンクリッチ 1層 制約無 昼間	100.000	m2			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
作業内容：下塗り 構造区分：横断歩道橋・側道橋 時間的制約の有無：時間的制約なし			下塗り塗料区分：有機ジンクリッチペイント 1層 スプレー 夜間作業の有無：夜間作業(20時～6時)なし		

# 施工内訳表

橋梁塗装工 下塗り(塗替)  
弱溶剤形変性エポキシ樹脂 2層 スプレー 横断歩道橋・側道橋

施工 第0 -0014号表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁塗装工 塗替 下塗り(スプレー) 弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間	100.000	m2			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
作業内容：下塗り 構造区分：横断歩道橋・側道橋 時間的制約の有無：時間的制約なし				下塗り塗料区分：弱溶剤形変性エポキシ樹脂 2層 スプレー 夜間作業の有無：夜間作業(20時~6時)なし	

# 施工内訳表

橋梁塗装工 中塗り(塗替)

弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩

横断歩道橋・側道橋

施工 第0 -0015号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁塗装工 塗替 中塗り(スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	100.000	m <sup>2</sup>			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			
作業内容：中塗り 構造区分：横断歩道橋・側道橋 時間的制約の有無：時間的制約なし			中塗り塗料区分：弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 夜間作業の有無：夜間作業(20時～6時)なし		

# 施工内訳表

橋梁塗装工 上塗り(塗替)

弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩

横断歩道橋・側道橋

施工 第0 -0016号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁塗装工 塗替 上塗り(スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	100.000	m2			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
作業内容：上塗り 構造区分：横断歩道橋・側道橋 時間的制約の有無：時間的制約なし			上塗り塗料区分：弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 夜間作業の有無：夜間作業(20時～6時)なし		

# 施工内訳表

施工 第0 -0017号表

殻運搬

舗装版破碎 DID区間あり 6.5km以下

機械積込(小規模土工)

1

m3 当り

機械構成比: 19.63% 労務構成比:

71.11% 材料構成比: 9.26%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 2 t 積級	19.63%	供用日		ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		
運転手 (一般)	71.11%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.26%	L		軽油 1 . 2 号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: 舗装版破碎 DID区間の有無: DID区間あり 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込(小規模土工) 運搬距離: 6.5km以下		

# 施工内訳表

施工 第0 -0018号表

殻運搬  
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間あり 5.7km以下

1 m3 当り

機械構成比: 43.25% 労務構成比: 42.18% 材料構成比: 14.57% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 10 t 積級	43.25%	供用日		ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		
運転手 (一般)	42.18%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	14.57%	L		軽油 1 . 2 号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無: DID区間あり 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込 運搬距離: 5.7km以下		

# 施工内訳表

施工 第0 -0019号表

処分費

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.000	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費(円/t):					



# 施工内訳表

処分費

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価 見積り	金額	備考
処分費	100.000	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費(円/t):					

# 施工内訳表

頁0-0058

足場工  
桁高1.5m未満

主体足場架設供用月数2月

施工 第0-0021号表

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
足場工	1.000	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m2			
桁高： 桁高1.5m未満				主体足場架設供用月数 X(月):2	

# 施工内訳表

施工 第0 -0022号表

足場・防護（橋梁地覆補修）

シート

1回

1

m 2 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
橋りょう特殊工	86.74%	人		橋りょう特殊工		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
防護種類：シート 足場を架設している総月数：1.5月を超え2.0月以下				1工事での足場使用回数：1回		

# 施工内訳表

シート張防護工（片側朝顔）

施工 第0 -0023号表

防護工架設供用月数 2月

地覆部屋根

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
防護工	1.000	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m2			
防護工種別：シート張防護工（片側朝顔）				防護工架設供用月数 X 2（月）：2	

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
負圧集塵機 55m3/min クリーニング含む最低保証1ヵ月	1.0	台	見積り		見積り
集塵機用カートリッジ、パッキン 55m3/min	9.0	本			見積り
集塵機用吸引ダクト 55m3/min用 300	37.0	m換気			見積り
セキュリティルーム 枠組型クリーンルーム、専用シート、外面養生、室内棚	1.0	基			見積り
エアシャワー 1基分	0.6	月/台			見積り
エアシャワー用1次フィルター 1基分	1.0	枚			見積り
エアシャワー用HEPAフィルター 損料 1基分	0.6	ヵ月			見積り
真空掃除機 3900L/min HEPAフィルター付 1台/月	0.6	ヵ月			見積り
手洗い設備 現場設置型：ポンプ式手洗いシンク、石鹸 使用期間1.0ヵ月以内	1.0	台			見積り
プラントヤード（車載） 設置・撤去及び資機材損料 材工	1.0	式			見積り
廃棄物用袋 小：600*450mm 200枚 8kg/枚	4.0	梱包			見積り
環境対策動力器具類損料 動力器具類損料、燃料費	147.7	m <sup>2</sup>			見積り

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価 見積り	金額	備考
環境対策資機材設置・撤去 橋梁塗装工 負圧集塵機吸引ダクト外設置変え含む	5.0	人			見積り
諸雑費	5.0	%			
*** 単位当り ***	1	式			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					

## 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
溶出液作成費	1	検体			刊行物単価
アルキル水銀	1	検体			刊行物単価
総水銀	1	検体			刊行物単価
カドミウム	1	検体			刊行物単価
鉛	1	検体			刊行物単価
有機リン	1	検体			刊行物単価
六価クロム	1	検体			刊行物単価
ヒ素	1	検体			刊行物単価
シアン	1	検体			刊行物単価
P C B	1	検体			刊行物単価
チウラム	1	検体			刊行物単価
シマジン	1	検体			刊行物単価



# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
チオベンガルブ	1	検体			刊行物単価
セレン又はその化合物	1	検体			刊行物単価
1,4-ジオキサン	1	検体			刊行物単価
11種一式試験 数量計算書「溶出試験表」15～25番	1	式			積算資料
*** 単位当り ***	1	式			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
送気マスク及び防塵マスク 送気マスク用フード・Iアホ-ス・鉛対策用保護マスク等 損料	1	組	見積り		見積り
電動ファン付呼吸用保護具 全面マスクタイプ 損料	3	個			見積り
呼吸用保護具用フィルター 鉛対応型L3 フィルター	30	個			見積り
化学防護服 使い捨て JIS T 8115適合品	30	着			見積り
化学防護手袋 JIS T 8116適合品	3.0	個			見積り
使い捨て内手袋	1.0	箱			見積り
化学防護長靴 JIS T 8117適合品 損料	3	個			見積り
諸雑費	5.0	%			
*** 単位当り ***	1	式			