

取付管数量表

No.	路線番号	人孔No	設置位置		管径	管種	削孔・閉塞	突出	モルタル	油脂 木根	備 考
1	102	3	1.35	左	150	TP	削孔する				
2			5.57	右	150	TP	削孔する				
3			11.23	左	150	TP	削孔する				
4			0.00	左	250	TP	削孔する				本管流入
5			19.72	右	150	TP	削孔する				
6			25.40	左	150	TP	削孔する				
7			35.19	右	150	TP	削孔する		する		
8			35.25	左	150	TP	削孔する				
9	103	1	2.04	左	150	TP	削孔する				
10			6.46	右	150	TP	削孔する				
11			14.14	右	150	TP	削孔する				
12			18.94	左	150	TP	削孔する				
13			28.53	右	150	TP	削孔する				
14			44.97	右	150	TP	削孔する				
15			54.06	左	150	TP	削孔する	する			
16	915	3	7.20	左	150	塩ビ	削孔する				
17			17.95	左	150	塩ビ	削孔する				
18			22.00	右	150	塩ビ	削孔する				
19			37.50	右	150	TP	削孔する	する			
20			40.00	右	150	塩ビ	削孔する				
21			47.48	右	150	塩ビ	削孔する				
22											
取付管箇所数計			20箇所				21箇所	2箇所	1回分		

【総括集計表】

施工内訳表	①	②	③	④	⑤	⑥	
既設管径	400	200					

○事前調査及び施工前処理数 計算書

規格・条件		400	200					計
事前調査工	昼間作業		61.4					61.4
	夜間作業	125.7						125.7
洗浄工	昼間作業	-	61.4	-	-	-	-	61.4
	夜間作業	125.7	-	-	-	-	-	125.7
水替工	昼間作業		0.23					1.0
	夜間作業	0.46						1.0
施工日数	昼間作業		0.32					1.0
	夜間作業	0.64						1.0

規格・条件		400	200	0	0	0	0	計
施工前処理工	突出除去	昼間作業		1				1
		夜間作業	1					1
	モルタル・油脂類除去	昼間作業						0.0
		夜間作業	1					1
	パッキン・木根除去	昼間作業		1				1
		夜間作業						0
止水工	昼間作業						0	
	夜間作業	1					1	
施工日数 (水替工)	昼間作業		0.18					1.0
	夜間作業	0.36						1.0

○管内調査（竣工時）延長 計算書

規格・条件		400	200	0	0	0	0	計
施工後調査工	昼間作業		61.4					61.4
	夜間作業	125.7						125.7
施工日数	昼間作業		0.16					1.0
	夜間作業	0.32						1.0

