

数 量 計 算 書

令和5年度 市道5463号線側溝整備工事

松本市 野溝木工1丁目

令和5年度 市道5463号線側溝整備工事 数量内訳書

工 種	名 称	規 格	単 位	内 訳	数 量	備 考
排水構造物工						
	作業土工					
	床掘り	小規模	m3	82.6	83	
	土砂等運搬	4.5km以下 DID有	m3	80.2	80	
	残土等処分		m3	80.2	80	
	埋戻し	小規模	m3	29.2	29	
	土材料	RC-40	m3	35.9	36	
	側溝工					
	自由勾配側溝	300×300	m	173.3	173.3	
	側溝蓋	コンクリート蓋	枚	155.0	155	
	側溝蓋	グレーチング蓋	枚	18.0	18	
構造物撤去工						
	構造物取壊し工					
	舗装版切断	As舗装版 15cm以下	m	200.8	200	
	舗装版破砕	小規模	m2	328.7	330	
	構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	3.2	3	
	運搬処理工					
	As殻運搬	6.5km以下 DID有	m3	16.2	16	
	鉄筋Co殻運搬	5.7km以下 DID有	m3	3.2	3	
	As殻処分		t	37.3	37	
	2次製品殻処分		t	8.0	8	
仮設工						
	交通管理工					
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	70.0	70	2人×35日
舗装工						
	アスファルト舗装工					
	不陸整正	M-25 t=3cm	m2	150.4	150	
	上層路盤(車道・路肩部)	M-25 t=10cm	m2	124.1	124	
	表層(車道・路肩部)	再密As20F t=5cm	m2	252.5	253	
	表層(車道・路肩部)	再密As20F t=4cm	m2	22.0	22	

舗装版取壊し

面積計算書

測点	距離 (m)	車道 (t=5cm)						備考
		幅	平均幅	面積	幅	平均幅	面積	
P. 120.0		3.50						
P. 140.0	20.0	2.90	3.200	64.0				
P. 160.0	20.0	2.45	2.675	53.5				
P. 173.3	13.3	2.50	2.475	32.9				
小計	53.3			150.4				

