

令和 5 年度

市道 3 0 1 7 号線側溝整備工事

数 量 計 算 書

松本市 建設部 維持課

工 事 数 量 総 括 表

工事名 令和5年度 市道3017号線側溝整備工事						
工事区分・工種・種別	細 別	規 格	単位	当初数量	摘 要	
水路工						
作業土工						
床 掘		=	137.8	m3	140	
埋 戻	小規模	=	73.3	m3	70	
残土運搬	L=7.0km以下	=	56.4	m3	60	
残土処分		=	56.4	m3	60	
排水構造物工						
自由勾配側溝 胴型	500×400(横断部)	=	8.6	m	9	
自由勾配側溝 縦断	500×600	=	35.1	m	35	
自由勾配側溝 縦断	500×700	=	40.0	m	40	
自由勾配側溝 縦断	500×800	=	2.0	m	2	
蓋版据付	コンクリート蓋 500型 L=500	=	73.2	枚	73	
蓋版据付	グレーチング蓋(細目) 500型 L=500 T-14	=	3.9	枚	4	
インパートコンクリート	18-8-25BB (W/C=60%以下)	=	0.6	m3	1	
集水樹設置工						
集水樹	500×400型 グレーチング(細目)	=	2.0	力所	2	
付帯工						
アスファルト舗装工						
表層	再生密粒度(20F) t=40	=	114.2	m2	114	
上層路盤	RC40-0 t=100	=	91.1	m2	91	
不陸整正	M-25 t=50	=	24.1	m2	24	
区画線工						
溶解式区画線(材料)	実線 30cm	=	2.2	m	2	
溶解式区画線(機・労)	実線 30cm	=	2.2	m	2	
道路付属物工						
転落防止柵設置	固定式 再設置	=	1.0	m	1	
歩車道境界ブロック	巻込み部(身障者用)	=	2.3	m	2	
構造物撤去工						
構造物撤去工						
構造物とりこわし	無筋構造物	=	2.30	m3	2	
舗装版切断	t=15cm以下	=	182.1	m	182	
舗装版破碎	t=15cm以下	=	153.2	m2	153	
殻運搬	無筋コンクリート L=8.0km以下	=	2.30	m3	2	
殻運搬	アスファルト L=8.0km以下	=	6.1	m3	6	
処分費	無筋コンクリート	=	5.4	t	5	
処分費	アスファルト	=	14.3	t	14	
仮設工						
交通管理工						
交通誘導警備員B		=	86.0	人	86	

