

担当者	照査	照査	主査	課長補佐	課長	設計年月
						令和5年11月

金 抜

松本市庄内庭球場解体工事
設計内訳書

1

仕 様		
1 工事位置：	松本市筑摩3-1-26	
2 工事概要：	松本市庄内庭球場を解体するもの	
3 特記仕様：	本工事の概要は上記の通りとし、詳細については本設計書、別葉図面を参照し、構造上の納まり及び 美観上欠くことのできない部分は、担当者と協議の上、請負代金額の範囲内で入念に施工すること。 周辺の道路事情を考慮し、車両の通行に十分留意すること。 周辺の施設利用者には十分注意すること。 受注者は、火災保険等必要となる各種保険に加入すること。	
4 提出書類：	着工届、現場代理人及び主任技術者等届(経歴書、資格証の写し)、請負代金内訳書、工程表、 工程写真、コリンズ写し(請負代金額500万円以上の場合)、竣工届、竣工写真、産業廃棄物管理票、 松本市「建設工事施工/提出書類マニュアル」(最新版)によるもの、その他監督職員の指示するもの。	
5 工 期：	契約の日から令和5年(2024年)3月15日まで	
6 設計金額：	¥	-(うち取引に係る消費税額¥ -)

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
松本市庄内庭球場解体工事						
内 訳 書						
A 共通仮設費		式	1			
B 直接工事費		式	1			
(純工事費)計						
現場管理費		式	1			
一般管理費等		式	1			
	一般管理費					
	契約保証費					
工事価額計	(法定福利費含む)					
消費税相当額		式	1			10 %
設計工事費合計						

3

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A 共通仮設費						
準備費	}					
仮設建物費						
工事施設費						
環境安全費						
動力用水光熱費		式	1			
屋外整理清掃費						
機械器具費						
その他						
交通誘導員 仮囲い 防音シート	B種 H=3,000 存置期間3カ月程度	人	30			
キャスターゲート	H=1,800 W=6,000 存置期間3カ月程度	カ所	1			
アスベスト事前調査報告	目視、資料調査、報告共	式	1			
A - 計						

4

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
B 直接工事費						
1 直接仮設工事		式	1			
2 管理棟解体工事		式	1			
3 外構撤去工事		式	1			
4 産業廃棄物収集運搬処理		式	1			
5 その他工事		式	1			
B - 計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
余白						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
外部くさび緊結式足場 手摺先行方式	W=600 H=10m未満 存置期間1カ月程度 安全手摺・掛払・損料・運搬・撤去共	架m2	128.0			
垂直養生 外部飛散防止シート養生 アスベストレベル3撤去用	防災シート 存置期間1カ月程度 掛払・損料・運搬・撤去共 外側ブルーシート 内側プラスチックシート 壁面0.1mm床	架m2	128.0			
重機回送費		式	1			
1-小計						

7

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2 管理棟解体工事						
内装材事前解体		m2	28.0			
屋根葺材解体(手ばらし)	カラーベストコロニアル アスベストレベル3	m2	46.3			
軒天解体(手ばらし)	ケイカル板t=6 アスベストレベル3	m2	19.0			
外装材解体(手ばらし)	セメント中空押出成形材 ラムダt=15 アスベストレベル3	m2	62.5			
軽量鉄骨造躯体解体		m2	28.0			
基礎、土間コンクリート解体		m2	37.1			
2-小計						

8

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3 外構撤去工事						
アスファルト舗装撤去	t=29cm 駐車場	m2	94.2			
クレイ舗装撤去	t=40cm~85cm程度 クラッシャーラン、砂共 テニスコート	m2	2,840.0			
板状排水材撤去	テニスコート	m2	2,660.0			
最終柵切離し	キャップ止め共	カ所	1			
水道メーター切離し	キャップ止め共	カ所	1			
散水栓撤去		カ所	2			
給水管撤去		m	80.0			
集水管撤去		m	69.0			
管渠撤去		m	2.8			
角樹撤去	65cm×65cm×100cm 縞鋼蓋共	カ所	7			
U字溝撤去	w=24cm 溝蓋共	m	179.0			
休憩所解体撤去	鋼製 5.0m×1.6m×2.5m程度 基礎共	カ所	1			
ネットポスト撤去	H=1.1m 基礎共	組	4			
フェンス(H=3.0m)撤去	帯付き 基礎共	m	219.0			
フェンス(H=1.2m)撤去	基礎共	m	23.0			
両開き扉撤去	H=3.0m W=4.0m テニスコート	カ所	1			
両開き扉撤去	H=2.5m W=2.5m テニスコート	カ所	1			

9

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
片開き扉撤去	H=2.5m W=1.0m テニスコート	カ所	3			
除草	園路	m2	132.0			
植栽撤去	中低木 伐根	m3	65.0			
3-小計						

10

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4 産業廃棄物収集運搬処理						
(分別・集積・積込)						
金属くず		t	2.5			
金属くず以外	積荷体積	m3	191.0			
アスベスト含有建材	レベル3 積荷体積	m3	4.0			
(収集運搬)						
金属くず		t	2.5			
木くず	積荷体積	m3	70.0			
紙・繊維くず	積荷体積	m3	3.0			
コンクリートがら	積荷体積	m3	15.0			
廃プラ類	積荷体積	m3	55.0			
ガラス陶磁器くず	積荷体積	m3	1.0			
混合廃棄物	積荷体積	m3	5.0			
がれき類	積荷体積	m3	40.0			
廃石膏ボード	積荷体積	m3	2.0			
アスベスト含有建材	レベル3 養生等消耗品含む 積荷体積	m3	4.0			

11

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
(処分)						
金属くず		t	▲ 2.5			
木くず	積荷体積	m3	70.0			
紙・繊維くず	積荷体積	m3	3.0			
コンクリートがら	積荷体積	m3	15.0			
廃プラ類	積荷体積	m3	55.0			
ガラス陶磁器くず	積荷体積	m3	1.0			
混合廃棄物	積荷体積	m3	5.0			
がれき類	積荷体積	m3	40.0			
廃石膏ボード	積荷体積	m3	2.0			
アスベスト含有建材	レベル3 養生等消耗品含む 積荷体積	m3	4.0			
4-小計						

12

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
5 その他工事						
架木置場解体工事	木製 8.0m×1.8m×1.5m程度 基礎共	カ所	1			
埋戻し	t=30cm～75cm程度 ハイクレイ、クラッシャーラン、砂	m2	2,840.0			
整地		m2	3,040.0			
碎石敷き均し	再生碎石、t=100～t=300程度 駐車場、管理棟除却部分	m2	131.0			
5-小計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
以下余白						