

工事番号																(様式 - 1)	
担当者		照査		審査者		審査者		課長補佐		課長							
令和 6 年度 中山霊園墓所造成工事 閲覧設計書																	
松本市 中山 (中山霊園)																	
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
墓所区画工 N=66基 張芝工 A=380m2 本工事は、「長野県土木工事共通仕様書(建設部)令和5年10月1日適用」、「長野県土木工事施工管理基準(建設部)令和5年10月1日適用」、「土木工事現場必携 令和4年10月適用(長野県)」に準拠すること。 建設課 FAX : (0263)34-3205								施 工 期 間				日 間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 6 年 11 月 28 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。									

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 松本市 0 1 実施単価 49 1 0 中信 (1) 06.06.01		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 (%) 消費税率 (%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正	40 10 % 09 公園 09 補正無し 09 補正無し 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 06 週休 2 日工事(当初)		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
基盤整備						
			式			
敷地造成土工						
			式			
作業土工						
			式			
床掘り 標準						
	160	m 3				工種 第0001号表
基面整正						
	130	m 2				工種 第0002号表
埋戻し 最大埋戻し幅1m以上4m未満						
	50	m 3				工種 第0003号表
埋戻し 小規模 砕石						
	30	m 3				工種 第0004号表
路体盛土 2.5m以上4.0m未満						
	110	m 3				工種 第0005号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理工					
		式			
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 1.0km以下					
	20	m 3			工種 第0006号表
墓所区画工					
		式			
墓所区画工					
		式			
墓所区画工					
	66	基			工種 第0007号表
排水構造物工					
		式			
排水構造物工					
		式			
暗渠排水管 硬質塩化ビニル有孔管					
	132	m			工種 第0008号表
暗渠排水管 硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）					
	3.1	m			工種 第0009号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
巻立コンクリート					
	2	箇所			工種 第0010号表
植栽工					
		式			
植栽工					
		式			
法面整形（盛土部） 盛土部 法面締固めあり					
	330	m 2			工種 第0011号表
張芝 ベタ張り					
	380	m 2			工種 第0012号表
構造物撤去工					
		式			
排水構造物撤去工					
		式			
暗渠排水管撤去					
	132	m			工種 第0013号表
運搬処理工					
		式			

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場発生品運搬 トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t										
	0.5		t						工種	第0014号表
殻処分 廃プラ										
	0.5		t						工種	第0015号表
*** 直接工事費 ***										
*** 現場環境改善費（率分） ***										
率 0.0163										
*** 共通仮設費率計算額 ***										
補正無の率 0.1048										
				補正後の率	0.109					
*** 共通仮設費計 ***										
*** 純工事費 ***										

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 現場管理費 ** 補正無の率 0.4157						
			補正後の率	0.4406		
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 * 補正無の率 0.2147						
			前払率補正	1.0000		
			契約保証補正	0.0004		
** 工事価格計 **						
** 消費税等相当額計 ** 率 0.1000						
** 工事費計 **						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額 率 0.0410						

標準

工種 第0001号表

頁0-0008

[illegible]

基面整正

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0009

[illegible]

最大埋戻し幅1m以上4m未満

工種 第0003号表

頁0-0010

[illegible]

小規模 碎石

工種 第0004号表

頁0-0011

[illegible]

2.5m以上4.0m未満

工種 第0005号表

頁0-0012

[illegible]

小規模 DID区間なし 1.0km以下

工種 第0006号表

頁0-0013

[illegible]

墓所区画工

工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0014

[illegible]

硬質塩化ビニルVU有孔管

工種 第0008号表

頁0-0015

[illegible]

硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）

工種 第0009号表

頁0-0016

[illegible]

工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0017

[illegible]

盛土部 法面締固めあり

工種 第0011号表

頁0-0018

[illegible]

ベタ張り

工種 第0012号表

頁0-0019

[illegible]

暗渠排水管撤去

工種明細表

工種 第0013号表

頁0-0020

[illegible]

トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t

工種 第0014号表

頁0-0021

[illegible]

殻処分

工 種 明 細 表

工種 第0015号表

廃プラ

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 処分費等 *							
処分費							施工 第0 -0024号表
		1		t			
* * * 単位当り * * *							
		1		t			

施 工 内 訳 表

頁0-0023

床掘り
土砂

施工 第0 -0001号表

機械構成比： 24.08% 労務構成比： 50.56% 材料構成比： 25.36% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3	24.08%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
運転手 (特殊)	50.56%	人		運転手 (特殊)		
軽油	25.36%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 土留方式の種類：土留なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：標準 障害の有無：障害なし		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0002号表

機械構成比：0.00% 労務構成比：100.00% 材料構成比：0.00% 市場単価構成比：0.00% 標準単価：1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0025

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

施工 第0 -0003号表

1 m 3 当り

機械構成比：11.71%		労務構成比：83.03%		材料構成比：5.26%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.8m ³		9.99%	供用日			バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次			
振動ローラ[ハンドガイド式]賃料 質量0.8～1.1t		1.62%	日			振動ローラ[ハンドガイド式]賃料			
タンパ（ランマ）賃料		0.10%	日			タンパ（ランマ）賃料			
普通作業員		51.56%	人			普通作業員			
特殊作業員		22.78%	人			特殊作業員			
運転手（特殊）		8.69%	人			運転手（特殊）			

施 工 内 訳 表

頁0-0026

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

施工 第0 -0003号表

1 m 3 当り

機械構成比： 11.71% 労務構成比： 83.03% 材料構成比： 5.26% 市場単価構成比： 0.00%				標準単価： 1 m 3 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油	5.12%	L		軽油 パトロール給油		
ガソリン	0.14%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：最大埋戻幅1m以上4m未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

埋戻し
小規模

施工 第0 -0004号表

機械構成比： 9.91% 労務構成比： 85.67% 材料構成比： 4.42% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次 山積 0 . 2 8 m 3	9.30%	供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次		
タンパ及びランマ [ランマ] 質量 6 0 ~ 8 0 k g	0.61%	供用日		タンパ及びランマ [ランマ]		
普通作業員	48.83%	人		普通作業員		
特殊作業員	19.54%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	17.30%	人		運転手（特殊）		
軽油	3.49%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

埋戻し
小規模

施工 第0 -0004号表

1 m 3 当り

機械構成比： 9.91%		労務構成比： 85.67%		材料構成比： 4.42%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
ガソリン		0.93%	L		ガソリン レギュラー スタンド				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					土質：土砂				

施 工 内 訳 表

頁0-0029

路体（築堤）盛土

2.5m以上4.0m未満

施工 第0 -0005号表

1 m 3 当り

機械構成比：16.95%		労務構成比：73.89%		材料構成比：9.16%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 2 次 山積 0 . 2 8 m 3		8.87%	日			バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 質量 3 ～ 4 t		8.08%	日			振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			
運転手 (特殊)		65.25%	人			運転手 (特殊)			
普通作業員		8.64%	人			普通作業員			
軽油		9.16%	L			軽油 パトロール給油			
積算単価			式			積算単価			

施工内訳表

頁0-0030

路体（築堤）盛土

2.5m以上4.0m未満

機械構成比： 16.95%

勞務構成比： 73.89%

材料構成比： 9.16%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m 3 当り

施工 第0 -0005号表

[illegible]

施工内訳表

頁0-0031

土砂等運搬

施工 第0 -0006号表

小規模 DID区間なし 1.0km以下

バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)

1 m3 当り

機械構成比： 25.13%

労務構成比：

61.92%

材料構成比：

12.95%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	25.13%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	61.92%	人		運転手 (一般)		
軽油	12.95%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：1.0km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0007号表

頁0-0032

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン R C - 4 0	2	m 2			施工 第0-0008号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.7	m 2			施工 第0-0009号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.1	m 3			施工 第0-0010号表
型枠 一般型枠 小型構造物	6	m 2			バックホ(クレーン機能付)打設 施工 第0-0011号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.6	m 3			バックホ(クレーン機能付)打設 施工 第0-0012号表
鉄筋工 S D 3 4 5 D 1 3 構造物種別による補正なし	0.03	t			施工 第0-0013号表
* * * 単位当り * * *	1	基			

施工内訳表

頁0-0033

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシャーラン R C - 4 0

施工 第0 -0008号表

1 m 2 当り

機械構成比： 5.88% 労務構成比： 76.10% 材料構成比： 18.02% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3	5.84%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	36.47%	人		普通作業員		
特殊作業員	15.92%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	14.24%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	8.95%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	12.56%	m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0034

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシュラン R C - 4 0

施工 第0 -0008号表

1 m 2 当り

機械構成比： 5.88%

労務構成比：

76.10%

材料構成比：

18.02%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油	5.43%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0035

型枠

一般型枠

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

鉄筋・無筋構造物

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0009号表

標準単価： 1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	46.99%	人		型わく工		
普通作業員	25.08%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.24%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施工内訳表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比： 4.32% 労務構成比： 37.95%

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比： 57.73%

バックホウ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0010号表

1 m3 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3	4.08%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
特殊作業員	11.26%	人		特殊作業員		
普通作業員	10.14%	人		普通作業員		
土木一般世話役	7.41%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	6.90%	人		運転手 (特殊)		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	55.58%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0037

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0 -0010号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

バックホ(クレーン機能付)打設

1

m 3 当り

機械構成比： 4.32%

労務構成比： 37.95%

材料構成比： 57.73%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油	2.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリートセメント種類：高炉(B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0038

型枠

一般型枠

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

小型構造物

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0011号表

標準単価： 1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.66%	人		型わく工		
普通作業員	30.77%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.53%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施工内訳表

頁0-0039

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0012号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m 3 当り

機械構成比: 4.19%

労務構成比: 40.17%

材料構成比: 55.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3	3.96%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員	11.83%	人		普通作業員		
特殊作業員	10.94%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	8.07%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	6.71%	人		運転手 (特殊)		
生コン 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 5 5 % 以下)	53.56%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0040

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0012号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

バックホ(クレーン機能付)打設

1

m 3 当り

機械構成比： 4.19%

労務構成比： 40.17%

材料構成比： 55.64%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油	1.97%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート規格：24-12-25(W/C=55%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリート種類：高炉(BB) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0041

鉄筋工

施工 第0 -0013号表

S D 3 4 5 D 1 3

構造物種別による補正なし

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径： D 1 3 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 1 0 t 未満		
時間的制約の有無： 条件不要 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 % 未満			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ） なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0042

暗渠排水管

施工 第0 -0014号表

据付

直管

1

m 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 46.04%

材料構成比： 53.96%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	32.98%	人		普通作業員		
土木一般世話役	13.06%	人		土木一般世話役		
暗渠排水管	53.96%	m		暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 φ 7 5		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 呼び径：50～150mm				管種別：直管		

吸出し防止材設置

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0015号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 25.39% 材料構成比： 74.61% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	21.67%	人		普通作業員		
土木一般世話役	3.72%	人		土木一般世話役		
吸出し防止材	74.61%	m ²		吸出し防止材 合織不織布 t = 1 0 mm 9 . 8 K N / m		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

暗渠排水管
据付

施工 第0 -0016号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 46.04% 材料構成比： 53.96% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	32.98%	人		普通作業員		
土木一般世話役	13.06%	人		土木一般世話役		
暗渠排水管	53.96%	m		暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 φ 7 5		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 呼び径：50～150mm				管種別：直管		

施 工 内 訳 表

頁0-0045

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

110mm以上128mm未満

50mm以上200mm未満

施工 第0 -0017号表

1

孔 当り

機械構成比：

2.65%

労務構成比：

56.52%

材料構成比：

40.83%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	1.36%	供用日		電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 3 k V A	0.80%	日		発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料		
特殊作業員	32.78%	人		特殊作業員		
普通作業員	8.66%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.52%	人		土木一般世話役		
ダイヤモンドビット 1 2 8 . 5 mm スタンダード	38.05%	個		ダイヤモンドビット 1 2 8 . 5 mm		

施 工 内 訳 表

頁0-0046

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

施工 第0 -0017号表

110mm以上128mm未満

50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 2.65%

労務構成比： 56.52%

材料構成比： 40.83%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン	2.26%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔径：110mm以上128mm未満 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				削孔深さ：50mm以上200mm未満		

施 工 内 訳 表

頁0-0047

型枠
一般型枠

機械構成比：0.00%

労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

均しコンクリート

施工 第0 -0018号表

m 2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	59.07%	人		型わく工		
普通作業員	19.80%	人		普通作業員		
土木一般世話役	5.88%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：均しコンクリート		

施 工 内 訳 表

頁0-0048

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0019号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1 m 3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 44.86% 材料構成比： 55.14% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	24.24%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.75%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	8.67%	人		特殊作業員		
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 60 %以下)	55.14%	m 3		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0050

法面整形

盛土部

法面締固めあり

施工 第0 -0020号表

1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	12.90%	日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
普通作業員	30.50%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	27.27%	人		運転手（特殊）		
土木一般世話役	16.09%	人		土木一般世話役		
軽油	13.24%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

機械構成比： 12.90% 労務構成比： 73.86%

材料構成比： 13.24%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

施 工 内 訳 表

頁0-0051

法面整形

盛土部

機械構成比：

12.90%

労務構成比：

法面締固めあり

73.86%

材料構成比：

13.24%

市場単価構成比：

施工 第0 -0020号表

標準単価：

1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：盛土部 現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				法面締固めの有無：法面締固めあり 土質：ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土		

張芝
ベタ張り

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0021号表

頁0-0052

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.2	人			
造園工	1.1	人			
普通作業員	2.3	人			
洗滌砂	2.7	m 3			
野芝	100	m ²			
諸雑費	4	%			
新植樹等の植樹割増	0.5	%			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

暗渠排水管

施工 第0 -0022号表

撤去

直管

1

m

当り

機械構成比：0.00%

労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	71.63%	人		普通作業員		
土木一般世話役	28.37%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：撤去 呼び径：50～150mm				管種別：直管		

施 工 内 訳 表

頁0-0054

現場発生品及び支給品運搬

施工 第0 -0023号表

トラック[クレーン装置付]ベ-トラック2t級、吊能力2.9t DID区間あり

1 t 当り

機械構成比： 14.21% 労務構成比： 82.66% 材料構成比： 3.13% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2 . 9 t 吊	14.21%	供用日		トラック [クレーン装置付]		
特殊作業員	41.66%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	41.00%	人		運転手 (特殊)		
軽油	3.13%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
* * * 単位当り * * *						

施工内訳表

頁0-0055

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t級、吊能力2.9t DID区間あり

機械構成比： 14.21% 勞務構成比： 82.66%

材料構成比： 3.13%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：1

t 当り

施工 第0 -0023号表

[illegible]

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0024号表

頁0-0056

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					