

工事番号															
担当者		照査		審査者		係長		課長補佐		課長					

令和 6 年度

白骨温泉冠水溪遊歩道整備工事

閲覧設計書

松本市安曇（白骨）

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
木道設置 一式 アルプスリゾート整備本部 FAX : 94-2567	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 7 年 1 月 31 日
	契約保証方法	金銭的保証
	<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 	

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	51 1 2 中信(3) 06.06.01 建設物価・積算資料 当年4月号		
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	当 世 代 40 10 % 09 公園 08 山間僻地 08 山間僻地 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
施設整備										
園路整備工										
木道設置工										
木道設置										
木道設置 W=1500 鋼管打ち込み式簡易基礎工法 現場加工費含む	1									科目 第0001号表
仮設工										
交通管理工										
交通誘導警備員	4									工種 第0001号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 直接工事費 ***						
*** 共通仮設費率計算額 ***						
*** 共通仮設費計 ***						
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 ***						
*** 工事原価 ***						
* 一般管理費等 *						
*** 工事価格計 ***						
*** 消費税等相当額計 ***						

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費計					
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額					

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員A・B	1	人・日			施工 第0 -0005号表
*** 単位当り ***	1	人日			

木道設置 W=1500

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0007

鋼管打ち込み式簡易基礎工法

現場加工費含む

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
木道デッキ据付(基礎含む) W1500	48	m			施工	第0 -0001号表
転落防止柵設置 H1100、縦格子柵	69	m			施工	第0 -0002号表
地覆設置	27	m			施工	第0 -0003号表
階段(プラ擬木) W1500	4	段			施工	第0 -0004号表
*** 単位当り ***	1	式				

施工内訳表

木道デッキ据付（基礎含む）
W1500

施工 第0 -0001号表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
木道デッキ（材料費） W1500	1	m			
特殊作業員	2.5	人			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0 -0002号表

転落防止柵設置
H1100、縦格子柵

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
転落防止柵（材料費） H1100 縦格子柵	1	m			
特殊作業員	0.588	人			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0 -0003号表

1 m 当り

地覆設置

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
地覆(材料費)	1	m			
特殊作業員	0.659	人			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0 -0004号表

1 段 当り

階段 (プラ擬木)
W1500

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
プラ擬木 (材料費) 階段部 W1500 袖土留め含む	1	段			
特殊作業員	0.5	人			
*** 単位当り ***	1	段			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					