

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 松本市 0 1 実施単価 49 1 0 中信（ 1 ） 06.05.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正 冬期補正（現管）	40 10 % 09 公園 09 補正無し 09 補正無し 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 06 週休 2 日工事(当初) 634		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
グラウンド・コート整備						
			式			
グラウンド・コート施設整備工						
			式			
舗装撤去工						
			式			
人工芝舗装						
			m 2			
既設人工芝剥ぎ取り工・撤去工 剥ぎ取り・集積・積込						
業者見積	8,670		m ²			施工 第0 -0001号表
運搬工 L = 340km (茨城県神栖市)						
業者見積	8,670		m ²			
* 処分費等 *						
レコクル処分工						
業者見積	8,670		m ²			

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0004

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グラウンド・コート舗装工					
		式			
グラウンド・コート用舗装工					
		式			
人工芝舗装					
		m 2			
アンダーパット敷設工					
業者見積	867	m ²			施工 第0 -0002号表
ロングパイル人工芝材料					
業者見積	8,670	m ²			施工 第0 -0003号表
ロングパイル人工芝施工					
業者見積	8,670	m ²			施工 第0 -0004号表
ライン工					
		式			
一般コート					
業者見積	1	面			
少年コート					
業者見積	2	面			

松 本 市

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 直接工事費 **											
** 現場環境改善費 (率分) **											
率 0.0101											
** 共通仮設費率計算額 **											
補正無の率 0.0836											
						補正後の率 0.0869					
** 共通仮設費計 **											
** 純工事費 **											
** 現場管理費 **											
						補正後の率 0.3313					
補正無の率 0.3049											
** 工事原価 **											

*** * * 本工事費 * * ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 一般管理費等 *							
	補正無の率 0.1658			前払率補正 1.0000			
				契約保証補正 0.0004			
* * 工事価格計 * *							
* * 消費税等相当額計 * *	率 0.1000						
* * 工事費計 * *							
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額	率 0.0410						

施 工 内 訳 表

頁0-0007

既設人工芝剥ぎ取り工・撤去工
剥ぎ取り・集積・積込

施工 第0 -0001号表

100 m² 当り

業者見積

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.03	人			
特殊作業員	1.15	人			
普通作業員	1.35	人			
フォークリフト賃料 2.0t	0.85	日			刊行物
諸雑費	6.0	%			労務費計 × 率
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.02	人			
特殊作業員	0.35	人			
普通作業員	0.65	人			
アンダーパット 発砲ポリエチレンECOフォーム S-PAD 厚23mm	100	m ²			業者見積
機械器具損料	7.0	%			労務費計×率
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人工芝 耐候性ポリエチレンファイバメントーン 芝丈55mm ハイブリッドターフ EX -55	100	m ²			業者見積
充填砂 特殊粒度調整珪砂	2,500	kg			業者見積
ゴムチップ 粒度調整ゴムチップ	1,100	kg			業者見積
諸資材	1.5	%			材料費計 × 率
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

業者見積

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.8	人			
特殊作業員	1.4	人			
普通作業員	2.5	人			
機械機器損料	6.0	%			労務費計 × 率
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			