

工事番号																(様式－１)			
担当者			照査		審査者			係長			課長補佐			課長					
令和 6 年度 公共下水道 北深志排水区管渠更生工事 閲覧設計書																			
松本市 女鳥羽 3 丁目 他																			
設 計 大 要										施 工 方 法					請 負				
管路施設工 ΣL=1115.9m 管きよ更生工 内面被覆工 自立管 (反転・形成工法) 管径φ250mm (17区間/17施工) L=454.3m 管径φ300mm (4区間/4施工) L=151.3m 管径φ350mm (11区間/11施工) L=362.8m 管径φ400mm (1区間/1施工) L=51.6m 管径φ450mm (1区間/1施工) L=63.1m										施 工 期 間					日間				
										起工予定年月日					令和 年 月 日				
										竣工予定年月日					令和 7 年 2 月 17 日				
										契約保証方法					金銭的保証				
										・別途指定する建設機械については排ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合があります。									

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 松本市 0 1 実施単価 49 1 0 中信（1） 06.06.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正 冬期補正（現管）	40 10 % 39 下水道(4) 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 06 週休2日工事(当初) 214		

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										
管路										
管きょ更生工				式						
管きょ内面被覆工（反転・形成工法）				式						
管きょ内面被覆工 既設管径 φ 250mm				式						
	1			式					科目	第0001号表
管きょ更生仮設工 既設管径 φ 250mm				式						
	1			式					科目	第0002号表
管きょ内面被覆工 既設管径 φ 300mm				式						
	1			式					科目	第0003号表
管きょ更生仮設工 既設管径 φ 300mm				式						
	1			式					科目	第0004号表
管きょ内面被覆工 既設管径 φ 350mm				式						
	1			式					科目	第0005号表

松 本 市

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管きょ更生仮設工 既設管径φ350mm										
	1		式						科目	第0006号表
管きょ内面被覆工 既設管径φ400mm										
	1		式						科目	第0007号表
管きょ更生仮設工 既設管径φ400mm										
	1		式						科目	第0008号表
管きょ内面被覆工 既設管径φ450mm										
	1		式						科目	第0009号表
管きょ更生仮設工 既設管径φ450mm										
	1		式						科目	第0010号表
仮設工										
				式						
交通管理工										
				式						
交通管理工 事前調査、施工前処理及び施工後調査										
	1		式						科目	第0014号表
直接工事費										

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
準備費										
事前調査工										
	1		式						科目	第0011号表
施工前処理工										
	1		式						科目	第0012号表
技術管理費										
施工後調査										
	1		式						科目	第0013号表
共通仮設費率計算額										
補正無の率 0.0607					補正後の率	0.0757				
共通仮設費計										
純工事費										

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場管理費	補正無の率 0.2811		補正後の率 0.3304							
工事原価										
一般管理費等	補正無の率 0.1727		前払率補正 1.0000							
			契約保証補正 0.0004							
工事価格計										
消費税等相当額計	率 0.1000									
工事費計										
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額	率 0.0349									

管きょ内面被覆工 昼間作業
(反転・形成工法) 既設管径250mm

科目内訳表

科目 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
更生材料 φ 250mm	1.0	式			余長分含む 施工 第0-0001号表
本管洗浄工 昼間作業	454.3	m			施工 第0-0002号表
反転・引込工 昼間作業	454.3	m			施工 第0-0003号表
硬化・形成工 昼間作業	454.3	m			施工 第0-0004号表
仮設備設置工 昼間作業 既設管径450mm以下	17	回			施工 第0-0027号表
仮設備撤去工 昼間作業 既設管径450mm以下	17	回			施工 第0-0028号表
本管口切断工 昼間作業 既設管径350mm以下	34	箇所			施工 第0-0029号表
本管口仕上工 昼間作業 既設管径350mm以下	34	箇所			施工 第0-0030号表
取付管口せん孔仕上げ工 昼間作業 1日施工	46	箇所			施工 第0-0033号表
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ更生仮設工 昼間作業
既設管径250mm

科目内訳表

科目 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工	3.8	日			施工 第0-0005号表
反転・形成用水替工 昼間作業	13.8	日			施工 第0-0006号表
交通誘導警備員A 昼間作業 更生					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 更生	51.0	人・日			3 名配置 RA227
交通誘導警備員A 昼間作業 仕上					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 仕上	4.5	人・日			3 名配置 RA227
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ内面被覆工 昼間作業
(反転・形成工法) 既設管径300mm

科目内訳表

科目 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
更生材料 φ 300mm	1.0	式			余長分含む 施工 第0-0007号表
本管洗浄工 昼間作業	151.3	m			施工 第0-0002号表
反転・引込工 昼間作業	151.3	m			施工 第0-0008号表
硬化・形成工 昼間作業	151.3	m			施工 第0-0009号表
仮設備設置工 昼間作業 既設管径450mm以下	4	回			施工 第0-0027号表
仮設備撤去工 昼間作業 既設管径450mm以下	4	回			施工 第0-0028号表
本管口切断工 昼間作業 既設管径350mm以下	8	箇所			施工 第0-0029号表
本管口仕上工 昼間作業 既設管径350mm以下	8	箇所			施工 第0-0030号表
取付管口せん孔仕上げ工 昼間作業 分割施工・仮	21	箇所			施工 第0-0034号表
取付管口せん孔仕上げ工 昼間作業 分割施工・本	21	箇所			施工 第0-0035号表
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ更生仮設工 昼間作業
既設管径300mm

科目内訳表

科目 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工	0.9	日			施工 第0-0010号表
反転・形成用水替工 昼間作業	4.8	日			施工 第0-0011号表
交通誘導警備員A 昼間作業 更生					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 更生	12.0	人・日			3 名配置 RA227
交通誘導警備員A 昼間作業 仕上					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 仕上	6.0	人・日			3 名配置 RA227
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ内面被覆工
(反転・形成工法)

昼間作業
既設管径350mm

科目内訳表

科目 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
更生材料 φ 350mm	1.0	式			余長分含む 施工 第0-0012号表
本管洗浄工 昼間作業	362.8	m			施工 第0-0002号表
反転・引込工 昼間作業	362.8	m			施工 第0-0013号表
硬化・形成工 昼間作業	362.8	m			施工 第0-0014号表
仮設備設置工 昼間作業 既設管径450mm以下	11	回			施工 第0-0027号表
仮設備撤去工 昼間作業 既設管径450mm以下	11	回			施工 第0-0028号表
本管口切断工 昼間作業 既設管径350mm以下	22	箇所			施工 第0-0029号表
本管口仕上工 昼間作業 既設管径350mm以下	22	箇所			施工 第0-0030号表
取付管口せん孔仕上げ工 昼間作業 分割施工・仮	43	箇所			施工 第0-0034号表
取付管口せん孔仕上げ工 昼間作業 分割施工・本	43	箇所			施工 第0-0035号表
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ更生仮設工 昼間作業
既設管径350mm

科目内訳表

科目 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工	2.5	日			施工 第0-0015号表
反転・形成用水替工 昼間作業	11.4	日			施工 第0-0016号表
交通誘導警備員A 昼間作業 更生					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 更生	33.0	人・日			3 名配置 RA227
交通誘導警備員A 昼間作業 仕上					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 仕上	12.0	人・日			3 名配置 RA227
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ内面被覆工 昼間作業
(反転・形成工法) 既設管径400mm

科目内訳表

科目 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
更生材料 φ 400mm	1.0	式			余長分含む 施工 第0-0017号表
本管洗浄工 昼間作業	51.6	m			施工 第0-0002号表
反転・引込工 昼間作業	51.6	m			施工 第0-0018号表
硬化・形成工 昼間作業	51.6	m			施工 第0-0019号表
仮設備設置工 昼間作業 既設管径450mm以下	1	回			施工 第0-0027号表
仮設備撤去工 昼間作業 既設管径450mm以下	1	回			施工 第0-0028号表
本管口切断工 昼間作業 既設管径400mm超	2	箇所			施工 第0-0031号表
本管口仕上工 昼間作業 既設管径400mm超	2	箇所			施工 第0-0032号表
取付管口せん孔仕上げ工 昼間作業 1日施工	1	箇所			施工 第0-0034号表
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ更生仮設工 昼間作業
既設管径400mm

科目内訳表

科目 第0008号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工	0.3	日			施工 第0-0020号表
反転・形成用水替工 昼間作業	0.9	日			施工 第0-0021号表
交通誘導警備員A 昼間作業 更生					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 更生	3.0	人・日			3 名配置 RA227
交通誘導警備員A 昼間作業 仕上					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 仕上	1.5	人・日			3 名配置 RA227
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ内面被覆工 昼間作業
(反転・形成工法) 既設管径450mm

科目内訳表

科目 第0009号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
更生材料 φ 450mm	1.0	式			余長分含む 施工 第0-0022号表
本管洗浄工 昼間作業	63.1	m			施工 第0-0002号表
反転・引込工 昼間作業	63.1	m			施工 第0-0023号表
硬化・形成工 昼間作業	63.1	m			施工 第0-0024号表
仮設備設置工 昼間作業 既設管径450mm以下	1	回			施工 第0-0027号表
仮設備撤去工 昼間作業 既設管径450mm以下	1	回			施工 第0-0028号表
本管口切断工 昼間作業 既設管径400mm超	2	箇所			施工 第0-0031号表
本管口仕上工 昼間作業 既設管径400mm超	2	箇所			施工 第0-0032号表
取付管口せん孔仕上げ工 昼間作業 分割施工・仮	10	箇所			施工 第0-0036号表
取付管口せん孔仕上げ工 昼間作業 分割施工・本	10	箇所			施工 第0-0035号表
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ更生仮設工 昼間作業
既設管径450mm

科目内訳表

科目 第0010号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工	0.3	日			施工 第0-0025号表
反転・形成用水替工 昼間作業	2.0	日			施工 第0-0026号表
交通誘導警備員A 昼間作業 更生					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 更生	3.0	人・日			3 名配置 RA227 時間外 2.5 時間
交通誘導警備員A 昼間作業 仕上					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 仕上	3.0	人・日			3 名配置 RA227
*** 単位当り ***	1	式			

事前調査工

科目内訳表

科目 第0011号表

準備費

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本管洗浄工 昼間作業	1083.1	m			施工 第0-0002号表
本管洗浄工 夜間作業					
管内TVカメラ調査工 昼間作業	1083.1	m			施工 第0-0141号表
管内TVカメラ調査工 夜間作業					
水替工 昼間作業 管径φ450以下	4.0	日			施工 第0-0143号表
水替工 夜間作業					
*** 単位当り ***	1	式			

施工前処理工

科目内訳表

科目 第0012号表

準備費

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管突出除去工 昼間作業					
取付管突出除去工 夜間作業					
モルタル・油脂類除去 昼間作業	1.0	箇所			施工 第0-0149号表
モルタル・油脂類除去 夜間作業					
木根・パッキン除去 昼間作業	3.0	箇所			施工 第0-0151号表
木根・パッキン除去 夜間作業					
止水工 昼間作業					
止水工 夜間作業					
水替工 昼間作業 管径φ450以下	1.0	日			施工 第0-0143号表
水替工 夜間作業					
*** 単位当り ***	1	式			

施工後調査工

技術管理費

科目内訳表

科目 第0013号表

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	管内TVカメラ調査工					
	昼間作業	1083.1	m			施工 第0-0145号表
	管内TVカメラ調査工					
	夜間作業					
	*** 単位当り ***					
		1	式			

交通管理工

科目内訳表

科目 第0014号表

準備工

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A 昼間作業 事前調査					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 事前調査	18.0	人・日			3 名配置 RA227
交通誘導警備員A 夜間作業 事前調査					名配置
交通誘導警備員B 夜間作業 事前調査					名配置
交通誘導警備員A 昼間作業 施工前処理					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 施工前処理	3.0	人・日			3 名配置 RA227
交通誘導警備員A 夜間作業 施工前処理					名配置
交通誘導警備員B 夜間作業 施工前処理					名配置
交通誘導警備員A 昼間作業 施工後調査工					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 施工後調査工	9.0	人・日			3 名配置 RA227
交通誘導警備員A 夜間作業 施工後調査工					名配置
交通誘導警備員B 夜間作業 施工後調査工					3 名配置
*** 単位当り ***	1	式			

更生材料

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号表

既設管径250mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管更生材料	T-25					No. 23-1
	土被り2.0m以下	45.00	m			下水道単価
	T-25					No. 23-2
	土被り2.5m以下	43.10	m			下水道単価
	T-25					No. 28-1No. 30-1
	土被り2.0m以下	24.00	m			下水道単価
	T-25					No. 32-1
	土被り1.5m以下	37.50	m			下水道単価
	T-25					No. 44-1
	土被り2.0m以下	2.20	m			下水道単価
	T-25					No. 48-1
	土被り2.0m以下	38.80	m			下水道単価
	T-25					No. 48-2
	土被り1.5m以下	27.20	m			下水道単価
	T-25					No. 50-1
	土被り2.5m以下	5.90	m			下水道単価
	T-25					No. 60-4
	土被り1.5m以下	15.80	m			下水道単価
	T-25					No. 60-5
	土被り1.5m以下	11.70	m			下水道単価
	T-25					No. 60-6
	土被り1.5m以下	37.70	m			下水道単価
	T-25					No. 60-7
	土被り2.0m以下	38.00	m			下水道単価
	T-25					No. 79-3
	土被り1.5m以下	2.50	m			下水道単価
	T-25					No. 79-4
	土被り2.0m以下	41.40	m			下水道単価
	T-25					No. 79-5
	土被り2.5m以下	48.10	m			下水道単価
	T-25					No. 10-2
	土被り2.0m以下	45.70	m			下水道単価
	T-25					No. 11-1
	土被り2.0m以下	6.20	m			下水道単価
合計						

本管洗浄工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号表

1 日 (700m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
清掃技師					
土木一般世話役	1.0	人			RA125
清掃作業員					
特殊作業員	1.0	人			RA005
高压洗浄車運転工					
4t・147kw	1.0	日			施工 第0-0108号表
給水車運転工					
4t・132kw 4000ℓ	1.0	日			施工 第0-0110号表
合計					
1 m当り			/ 700m =		

反転・引込工

昼間作業
既設管径250mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号表

1 日 (234.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0103号表
反転・引込車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0101号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表
諸雑費	14.0	%以内			労務費の
合計					
1 m当り			/ 234m =		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0103号表
硬化・形成車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0102号表
空気圧縮機運転工	排出ガス対策型(第 1 次)	1.0	日		施工 第0-0114号表
発動発電機運転工	空気圧縮機5.0m³/min				
	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表
諸雑費		5.0	%以内		労務費の
合計					
1m当り			/ 76m =		

換気設備工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

既設管径250mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
送風機損料	軸流式50/60m³/min	1.0	日			1204-110-006(13欄)
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 25KVA	1.0	日			施工 第0-0112号表
諸雑費		12.0	%以内			
合計						

反転・
形成用水替工

昼間作業
既設管径250mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工					
φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	1. 1	日			施工 第0-0037号表
止水プラグ損料					
本管用 φ 100mm	0. 1	日・箇所			
止水プラグ損料					
本管用 φ 150mm	0. 1	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料					
本管用 φ 200mm	0. 2	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料					
本管用 φ 250mm	0. 8	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料					
本管用 φ 400mm	0. 1	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料					
本管用 φ 450mm	0. 1	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
取付管用					
	2. 7	日・箇所			下水道単価
合計					

更生材料

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号表

既設管径300mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管更生材料	T-25					No. 12-1
	土被り 2.5m以下	47.00	m			下水道単価
	T-25					No. 12-2
	土被り 2.5m以下	53.40	m			下水道単価
	T-25					No. 12-3
	土被り 2.5m以下	50.20	m			下水道単価
	T-25					No. 17-4
	土被り 2.5m以下	4.90	m			下水道単価
合計						

反転・引込工

昼間作業

既設管径300mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号表

1 日 (280.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0103号表
反転・引込車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0101号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表
諸雑費	14.0	%以内			労務費の
合計					
1 m当り			/ 280m =		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	日			施工 第0-0103号表
硬化・形成車運転工	4 t 154 k w	日			施工 第0-0102号表
空気圧縮機運転工	排出ガス対策型(第1次)				
	空気圧縮機5.0m³/min	1.0	日		施工 第0-0114号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表
諸雑費	5.0	%以内			労務費の
合計					
1m当り			/ 96m =		

換気設備工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号表

既設管径300mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
送風機損料	軸流式50/60m³/min	1.0	日			1204-110-006(13欄)
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 25KVA	1.0	日			施工 第0-0112号表
諸雑費		12.0	%以内			
合計						

反転・
形成用水替工

昼間作業
既設管径300mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	0.3	日			施工 第0-0038号表
止水プラグ損料 本管用 φ 250mm	0.3	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用 φ 300mm	0.5	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用 φ 350mm	0.3	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 取付管用	5.3	日・箇所			下水道単価
合計					

更生材料

施工 第0-0012号表

更生材料

反転・引込工

昼間作業
既設管径350mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号表

1 日 (227.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0103号表
反転・引込車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0101号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表
諸雑費	14.0	%以内			労務費の
合計					
1 m当り			/ 227m =		

硬化・形成工

昼間作業

既設管径350mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号表

1 日 (80.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0103号表
硬化・形成車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0102号表
空気圧縮機運転工	排出ガス対策型(第1次)	1.0	日		施工 第0-0114号表
	空気圧縮機5.0m ³ /min				
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA				
諸雑費	5.0	%以内			労務費の
合計					
1m当り			/ 80m =		

換気設備工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号表

既設管径350mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
送風機損料	軸流式50/60m³/min	1.0	日			1204-110-006(13欄)
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 25KVA	1.0	日			施工 第0-0112号表
諸雑費		12.0	%以内			
合計						

反転・
形成用水替工

昼間作業
既設管径350mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	0.9	日			施工 第0-0039号表
止水プラグ損料 本管用 φ 150mm	0.1	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用 φ 200mm	0.4	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用 φ 250mm	0.4	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用 φ 300mm	0.1	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用 φ 350mm	0.7	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 取付管用	3.6	日・箇所			下水道単価
合計					

更生材料

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号表

既設管径400mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管更生材料	T-25					No. 49-1
	土被り1.5m以下	52.70	m			下水道単価
合計						

反転・引込工

昼間作業
既設管径400mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号表

1 日 (292.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0103号表
反転・引込車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0101号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表
諸雑費	14.0	%以内			労務費の
合計					
1 m当り			/ 292m =		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0103号表
硬化・形成車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0102号表
空気圧縮機運転工	排出ガス対策型(第1次)	1.0	日		施工 第0-0114号表
発動発電機運転工	空気圧縮機5.0m³/min				
	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表
諸雑費		5.0	%以内		労務費の
合計					
1m当り			/ 108m =		

換気設備工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号表

既設管径400mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
送風機損料	軸流式50/60m³/min	1.0	日			1204-110-006(13欄)
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 25KVA	1.0	日			施工 第0-0112号表
諸雑費		12.0	%以内			
合計						

反転・
形成用水替工

昼間作業
既設管径400mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	1. 0	日			施工 第0-0040号表
止水プラグ損料 本管用 φ 250mm	1. 0	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 取付管用	1. 0	日・箇所			下水道単価
合計					

更生材料

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号表

既設管径450mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管更生材料	T-25					No. 41-1
	土被り1.5m以下	64.00	m			下水道単価
合計						

反転・引込工

昼間作業
既設管径450mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号表

1 日 (319.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0103号表
反転・引込車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0101号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表
諸雑費	14.0	%以内			労務費の
合計					
1 m当り			/ 319m =		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0103号表
硬化・形成車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0102号表
空気圧縮機運転工	排出ガス対策型(第 1 次)	1.0	日		施工 第0-0114号表
発動発電機運転工	空気圧縮機5.0m³/min				
	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表
諸雑費		5.0	%以内		労務費の
合計					
1m当り			/ 122m =		

換気設備工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号表

既設管径450mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
送風機損料	軸流式50/60m³/min	1.0	日			1204-110-006(13欄)
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 25KVA	1.0	日			施工 第0-0112号表
諸雑費		12.0	%以内			
合計						

反転・
形成用水替工

昼間作業
既設管径450mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	1. 0	日			施工 第0-0041号表
止水プラグ損料 本管用 φ 250mm	1. 0	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用 φ 350mm	1. 0	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 取付管用	10. 0	日・箇所			下水道単価
合計					

仮設備設置工

昼間作業

既設管径450mm以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号表

1 日 (0.115箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0103号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表
合計			55分/480分 = 0.115		
1回当り			× 0.115		

仮設備撤去工

昼間作業
既設管径450mm以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号表

1 日 (0.083箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0103号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表
合計			40分/480分 = 0.083		
1回当り			× 0.083		

本管口切断工

昼間作業

既設管径350mm以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号表

1 日 (24.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.0 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0104号表
諸雑費	6.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/24.0箇所 =		

本管口仕上工

昼間作業
既設管径350mm以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号表

1 日 (14.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工	2 t 積	1.0	日		施工 第0-0105号表
合計					
1箇所当り			/14.0箇所 =		
管口仕上材	止水セメント	1.47	Kg		刊行物
計					

本管口切断工

昼間作業

既設管径400mm超

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号表

1 日 (16.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.0 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0104号表
諸雑費	6.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/16.0箇所 =		

本管口仕上工

昼間作業
既設管径400mm超

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号表

1 日 (10.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工	2 t 積	1.0	日		施工 第0-0105号表
合計					
1箇所当り			/10.0箇所 =		
管口仕上材	止水セメント	2.36	Kg		刊行物
計					

取付管口
せん孔仕上工

昼間作業
1日施工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号表

1日(9.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-0107号表
高圧洗浄車運転工 4 t 積 147kw	1.0	日			施工 第0-0108号表
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-0109号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0105号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	4.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/9.0箇所 =		

取付管口
せん孔仕上工

昼間作業
分割施工・仮

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号表

1 日 (24.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0 人			RA125
特殊作業員	2.0 人			RA005
普通作業員	1.0 人			RA010
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0 日			施工 第0-0107号表
高圧洗浄車運転工 4 t 積 147kw	日			
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0 日			施工 第0-0109号表
トラック運転工 2 t 積	1.0 日			施工 第0-0105号表
洗浄水 再生水 支給とする	m ³			
諸雑費	4.0 %以内			労務費の
合計				
1箇所当り		/24.0箇所 =		

取付管口
せん孔仕上工

昼間作業
分割施工・本

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号表

1 日 (13.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-0107号表
高圧洗浄車運転工 4 t 積 147kw	1.0	日			施工 第0-0108号表
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-0109号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0105号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	4.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/13.0箇所 =		

取付管口
せん孔仕上工

昼間作業
分割施工・仮

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号表

1 日 (24.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0 人			RA125 時間外 2.5 時間
特殊作業員	2.0 人			RA005 時間外 2.5 時間
普通作業員	1.0 人			RA010 時間外 2.5 時間
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0 日			施工 第0-0107号表
高圧洗浄車運転工 4 t 積 147kw	日			
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0 日			施工 第0-0109号表
トラック運転工 2 t 積	1.0 日			施工 第0-0105号表
洗浄水 再生水 支給とする	m ³			
諸雑費	4.0 %以内			労務費の
合計				
1箇所当り		/24.0箇所 =		

潜水ポンプ運転工

昼間作業
既設管径250mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.28 人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	2.0 台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	1.0 日			施工 第0-0113号表
合計				

潜水ポンプ運転工

昼間作業
既設管径300mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.29 人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	2.0 台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	1.0 日			施工 第0-0113号表
合計				

潜水ポンプ運転工

昼間作業

既設管径350mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.30 人			RA005
工事用水中ポンプ損料	φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m 2.0 台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工	ディーゼルエンジン駆動 5KVA 1.0 日			施工 第0-0113号表
合計				

潜水ポンプ運転工

昼間作業
既設管径400mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.30	人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	1.0	日			施工 第0-0113号表
合計					

潜水ポンプ運転工

昼間作業
既設管径450mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.31 人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	2.0 台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	1.0 日			施工 第0-0113号表
合計				

反転・引込車運転工
昼間作業
4 t 154 kW

施 工 内 訳 表

施工 第0-0101号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	56.0	ℓ			TSX24
反転・引込車損料 4 t 154 kW	1.3	供用日			刊行物
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

硬化・
形成車運転工

昼間作業
4 t 154 k W

施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	56.0	ℓ			TSX24
硬化・形成車損料	1.3	供用日			刊行物
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工 昼間作業

(クレーン装置付) 4 t 積 2.9 t 吊

施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	1.0	人			RA070
軽 油	31.0	ℓ			TSX24
トラック車(クレーン付) 損料	4 t 積 2.9 t 吊 1.2	供用日			0302-021-043 (15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工 昼間作業

(クレーン装置付) 4 t 積 2.0 t 吊

施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	1.0	人			RA070
軽 油	31.0	ℓ			TSX24
トラック車(クレーン付) 損料	4 t 積 2.0 t 吊 1.2	供用日			0302-021-042(15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工 昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	18.0	ℓ			TSX24
トラック車損料	1.1	供用日			0302-011-020(15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

TVカメラ車運転工

昼間作業

2 t 95.5kw

施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン	36.6	ℓ			6.1ℓ/hr*6hr TSX32
一般運転手	1.0	人			RA075
TV カメラ車損料	6.0	時間			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

TVカメラ車運転工

昼間作業

2 t 63kw

施 工 内 訳 表

施工 第0-0107号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
ガソリン	11.0	ℓ			TSX32
TV カメラ車損料	1.3	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

高压洗淨車運転工

昼間作業

4 t 147kw

施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽油	25.0	ℓ			TSX24
高压洗淨車損料	1.3	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

せん孔機車運転工

昼間作業

2 t 84KW

施 工 内 訳 表

施工 第0-0109号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽油	20.0	ℓ			TSX24
せん孔機車 損料	1.2	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

給水車運転工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号表

4 t 121KW 4000ℓ

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0 人			RA075
軽油	19.0 ℓ			TSX24
給水車 損料 4 t 121KW 4000ℓ	1.6 供用日			下水道単価
諸雑費	1.0 式			端数処理
合計				

発動発電機運転工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0111号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油	31.0 ℓ			TSX24
発動発電機賃料	45KVA 排出ガス対策型(第1次)	1.2 供用日		KQD82
諸雑費	1.0 式			端数処理
合計				

発動発電機運転工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0112号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油	17.0 ℓ			TSX24
発動発電機賃料	25KVA 排出ガス対策型(第1次)	1.2 供用日		KQD78
諸雑費	1.0 式			端数処理
合計				

発動発電機運転工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油	4.2 0			TSX24
発動発電機賃料	5KVA 排出ガス対策型(第1次)	1.2 供用日		KQC15
諸雑費	1.0 式			端数処理
合計				

空気圧縮機運転工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油	37.0 ℓ			TSX24
空気圧縮機賃料	5.0m ³ /min 排出ガス対策型(第1次)	1.8 供用日		KQA20
諸雑費	1.0 式			端数処理
合計				

本管TV調査工
(事前調査)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0141号表

1 日 (280.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路調査技師	測量技師	1.0	人			RA730
管路調査助手	測量技師補	1.0	人			RA735
管路調査作業員	普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工	2t・95.5kw	1.0	日			施工 第0-0106号表
*** 合計 ***		1	日			
*** 単位当り ***				／ 280.0m		

水替工
(準備工)

昼間作業
管径φ450以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.31	人			RA005
工事用水中ポンプ損料	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工	1.0	日			施工 第0-0113号表
*** 単位当り ***	1	日			

本管TV調査工
(施工後調査)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0145号表

1 日 (400.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン		36.6	L			TSX32
管路調査技師	測量技師	1.0	人			運転手兼任 RA730
管路調査作業員	普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車損料	2t・95.5kw	6.0	時間			下水道単価
*** 合計 ***		1	日			
*** 単位当り ***				／ 400.0m		

施工前処理工

モルタル油脂類除去 昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0149号表

1 日 (9.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
清掃技師					
土木一般世話役	1.0	人			RA125
管路調査技師					
測量技師	1.0	人			RA730
管路調査助手					
測量技師補	1.0	人			RA735
特殊作業員					
	1.0	人			RA005
普通作業員					
	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工					
2t・63kw	1.0	日			施工 第0-0107号表
高圧洗浄車運転工					
4t・147kw	1.0	日			施工 第0-0108号表
給水車運転工					
4 t 132kw 4000ℓ	1.0	日			施工 第0-0110号表
*** 合計 ***					
	1	日			
*** 単位当り ***					
			/9.0箇所 =		

施工前処理工
木根除去

施 工 内 訳 表

施工 第0-0151号表

1 日 (18.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
清掃技師					
土木一般世話役	1.0	人			RA125
管路調査技師					
測量技師	1.0	人			RA730
管路調査助手					
測量技師補	1.0	人			RA735
特殊作業員					
	1.0	人			RA005
普通作業員					
	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転					
2t・63kw	1.0	日			施工 第0-0107号表
高圧洗浄車運転					
4t・147kw	1.0	日			施工 第0-0108号表
給水車運転					
4 t 132kw 4000ℓ	1.0	日			施工 第0-0110号表
*** 合計 ***					
	1	日			
*** 単位当り ***					
			/18.0箇所 =		