

本管更生工 数量表																				当初										
路線	人孔番号	管径 (mm)	既設管厚 (mm)	管種	人孔種類	管 路 延 長			人孔 埋設 (m)	地盤高 (m)	管底高 (m)	管底深さ (m)	更生管土 被り (m)	設 計 土被り (m)	設計 荷重	更 生 延 長			副管 数量	取付 数量	施 工 前 処 理				道路 幅員	施工 条件	特 記			
						(m)	内 訳(計上)									(m)	補助	単独			(m)	補助	単独	突出				モルタル	油脂	木根
10	10 - 2	250	28	HP	1号	45.70	45.7		0.45	609.593	607.983	1.61	1.36	2.00	T-25	44.8	44.8		2						6.70	昼間				
	11 - 1				1号				0.45	609.587	607.467	2.12	1.87												6.53					
11	11 - 1	250	28	HP	1号	6.15	6.2		0.45	609.587	607.467	2.12	1.87	2.00	T-25	5.1		5.1							6.53	昼間				
	12 - 1				2号				0.60	609.560	607.330	2.23	1.98												6.10					
12	12 - 1	300	30	HP	2号	46.95	47.0		0.60	609.560	607.330	2.23	1.93	2.50	T-25	45.9	45.9		7						6.10	昼間				
	12 - 2				1号				0.45	608.886	606.466	2.42	2.12												6.30					
12	12 - 2	300	30	HP	1号	53.40	53.4		0.45	608.886	606.466	2.42	2.12	2.50	T-25	52.50	52.5		7			1			6.30	昼間				
	12 - 3				1号				0.45	607.768	605.598	2.17	1.87												6.30					
12	12 - 3	300	30	HP	1号	50.20	50.2		0.45	607.768	605.598	2.17	1.87	2.50	T-25	49.1	49.1		7						6.30	昼間				
	17 - 1				2号				0.60	606.785	604.315	2.47	2.17												6.30					
17	17 - 1	350	32	HP	2号	49.05	49.1		0.60	606.785	604.315	2.47	2.12	3.00	T-25	48.00	48.0		2	5					6.30	昼間				
	17 - 2				1号				0.45	605.630	602.650	2.98	2.63												6.20					
17	17 - 2	350	32	HP	1号	50.00	50.0		0.45	605.630	602.650	2.98	2.63	3.00	T-25	49.1	49.1		1	10					6.20	昼間				
	17 - 3				1号				0.45	604.829	602.289	2.54	2.19												6.10					
17	17 - 3	350	32	HP	1号	48.70	48.7		0.45	604.829	602.289	2.54	2.19	2.50	T-25	47.80	47.8		9						6.10	昼間				
	17 - 4				1号				0.45	603.972	601.892	2.08	1.73												6.00					
17	17 - 4	300	30	HP	1号	4.90	4.9		0.45	603.972	601.892	2.08	1.78	2.50	T-25	3.8		3.8							6.00	昼間				
	24 - 1				2号				0.60	603.945	601.385	2.56	2.26												5.80					
	-																													
	-																													
23	23 - 1	250	28	HP	1号	44.95	45.0		0.45	604.																				