本管更生工数量表（路線64～72）

当　初

路線	人孔番号	管径(mm)	既設管厚(mm)	管種	人孔種類	管路延長（m）	内訳 補助	内訳 単費	人孔控除(m)	地盤高	管底高 MH上	管底高 MH下	管渠深さ MH上	管渠深さ MH下	更生管土被り MH上	更生管土被り MH下	設計土被り	設計荷重	更生延長（m）	内訳 補助	内訳 単費	本管流入	取付管数量	施工前処理 突出	施工前処理 モルタル	施工前処理 油脂	施工前処理 止水	施工条件	備考
64	64 - 1	250	28	HP	1号	38.81		38.81	0.45	595.579		594.456		1.12		0.84	1.50	T-25	37.9		37.9		4	1				夜間施工	
	64 - 2				1号				0.45	595.602	594.307		1.29		1.01														
64	64 - 2	250	28	HP	1号	27.35	27.35		0.45	595.602		594.094		1.51		1.23	1.50	T-25	26.4	26.4			3					夜間施工	
	64 - 3				1号				0.45	595.614	594.302		1.31		1.03														
64	64 - 3	250	28	HP	1号	28.00	28.00		0.45	595.614		594.069		1.55		1.27	2.00	T-25	27.1	27.1			0					夜間施工	
	64 - 4				1号				0.45	595.594	593.796		1.80		1.52														
64	64 - 4	250	28	HP	1号	5.15	5.15		0.45	595.594		593.796		1.80		1.52	2.00	T-25	4.1	4.1			0					夜間施工	
	65 - 1				2号				0.60	595.600	593.765		1.84		1.56														
65	65 - 1	600	50	HP	2号	8.10		8.10	0.60	595.600		593.660		1.94		1.29	1.50	T-14	7.0		7.0		1					昼間施工	
	65 - 2				1号				0.45	595.432	593.533		1.90		1.25														
65	65 - 2	600	50	HP	1号	15.40	15.40		0.45	595.432		593.220		2.21		1.56	2.00	T-14	14.9	14.9			1					昼間施工	
	68 - 1				管接				0.00																				2スパン1施工
68	68 - 1	600	50	HP	管接	34.20	34.20		0.00								2.00	T-14	33.7	33.7		1	5	1				昼間施工	本管流入φ200
	68 - 2				1号				0.45	594.601	592.805		1.80		1.20														2スパン1施工
68	68 - 2	600	50	HP	1号	20.45	20.45		0.45	594.601		592.511		2.09		1.49	1.50	T-14	19.5	19.5			2					昼間施工	
	68 - 3				1号				0.45	594.401	592.419		1.98		1.38														
68	68 - 3	600	50	HP	1号	14.20		14.20	0.45	594.401		592.394		2.01		1.41	1.50	T-14	13.3		13.3		1					昼間施工	
	72 - 1				1号				0.45	594.074	592.323		1.75		1.15														
69	69 - 2	250	28	HP	小型	22.46		22.46	0.30	594.994		593.526		1.47		1.22	1.50	T-14	21.9		21.9		3	1				昼間施工	
	69 - 3				小型				0.30	595.020	593.326		1.69		1.44														
69	69 - 3	250	28	HP	小型	31.49		31.49	0.30	595.020		593.296		1.72		1.47	1.50	T-14	30.7		30.7		0		1			昼間施工	
	71 - 1				1号				0.45	594.645	592.969		1.68		1.43														
71	71 - 1	250	28	HP	1号	41.70	41.70		0.45	594.645		592.968		1.68		1.43	2.00	T-14	40.8	40.8			8	1				昼間施工	
	71 - 2				1号				0.45	594.490	592.592		1.90		1.65														
71	71 - 2	250	28	HP	1号	44.40	44.40		0.45	594.490		592.585		1.90		1.65	2.00	T-14	43.5	43.5			6	1				昼間施工	
	71 - 3				1号				0.45	594.213	592.185		2.03		1.78														
71	71 - 3	250	28	HP	1号	8.83		8.83	0.45	594.213		592.099		2.11		1.86	2.00	T-14	7.9		7.9		1					昼間施工	
	72 - 1				1号				0.45	594.074	592.183		1.89		1.64														
72	72 - 1	600	50	HP	1号	42.20		42.20	0.45	594.074		591.884		2.19		1.59	2.00	T-14	41.2		41.2		3		1			昼間施工	
	76 - 1				2号				0.60	593.775	591.595		2.18		1.58														
75	75 - 1	250	28	HP	1号	28.00		28.00	0.45	594.392		592.979		1.41		1.13	1.50	T-14	27.1		27.1		2					昼間施工	
	75 - 2				1号				0.45	594.175	592.429		1.75		1.47														
75	75 - 2	250	28	HP	1号	28.06		28.06	0.45	594.175		592.412		1.76		1.48	2.00	T-14	27.0		27.0		2					昼間施工	
	76 - 1				2号				0.60	593.775	591.890		1.88		1.60														
76	76 - 1	600	50	HP	2号	43.50	43.50		0.60	593.775		591.569		2.21		1.56	2.00	T-14	42.3	42.3		1	4	1				昼間施工	
	78 - 1				2号				0.60	593.088	591.345		1.74		1.09														本管流入φ150
78	78 - 1	700	58	HP	2号	10.45	10.45		0.60	593.088		591.198		1.89		1.13	1.50	T-14	9.2	9.2			3					昼間施工	
	78 - 2				2号				0.60	592.949	591.160		1.79		1.03														

	管路延長	補助	単費	スパン数	更生延長
管径 250	304.25	146.60	157.65	11	294.40
管径 600	178.05	113.55	64.50	7	171.90
管径 700	10.45	10.45	0.00	1	9.20
合　計	492.75	270.60	222.15	19	475.50

	更生延長	補助	単費	削孔数	削孔数	施工前処理数			
昼間施工	380.00	203.90	176.10	2	42	5	2	0	0
夜間施工	95.50	57.60	37.90	0	7	1	0	0	0
合　計	475.50	261.50	214.00	2	49	6	2	0	0

本管更生工数量表（路線5～46）

当　初

路線	人孔番号	管径(mm)	既設管厚(mm)	管種	人孔種類	管路延長（m）	内訳 補助	内訳 単費	人孔控除(m)	地盤高	管底高 MH上	管底高 MH下	管渠深さ MH上	管渠深さ MH下	更生管土被り MH上	更生管土被り MH下	設計土被り	設計荷重	更生延長（m）	内訳 補助	内訳 単費	本管流入	取付管数量	施工前処理 突出	施工前処理 モルタル	施工前処理 油脂	施工前処理 木根	施工条件	備考
5	5 - 1	250	28	HP	1号	44.08		44.08	0.45	598.084		596.736		1.35		1.07	1.50	T-14	43.1		43.1		2					昼間施工	
	5 - 2				1号				0.45	597.534	596.177		1.36		1.08														
5	5 - 2	250	28	HP	1号	50.28	50.28		0.45	597.534		596.138		1.40		1.12	1.50	T-14	49.3	49.3			2					昼間施工	
	7 - 1				1号				0.45	596.684	595.549		1.13		0.85														
7	7 - 1	250	28	HP	1号	34.72	34.72		0.45	596.684		595.524		1.16		0.88	1.50	T-14	33.8	33.8		1	3					昼間施工	本管流入
	9 - 1				1号				0.45	596.821	595.202		1.62		1.34														φ150
9	9 - 1	250	28	HP	1号	31.00	31.00		0.45	596.821		595.170		1.65		1.37	2.00	T-14	30.1	30.1			4					昼間施工	
	9 - 2				1号				0.45	596.764	594.907		1.86		1.58														
9	9 - 2	250	28	HP	1号	23.00	23.00		0.45	596.764		594.900		1.86		1.58	2.00	T-14	22.1	22.1			2					昼間施工	
	10 - 1				1号				0.45	596.527	594.656		1.87		1.59														
36	36 - 1	250	28	HP	小型	28.79	28.79		0.30	598.206		597.176		1.03		0.75	1.00	T-14	28.0	28.0			5					昼間施工	
	36 - 2				1号				0.45	598.031	596.900		1.13		0.85														
36	36 - 2	250	28	HP	1号	37.07	37.07		0.45	598.031		596.894		1.14		0.89	1.50	T-14	36.1	36.1			3	1				昼間施工	
	36 - 3				1号				0.45	597.984	596.605		1.38		1.13														
36	36 - 3	250	28	HP	1号	39.90	39.90		0.45	597.984		596.378		1.61		1.36	2.50	T-14	39.0	39.0			4				1	昼間施工	
	38 - 1				1号				0.45	598.611	596.137		2.47		2.22														
46	46 - 2	250	28	HP	1号	20.80	20.80		0.45	595.646		594.418		1.23		0.98	1.00	T-14	19.9	19.9			4		1			昼間施工	
	46 - 3				1号				0.45	595.450	594.220		1.23		0.98														
46	46 - 3	250	28	HP	1号	12.62	12.62		0.45	595.450		594.200		1.25		1.00	1.50	T-14	11.7	11.7			1					昼間施工	
	47 - 1				1号				0.45	595.385	594.067		1.32		1.07														
	-																												
	-																												
	-																												
	-																												
	-																												
	-																												
	-																												
	-																												
	-																												
	-																												
	-																												
	-																												

	管路延長	補助	単費	スパン数	更生延長
管径 250	322.26	278.18	44.08	10	313.10
管径	0.00	0.00	0.00	0	0.00
管径	0.00	0.00	0.00	0	0.00
管径	0.00	0.00	0.00	0	0.00
合　計	322.26	278.18	44.08	10	313.10

	更生延長	補助	単費	削孔数	削孔数	施工前処理数			
昼間施工	313.10	270.00	43.10	1	30	1	1	0	1
夜間施工	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
合　計	313.10	270.00	43.10	1	30	1	1	0	1