

工事番号																(様式－１)	
担当者		照査		審査者		係長		課長補佐		課長							
令和 6 年度 公共下水道 西小松分区管渠更生工事 閲覧設計書																	
松本市 清水2丁目他																	
設 計 大 要									施 工 方 法				請 負				
管路施設工 ΣL=865.6m 管きよ更生工 管きよ内面被覆工 自立管（反転・形成工法） 管径φ250mm（25区間/23施工） L=580.8m 管径φ350mm（8区間/8施工） L=255.8m									施 工 期 間				日間				
									起工予定年月日				令和 年 月 日				
									竣工予定年月日				令和 7 年 1 月 24 日				
									契約保証方法				金銭的保証				

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 松本市 0 1 実施単価 49 1 0 中信（1） 06.06.01			
	当 世 代	前 世 代		
前払率（%） 消費税率（%） 工種 施工地域区分（共通仮設） 施工地域区分（現場管理） 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正 冬期補正（現管）	40 10 % 39 下水道(4) 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 06 週休2日工事(当初) 304			

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										
管路										
管きょ更生工				式						
管きょ内面被覆工（反転・形成工法）				式						
管きょ内面被覆工 既設管径 φ 250mm 昼間施工 1工区	1			式					科目	第0001号表
管きょ更生仮設工 既設管径 φ 250mm 昼間施工 1工区	1			式					科目	第0002号表
管きょ内面被覆工 既設管径 φ 350mm 昼間施工 2工区	1			式					科目	第0003号表
管きょ更生仮設工 既設管径 φ 350mm 昼間施工 2工区	1			式					科目	第0004号表
管きょ内面被覆工 既設管径 φ 250mm 昼間施工 3工区	1			式					科目	第0005号表

松 本 市

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管きょ更生仮設工 既設管径 φ 250mm 昼間施工 3工区	1		式						科目	第0006号表
管きょ内面被覆工 既設管径 φ 250mm 夜間施工	1		式						科目	第0007号表
管きょ更生仮設工 既設管径 φ 350mm 夜間施工	1		式						科目	第0008号表
仮設工				式						
交通管理工				式						
交通管理工 事前調査、施工前処理及び施工後調査	1		式						科目	第0009号表
直接工事費										
準備費										
事前調査工	1		式						科目	第0010号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
施工前処理工									科目 第0011号表	
	1			式						
技術管理費										
施工後調査									科目 第0012号表	
	1			式						
** 共通仮設費率計算額 **										
補正無の率 0.0651										
				補正後の率	0.0812					
** 共通仮設費計 **										
** 純工事費 **										
** 現場管理費 **										
	補正無の率 0.2901			補正後の率	0.3421					
** 工事原価 **										

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等	補正無の率 0.1791		前払率補正 1.0000							
			契約保証補正 0.0004							
工事価格計										
消費税等相当額計	率 0.1000									
工事費計										
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額	率 0.0349									

φ 250mm (1工区)

管きょ内面被覆工 昼間作業
(反転・形成工法) 既設管径250mm

科目内訳表

科目 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	更生材料 φ 250mm	1.0	式			余長分含む 施工 第0-0001号表
	本管洗浄工 昼間作業	432.3	m			施工 第0-0002号表
	反転・引込工 昼間作業	432.3	m			施工 第0-0003号表
	硬化・形成工 昼間作業	432.3	m			施工 第0-0004号表
	仮設備設置工 昼間作業 既設管径450mm以下	17	回			施工 第0-0011号表
	仮設備撤去工 昼間作業 既設管径450mm以下	17	回			施工 第0-0012号表
	本管口切断工 昼間作業 既設管径350mm以下	34	箇所			施工 第0-0013号表
	本管口仕上工 昼間作業 既設管径250mm	34	箇所			施工 第0-0014号表
	取付管口せん孔仕上げ工 昼間作業 1日施工	47	箇所			施工 第0-0015号表
	*** 単位当り ***	1	式			

φ 250mm (1工区)

管きょ更生仮設工 昼間作業
既設管径250mm

科目内訳表

科目 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工	3.8	日			施工 第0-0005号表
反転・形成用水替工 昼間作業	13.9	日			施工 第0-0006号表
交通誘導警備員A 昼間作業 更生					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 更生	51.0	人・日			3 名配置 RA227
交通誘導警備員A 昼間作業 仕上					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 仕上	4.5	人・日			3 名配置 RA227
*** 単位当り ***	1	式			

φ 350mm (2工区)

管きょ内面被覆工 昼間作業
(反転・形成工法) 既設管径350mm

科目内訳表

科目 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
更生材料 φ 350mm	1.0	式			余長分含む 施工 第0-0021号表
本管洗浄工 昼間作業	255.8	m			施工 第0-0022号表
反転・引込工 昼間作業	255.8	m			施工 第0-0023号表
硬化・形成工 昼間作業	255.8	m			施工 第0-0024号表
仮設備設置工 昼間作業 既設管径450mm以下	8	回			施工 第0-0031号表
仮設備撤去工 昼間作業 既設管径450mm以下	8	回			施工 第0-0032号表
本管口切断工 昼間作業 既設管径350mm以下	16	箇所			施工 第0-0033号表
本管口仕上工 昼間作業 既設管径350mm	16	箇所			施工 第0-0034号表
取付管口せん孔仕上げ工 昼間作業 分割施工・仮	36	箇所			施工 第0-0035号表
取付管口せん孔仕上げ工 昼間作業 分割施工・本	36	箇所			施工 第0-0036号表
*** 単位当り ***	1	式			

φ 350mm (2工区)

管きょ更生仮設工 昼間作業
既設管径350mm

科目内訳表

科目 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工	1.8	日			施工 第0-0025号表
反転・形成用水替工 昼間作業	9.1	日			施工 第0-0026号表
交通誘導警備員A 昼間作業 更生					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 更生	24.0	人・日			3 名配置 RA227
交通誘導警備員A 昼間作業 仕上					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 仕上	10.5	人・日			3 名配置 RA227
*** 単位当り ***	1	式			

φ 250mm (3工区)

管きょ内面被覆工 昼間作業
(反転・形成工法) 既設管径250mm

科目内訳表

科目 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	更生材料 φ 250mm	1.0	式			余長分含む 施工 第0-0041号表
	本管洗浄工 昼間作業	120.4	m			施工 第0-0042号表
	反転・引込工 昼間作業	120.4	m			施工 第0-0043号表
	硬化・形成工 昼間作業	120.4	m			施工 第0-0044号表
	仮設備設置工 昼間作業 既設管径450mm以下	5	回			施工 第0-0051号表
	仮設備撤去工 昼間作業 既設管径450mm以下	5	回			施工 第0-0052号表
	本管口切断工 昼間作業 既設管径350mm以下	10	箇所			施工 第0-0053号表
	本管口仕上工 昼間作業 既設管径250mm	10	箇所			施工 第0-0054号表
	取付管口せん孔仕上げ工 昼間作業 分割施工・仮	18	箇所			施工 第0-0055号表
	取付管口せん孔仕上げ工 昼間作業 分割施工・本	18	箇所			施工 第0-0056号表
	*** 単位当り ***	1	式			

φ 250mm (3工区)

管きょ更生仮設工 昼間作業
既設管径250mm

科目内訳表

科目 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工	1.1	日			施工 第0-0045号表
反転・形成用水替工 昼間作業	4.7	日			施工 第0-0046号表
交通誘導警備員A 昼間作業 更生					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 更生	15.0	人・日			3 名配置 RA227
交通誘導警備員A 昼間作業 仕上					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 仕上	6.0	人・日			3 名配置 RA227
*** 単位当り ***	1	式			

φ 250mm (夜間)

管きょ内面被覆工 夜間作業
(反転・形成工法) 既設管径250mm

科目内訳表

科目 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
更生材料 φ 250mm	1.0	式			余長分含む 施工 第0-0061号表
本管洗浄工 夜間作業	28.1	m			施工 第0-0062号表
反転・引込工 夜間作業	28.1	m			施工 第0-0063号表
硬化・形成工 夜間作業	28.1	m			施工 第0-0064号表
仮設備設置工 夜間作業 既設管径450mm以下	1	回			施工 第0-0071号表
仮設備撤去工 夜間作業 既設管径450mm以下	1	回			施工 第0-0072号表
本管口切断工 夜間作業 既設管径350mm以下	2	箇所			施工 第0-0073号表
本管口仕上工 夜間作業 既設管径250mm	2	箇所			施工 第0-0074号表
取付管口せん孔仕上げ工 夜間作業 分割施工・仮	6	箇所			施工 第0-0075号表
取付管口せん孔仕上げ工 夜間作業 分割施工・本	6	箇所			施工 第0-0076号表
*** 単位当り ***	1	式			

φ 250mm (夜間)

管きょ更生仮設工 夜間作業
既設管径250mm

科目内訳表

科目 第0008号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工	0.2	日			施工 第0-0065号表
反転・形成用水替工 夜間作業	1.2	日			施工 第0-0066号表
交通誘導警備員A 夜間作業 更生					名配置
交通誘導警備員B 夜間作業 更生	3.0	人・日			3 名配置 RA227
交通誘導警備員A 夜間作業 仕上					名配置
交通誘導警備員B 夜間作業 仕上	1.5	人・日			3 名配置 RA227
*** 単位当り ***	1	式			

交通管理工

科目内訳表

科目 第0009号表

準備工

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A 昼間作業 事前調査					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 事前調査	10.0	人・日			2 名配置 RA227
交通誘導警備員A 夜間作業 事前調査					名配置
交通誘導警備員B 夜間作業 事前調査	3.0	人・日			3 名配置 RA227
交通誘導警備員A 昼間作業 施工前処理					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 施工前処理	2.0	人・日			2 名配置 RA227
交通誘導警備員A 夜間作業 施工前処理					名配置
交通誘導警備員B 夜間作業 施工前処理					名配置
交通誘導警備員A 昼間作業 施工後調査					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 施工後調査	6.0	人・日			2 名配置 RA227
交通誘導警備員A 夜間作業 施工後調査					名配置
交通誘導警備員B 夜間作業 施工後調査	3.0	人・日			3 名配置 RA227
*** 単位当り ***	1	式			

事前調査工

科目内訳表

科目 第0010号表

準備費

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本管洗浄工 昼間作業	808.5	m			施工 第0-0002号表
本管洗浄工 夜間作業	28.1	m			施工 第0-0062号表
管内TVカメラ調査工 昼間作業	808.5	m			施工 第0-0141号表
管内TVカメラ調査工 夜間作業	28.1	m			施工 第0-0142号表
水替工 昼間作業 管径φ400以下	3.0	日			施工 第0-0143号表
水替工 夜間作業 管径φ400以下	1.0	日			施工 第0-0144号表
*** 単位当り ***	1	式			

施工前処理工

科目内訳表

科目 第0011号表

準備費

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管突出除去工 昼間作業	2.0	箇所			施工 第0-0147号表
取付管突出除去工 夜間作業					
モルタル・油脂類除去 昼間作業	1.0	箇所			施工 第0-0149号表
モルタル・油脂類除去 夜間作業					
木根・パッキン除去 昼間作業					
木根・パッキン除去 夜間作業					
止水工 昼間作業					
止水工 夜間作業					
水替工 昼間作業 管径φ400以下	1.0	日			施工 第0-0143号表
水替工 夜間作業					
*** 単位当り ***	1	式			

施工後調査工

科目内訳表

科目 第0012号表

技術管理費

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	管内TVカメラ調査工					
	昼間作業	808.5	m			施工 第0-0145号表
	管内TVカメラ調査工					
	夜間作業	28.1	m			施工 第0-0146号表
	*** 単位当り ***					
		1	式			

φ 250mm (1工区)

更生材料

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号表

既設管径250mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管更生材料	T-14					192-1
	土被り 1. 5m以下	35. 00	m			下水道単価
	T-14					192-2
	土被り 2. 0m以下	30. 90	m			下水道単価
	T-14					193-1
	土被り 2. 0m以下	38. 00	m			下水道単価
	T-14					195-3
	土被り 2. 5m以下	18. 60	m			下水道単価
	T-14					195-4
	土被り 2. 5m以下	14. 30	m			下水道単価
	T-14					195-2/198-1
	土被り 2. 5m以下	34. 80	m			下水道単価
	T-14					208-1
	土被り 2. 5m以下	15. 00	m			下水道単価
	T-14					212-1
	土被り 3. 0m以下	33. 00	m			下水道単価
	T-14					212-2
	土被り 3. 0m以下	32. 00	m			下水道単価
	T-14					216-1
	土被り 3. 0m以下	33. 40	m			下水道単価
	T-14					216-2
	土被り 3. 0m以下	27. 50	m			下水道単価
	T-14					13-1
	土被り 2. 5m以下	14. 90	m			下水道単価
	T-14					14-3/14-4
	土被り 2. 5m以下	24. 50	m			下水道単価
	T-14					14-2
	土被り 2. 5m以下	26. 90	m			下水道単価
	T-14					15-1
	土被り 2. 0m以下	38. 50	m			下水道単価
	T-14					15-2
	土被り 2. 0m以下	22. 90	m			下水道単価
	T-14					15-3
	土被り 2. 5m以下	7. 50	m			下水道単価
合計						

本管洗浄工		昼間作業	施 工 内 訳 表			施工 第0-0002号表	φ 250mm (1工区)
							1 日 (700m) 当り
名 称 ・	規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
清掃技師	土木一般世話役	1.0	人			RA125	
清掃作業員	特殊作業員	1.0	人			RA005	
高压洗浄車運転工	4t・147kw	1.0	日			施工 第0-0108号表	
給水車運転工	4t・132kw 4000ℓ	1.0	日			施工 第0-0110号表	
合計							
1 m 当り				/ 700m =			

反転・引込工		昼間作業		施工 第0-0003号表		φ 250mm (1工区)
		既設管径250mm		1 日 (222.0m) 当り		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	1.0	人			RA125	
特殊作業員	2.0	人			RA005	
普通作業員	2.0	人			RA010	
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0103号表	
反転・引込車運転工	4 t 154 k w 1.0	日			施工 第0-0101号表	
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA 1.0	日			施工 第0-0111号表	
諸雑費	14.0	%以内			労務費の	
合計						
1 m 当り			/ 222m =			

硬化・形成工		昼間作業		施工 第0-0004号表		φ 250mm (1工区)
		既設管径250mm		1 日 (72.0m) 当り		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	1.0	人			RA125	
特殊作業員	2.0	人			RA005	
普通作業員	2.0	人			RA010	
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0103号表	
硬化・形成車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0102号表	
空気圧縮機運転工	排出ガス対策型 (第 1 次) 空気圧縮機5.0m ³ /min	1.0	日		施工 第0-0114号表	
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表	
諸雑費	5.0	%以内			労務費の	
合計						
1m当り			/ 72m =			

φ 250mm (1工区)

換気設備工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

既設管径250mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
送風機損料	軸流式50/60m ³ /min	1.0	日			1204-110-006(13欄)
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 25KVA	1.0	日			施工 第0-0112号表
諸雑費		12.0	%以内			
合計						

反転・
形成用水替工

昼間作業
既設管径250mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号表

φ 250mm (1工区)

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工					
φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	1.5	日			施工 第0-0016号表
止水プラグ損料					
本管用 φ 200mm	0.1	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料					
本管用 φ 250mm	1.4	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
取付管用					
	2.8	日・箇所			下水道単価
合計					

仮設備設置工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号表

1 日 (0.115箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0103号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.0	日			施工 第0-0111号表
合計			55分/480分 = 0.115		
1回当り			× 0.115		

仮設備撤去工

昼間作業

既設管径450mm以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号表

1 日 (0.083箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0103号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.0	日			施工 第0-0111号表
合計			40分/480分 = 0.083		
1回当り			× 0.083		

本管口切断工

昼間作業
既設管径350mm以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号表

1 日 (24.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.0 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0104号表
諸雑費	6.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/24.0箇所 =		

本管口仕上工

昼間作業

既設管径250mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号表

1 日 (14.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0105号表
合計					
1箇所当り			/14.0箇所 =		
管口仕上材	1.47	Kg			刊行物
計					

取付管口
せん孔仕上工

昼間作業
1日施工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号表

1日(9.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-0107号表
高圧洗浄車運転工 4 t 積 147kw	1.0	日			施工 第0-0108号
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-0109号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0105号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	4.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/9.0箇所 =		

潜水ポンプ運転工

昼間作業

既設管径250mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.28	人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	1.0	日			施工 第0-0113号表
合計					

更生材料

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号表

名 称 ・ 規 格 など		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管更生材料	T-14					16-1
	土被り2.5m以下	19.00	m			下水道単価
	T-14					17-1
	土被り2.0m以下	18.50	m			下水道単価
	T-14					17-2
	土被り2.0m以下	6.40	m			下水道単価
	T-14					17-3
	土被り2.5m以下	45.50	m			下水道単価
	T-14					17-4
	土被り2.5m以下	49.00	m			下水道単価
	T-14					17-5
	土被り2.5m以下	41.90	m			下水道単価
	T-14					18-1
	土被り2.5m以下	36.00	m			下水道単価
	T-14					18-2
	土被り3.0m以下	46.90	m			下水道単価
合計						

φ 350mm (2工区)

本管洗浄工		昼間作業	施 工 内 訳 表		施工 第0-0022号表		1 日 (700m) 当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
清掃技師	土木一般世話役	1.0	人			RA125	
清掃作業員	特殊作業員	1.0	人			RA005	
高压洗浄車運転工	4t・147kw	1.0	日			施工 第0-0108号表	
給水車運転工	4t・132kw 4000ℓ	1.0	日			施工 第0-0110号表	
合計							
1 m 当り				/ 700m =			

反転・引込工		昼間作業		施工 第0-0023号表		φ 350mm (2工区)
		既設管径350mm		1 日 (220.0m) 当り		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	1.0	人			RA125	
特殊作業員	2.0	人			RA005	
普通作業員	3.0	人			RA010	
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0103号表	
反転・引込車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0101号表	
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表	
諸雑費	14.0	%以内			労務費の	
合計						
1 m 当り			/ 220m =			

硬化・形成工		昼間作業		施工内訳表		施工 第0-0024号表		φ 350mm (2工区)
		既設管径350mm				1 日 (77.0m) 当り		
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		1.0	人			RA125		
特殊作業員		2.0	人			RA005		
普通作業員		3.0	人			RA010		
トラック運転工 (クレーン装置付)		4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0103号表		
硬化・形成車運転工		4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0102号表		
空気圧縮機運転工		排出ガス対策型 (第 1 次) 空気圧縮機5.0m³/min	1.0	日		施工 第0-0114号表		
発動発電機運転工		排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表		
諸雑費		5.0	%以内			労務費の		
合計								
1m当り				/ 77m =				

φ 350mm (2工区)

換気設備工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号表

既設管径350mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
送風機損料	軸流式50/60m ³ /min	1.0	日			1204-110-006(13欄)
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 25KVA	1.0	日			施工 第0-0112号表
諸雑費		12.0	%以内			
合計						

反転・
形成用水替工

昼間作業
既設管径350mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号表

φ 350mm (2工区)

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工					
φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	1. 5	日			施工 第0-0037号表
止水プラグ損料					
本管用 φ 200mm	0. 1	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料					
本管用 φ 250mm	0. 4	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料					
本管用 φ 350mm	1. 0	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
取付管用					
	4. 5	日・箇所			下水道単価
合計					

仮設備設置工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号表

1 日 (0.115箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0103号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.0	日			施工 第0-0111号表
合計			55分/480分 = 0.115		
1回当り			× 0.115		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0103号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.0	日			施工 第0-0111号表
合計			40分/480分 = 0.083		
1回当り			× 0.083		

本管口切断工

昼間作業
既設管径350mm以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号表

1 日 (24.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.0 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0104号表
諸雑費	6.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/24.0箇所 =		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0105号表
合計					
1箇所当り			/14.0箇所 =		
管口仕上材	2.06	Kg			刊行物
計					

取付管口
せん孔仕上工

昼間作業
分割施工・仮

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号表

1 日 (24.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-0107号表
高压洗浄車運転工 4 t 積 147kw		日			
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-0109号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0105号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	4.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/24.0箇所 =		

取付管口
せん孔仕上工

昼間作業
分割施工・本

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号表

1 日 (13.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			KQD82
特殊作業員	2.0	人			KQD78
普通作業員	1.0	人			KQC15
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-0107号表
高圧洗浄車運転工 4 t 積 147kw	1.0	日			施工 第0-0108号表
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-0109号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0105号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	4.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/13.0箇所 =		

潜水ポンプ運転工 昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.30	人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	1.0	日			施工 第0-0113号表
合計					

更生材料

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号表

既設管径250mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管更生材料	T-14					264-1
	土被り 2.0m以下	25.00	m			下水道単価
	T-14					264-2
	土被り 2.0m以下	23.00	m			下水道単価
	T-14					264-3
	土被り 2.0m以下	27.50	m			下水道単価
	T-14					264-4
	土被り 2.0m以下	27.00	m			下水道単価
	T-14					265-1
	土被り 2.0m以下	22.40	m			下水道単価
合計						

本管洗浄工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号表

φ 250mm (3工区)

1 日 (700m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
清掃技師	1.0	人			RA125
清掃作業員	1.0	人			RA005
高压洗浄車運転工	1.0	日			施工 第0-0108号表
給水車運転工	1.0	日			施工 第0-0110号表
合計					
1 m 当り			/ 700m =		

反転・引込工		昼間作業		施 工 内 訳 表		施工 第0-0043号表		φ 250mm (3工区)	
既設管径250mm								1 日 (211.0m) 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役		1.0	人			RA125			
特殊作業員		2.0	人			RA005			
普通作業員		2.0	人			RA010			
トラック運転工 (クレーン装置付)		4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0103号表			
反転・引込車運転工		4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0101号表			
発動発電機運転工		排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表			
諸雑費		14.0	%以内			労務費の			
合計									
1 m 当り				/ 211m =					

硬化・形成工		昼間作業		施工 第0-0044号表		φ 250mm (3工区)
		既設管径250mm				1 日 (68.0m) 当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		1.0	人			RA125
特殊作業員		2.0	人			RA005
普通作業員		2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)		1.0	日			施工 第0-0103号表
硬化・形成車運転工		1.0	日			施工 第0-0102号表
空気圧縮機運転工		1.0	日			施工 第0-0114号表
発動発電機運転工		1.0	日			施工 第0-0111号表
諸雑費		5.0	%以内			労務費の
合計						
1m当り				/ 68m =		

φ 250mm (3工区)

換気設備工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号表

既設管径250mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
送風機損料	軸流式50/60m ³ /min	1.0	日			1204-110-006(13欄)
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 25KVA	1.0	日			施工 第0-0112号表
諸雑費		12.0	%以内			
合計						

反転・
形成用水替工

昼間作業
既設管径250mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号表

φ 250mm (3工区)

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工					
φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	1. 0	日			施工 第0-0057号表
止水プラグ損料					
本管用 φ 250mm	1. 0	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
取付管用	3. 6	日・箇所			下水道単価
合計					

仮設備設置工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号表

既設管径450mm以下

1 日 (0.115箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0103号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.0	日			施工 第0-0111号表
合計			55分/480分 = 0.115		
1回当り			× 0.115		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0103号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.0	日			施工 第0-0111号表
合計			40分/480分 = 0.083		
1回当り			× 0.083		

本管口切断工

昼間作業
既設管径350mm以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号表

1 日 (24.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.0 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0104号表
諸雑費	6.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/24.0箇所 =		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0105号表
合計					
1箇所当り			/14.0箇所 =		
管口仕上材	1.47	Kg			刊行物
計					

取付管口
せん孔仕上工

昼間作業
分割施工・仮

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号表

1 日 (24.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-0107号表
高压洗浄車運転工 4 t 積 147kw		日			
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-0109号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0105号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	4.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/24.0箇所 =		

取付管口
せん孔仕上工

昼間作業
分割施工・本

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号表

1 日 (13.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-0107号表
高压洗浄車運転工 4 t 積 147kw	1.0	日			施工 第0-0108号表
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-0109号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0105号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	4.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/13.0箇所 =		

潜水ポンプ運転工 昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.28	人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	1.0	日			施工 第0-0113号表
合計					

φ 250mm(夜間)

更生材料

施工内訳表

施工 第0-0061号表

[illegible]

反転・引込工		夜間作業		施工 第0-0063号表		φ 250mm (夜間)
既設管径250mm		1 日 (246.0m) 当り				
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	1.0	人			RA125	
特殊作業員	2.0	人			RA005	
普通作業員	2.0	人			RA010	
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0123号表	
反転・引込車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0121号表	
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表	
諸雑費	9.0	%以内			労務費の	
合計						
1 m 当り			/ 246m =			

硬化・形成工		夜間作業		施工 第0-0064号表		φ 250mm (夜間)
		既設管径250mm		1 日 (80.0m) 当り		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	1.0	人			RA125	
特殊作業員	2.0	人			RA005	
普通作業員	2.0	人			RA010	
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0123号表	
硬化・形成車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0122号表	
空気圧縮機運転工	排出ガス対策型 (第 1 次) 空気圧縮機5.0m ³ /min	1.0	日		施工 第0-0114号表	
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表	
諸雑費	3.0	%以内			労務費の	
合計						
1m当り			/ 80m =			

φ 250mm (夜間)

換気設備工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号表

既設管径250mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
送風機損料	軸流式50/60m ³ /min	1.0	日			1204-110-006(13欄)
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 25KVA	1.0	日			施工 第0-0112号表
諸雑費		12.0	%以内			
合計						

反転・
形成用水替工

夜間作業
既設管径250mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号表

φ 250mm (夜間)

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工					
φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	1. 0	日			施工 第0-0077号表
止水プラグ損料					
本管用 φ 250mm	1. 0	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
取付管用	6. 0	日・箇所			下水道単価
合計					

仮設備設置工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号表

既設管径450mm以下

1 日 (0.115箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0123号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.0	日			施工 第0-0111号表
合計			55分/480分 = 0.115		
1回当り			× 0.115		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0123号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.0	日			施工 第0-0111号表
合計			40分/480分 = 0.083		
1回当り			× 0.083		

本管口切断工

夜間作業
既設管径350mm以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号表

1 日 (24.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.0 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0124号表
諸雑費	4.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/24.0箇所 =		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0125号表
合計					
1箇所当り			/14.0箇所 =		
管口仕上材	1.47	Kg			刊行物
計					

取付管口
せん孔仕上工

夜間作業
分割施工・仮

施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号表

1 日 (24.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-0127号表
高压洗浄車運転工 4 t 積 147kw		日			
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-0129号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0125号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	3.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/24.0箇所 =		

取付管口
せん孔仕上工

夜間作業
分割施工・本

施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号表

1 日 (13.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-0127号表
高压洗浄車運転工 4 t 積 147kw	1.0	日			施工 第0-0128号表
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-0129号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0125号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	3.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/13.0箇所 =		

潜水ポンプ運転工 夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0077号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.28	人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	1.0	日			施工 第0-0113号表
合計					

反転・
引込車運転工

昼間作業
4 t 154 kW

施 工 内 訳 表

施工 第0-0101号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	56.0	ℓ			TSX24
反転・引込車損料	1.3	供用日			刊行物
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

硬化・
形成車運転工

昼間作業
4 t 154 kW

施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	56.0	ℓ			TSX24
硬化・形成車損料	1.3	供用日			刊行物
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工
(クレーン装置付)

昼間作業

4 t 積 2.9 t 吊

施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	1.0	人			RA070
軽 油	31.0	ℓ			TSX24
トラック車(クレーン付) 損料	4 t 積 2.9 t 吊 1.2	供用日			0302-021-043 (15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工
(クレーン装置付)

昼間作業

4 t 積 2.0 t 吊

施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	1.0	人			RA070
軽 油	31.0	ℓ			TSX24
トラック車(クレーン付) 損料	4 t 積 2.0 t 吊 1.2	供用日			0302-021-042 (15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	18.0	ℓ			TSX24
トラック車損料	1.1	供用日			0302-011-020(15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

TVカメラ車運転工 昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン	36.6	ℓ			6.1ℓ/hr*6hr TSX32
一般運転手	1.0	人			RA075
TV カメラ車損料	6.0	時間			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

TVカメラ車運転工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0107号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
ガソリン	11.0	ℓ			TSX32
TV カメラ車損料	1.3	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	4 t 147kw	1.0	人			RA075
軽油		25.0	ℓ			TSX24
高圧洗浄車損料	4 t 147kw	1.3	供用日			下水道単価
諸雑費		1.0	式			端数処理
合計						

せん孔機車運転工

昼間作業

施工内訳表

施工 第0-0109号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	2 t 84KW	1.0	人			RA075
軽油		20.0	ℓ			TSX24
せん孔機車 損料	2 t 84KW	1.2	供用日			下水道単価
諸雑費		1.0	式			端数処理
合計						

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	4 t 121KW 4000ℓ	1.0	人			RA075
軽油		19.0	ℓ			TSX24
給水車 損料	4 t 121KW 4000ℓ	1.6	供用日			下水道単価
諸雑費		1.0	式			端数処理
合計						

発動発電機運転工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0111号表

45KVA

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油	31.0	ℓ			TSX24
発動発電機賃料	1.2	供用日			KQD82
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

発動発電機運転工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0112号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油	17.0	ℓ			TSX24
発動発電機賃料	1.2	供用日			KQD78
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

発動発電機運転工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油	4.2	ℓ			TSX24
発動発電機賃料	1.2	供用日			KQC15
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

空気圧縮機運転工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号表

5.0m³/min

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油	37.0	ℓ			TSX24
空気圧縮機賃料	1.8	供用日			KQA20
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

反転・
引込車運転工

夜間作業
4 t 154 kW

施 工 内 訳 表

施工 第0-0121号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	56.0	ℓ			TSX24
反転・引込車損料	1.3	供用日			刊行物
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

硬化・
形成車運転工

夜間作業
4 t 154 kW

施 工 内 訳 表

施工 第0-0122号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	56.0	ℓ			TSX24
硬化・形成車損料	1.3	供用日			刊行物
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工
(クレーン装置付)

夜間作業

4 t 積 2.9 t 吊

施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	1.0	人			RA070
軽 油	31.0	ℓ			TSX24
トラック車(クレーン付) 損料	4 t 積 2.9 t 吊 1.2	供用日			0302-021-043 (15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工
(クレーン装置付)

夜間作業

4 t 積 2.0 t 吊

施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	1.0	人			RA070
軽 油	31.0	ℓ			TSX24
トラック車(クレーン付) 損料	4 t 積 2.0 t 吊 1.2	供用日			0302-021-042 (15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	18.0	ℓ			TSX24
トラック車損料	1.1	供用日			0302-011-020(15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

TVカメラ車運転工 夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0126号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン	36.6	ℓ			6.1ℓ/hr*6hr TSX32
一般運転手	1.0	人			RA075
TV カメラ車損料	6.0	時間			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

TVカメラ車運転工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0127号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
ガソリン	11.0	ℓ			TSX32
TV カメラ車損料	1.3	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	4 t 147kw	1.0	人			RA075
軽油		25.0	ℓ			TSX24
高圧洗浄車損料	4 t 147kw	1.3	供用日			下水道単価
諸雑費		1.0	式			端数処理
合計						

施 工 内 訳 表

2 t 84KW

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽油	20.0	ℓ			TSX24
せん孔機車 損料	1.2	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	4 t 121KW 4000ℓ	1.0	人			RA075
軽油		19.0	ℓ			TSX24
給水車車 損料	4 t 121KW 4000ℓ	1.6	供用日			下水道単価
諸雑費		1.0	式			端数処理
合計						

本管TV調査工
(事前調査)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0141号表

1 日 (280.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路調査技師	測量技師	1.0	人			RA730
管路調査助手	測量技師補	1.0	人			RA735
管路調査作業員	普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工	2t・95.5kw	1.0	日			施工 第0-0106号表
*** 合計 ***		1	日			
*** 単位当り ***				／ 280.0m		

本管TV調査工
(事前調査)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0142号表

1 日 (280.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路調査技師	測量技師	1.0	人			RA730
管路調査助手	測量技師補	1.0	人			RA735
管路調査作業員	普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工	2t・95.5kw	1.0	日			施工 第0-0126号表
*** 合計 ***		1	日			
*** 単位当り ***				／ 280.0m		

水替工
(準備工)

昼間作業
管径φ400以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	管径φ400以下	0.30	人			RA005
工事用水中ポンプ損料	φ50 揚程10m	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工	排ガス対策型・5kVA	1.0	日			施工 第0-0113号表
*** 単位当り ***		1	日			

水替工
(準備工)

夜間作業
(既設管径φ400)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0144号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	既設管径φ400mm	0.30	人		RA005
工事用水中ポンプ損料	φ50 揚程10m	2.0	台(日)		1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工	排ガス対策型・5kVA	1.0	日		施工 第0-0113号表
*** 単位当り ***		1	日		

本管TV調査工
(施工後調査)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0145号表

1 日 (400.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン		36.6	L			TSX32
管路調査技師	測量技師	1.0	人			運転手兼任 RA730
管路調査作業員	普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車損料	2t・95.5kw	6.0	時間			下水道単価
*** 合計 ***		1	日			
*** 単位当り ***				／ 400.0m		

本管TV調査工
(施工後調査)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0146号表

1 日 (400.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン	36.6	L			TSX32
管路調査技師	1.0	人			運転手兼任 RA730
管路調査作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車損料	6.0	時間			下水道単価
*** 合計 ***	1	日			
*** 単位当り ***			／ 400.0m		

施工前処理工
取付管突出除去

施 工 内 訳 表

施工 第0-0147号表

1 日 (9.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
清掃技師	土木一般世話役	1.0	人			RA125
管路調査技師	測量技師	1.0	人			RA730
管路調査助手	測量技師補	1.0	人			RA735
特殊作業員		1.0	人			RA005
普通作業員		1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工	2t・63kw	1.0	日			施工 第0-0107号表
せん孔機車運転工	2t・84kw	1.0	日			施工 第0-0109号表
高圧洗浄車運転工	4t・147kw	1.0	日			施工 第0-0108号表
*** 合計 ***		1	日			
*** 単位当り ***				/9.0箇所 =		

施工前処理工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0149号表

モルタル油脂類除去

昼間作業

1 日 (9.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
清掃技師					
土木一般世話役	1.0	人			RA125
管路調査技師					
測量技師	1.0	人			RA730
管路調査助手					
測量技師補	1.0	人			RA735
特殊作業員					
	1.0	人			RA005
普通作業員					
	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工					
2t・63kw	1.0	日			施工 第0-0107号表
高圧洗浄車運転工					
4t・147kw	1.0	日			施工 第0-0108号表
給水車運転工					
4 t 132kw 4000ℓ	1.0	日			施工 第0-0110号表
*** 合計 ***					
	1	日			
*** 単位当り ***					
			/9.0箇所 =		