

当初

路線	人孔番号	管径 (mm)	既設 管厚 (mm)	管種	人孔 種類	管路延長 (m)		人孔扣除 (m)	地盤高	管 底 高		管渠深さ		更生管土被り		設 計 土被り	設計 荷重	更生延長 (m)		副 管 数 量	取付管 数 量	施工前処理				施工条件	備考	
						内訳				MH 上	MH 下	MH 上	MH 下	MH 上	MH 下			内訳				突出	モル タル	油脂	木根			
						補助	車費											補助	車費									
12	12 - 2	250	28	HP	1号	32.50	32.50		0.45	599.677		598.307		1.37		1.09	1.50	T-25	31.6	31.6		7	1				昼間施工	
	1号				0.45				598.880	597.657		1.22		0.94														
12	12 - 3	250	28	HP	1号	34.73	34.73		0.45	598.880		597.633		1.25		0.97	1.00	T-25	33.8	33.8		4					昼間施工	
	1号				0.45				598.119	596.919		1.20		0.92														
15	15 - 1	300	30	HP	1号	26.32	26.32		0.45	598.119		596.859		1.26		0.93	1.00	T-25	25.4	25.4		3					昼間施工	
	1号				0.45				597.832	596.503		1.33		1.00														
17	17 - 1	350	32	HP	1号	27.55	27.55		0.45	597.832		596.447		1.38		1.00	1.00	T-25	26.6	26.6		3					昼間施工	
	1号				0.45				597.506	596.133		1.37		0.99														
17	17 - 2	350	32	HP	1号	45.45	45.45		0.45	597.506		596.132		1.37		0.99	1.50	T-25	44.5	44.5		7	1				昼間施工	
	1号				0.45				597.020	595.545		1.48		1.10														
17	17 - 3	350	32	HP	1号	4.67	4.67		0.45	597.020		595.438		1.58		1.20	1.50	T-25	3.7	3.7		1					昼間施工	
	1号				0.45				596.969	595.360		1.61		1.23														
18	18 - 1	400	35	HP	1号	52.32	52.32		0.45	596.969		595.334		1.64		1.24	1.50	T-25	51.2	51.2		8	1				夜間施工	
	2号				0.60				596.530	594.801		1.73		1.33														
19	19 - 1	600	50	HP	2号	60.98	60.98		0.60	596.530		594.683		1.85		1.25	1.50	T-25	59.7	59.7		9	1				夜間施工	
	2号				0.60				596.280	594.280		2.00		1.40														
19	19 - 2	600	50	HP	2号	7.15	7.15		0.60	596.280		594.271		2.01		1.41	1.50	T-25	5.8	5.8		0					夜間施工	
	3号				0.75				596.269	594.251		2.02		1.42														
37	37 - 1	700	58	HP	3号	16.70	16.70		0.75	596.269		594.161		2.11		1.41	1.50	T-25	15.3	15.3		4					夜間施工	
	2号				0.60				596.117	593.999		2.12		1.42														
37	37 - 2	700	58	HP	2号	4.50	4.50		0.60	596.117		593.981		2.14		1.44	1.50	T-25	3.3	3.3		0					昼間施工	
	2号				0.60				596.110	593.950		2.16		1.46														
37	37 - 3	700	58	HP	2号	45.63	45.63		0.60	596.110		593.849		2.26		1.56	2.00	T-25	44.4	44.4		5	1				昼間施工	
	2号				0.60				595.306	593.416		1.89		1.19														
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																											
	-																		</									