

工事番号																(様式－ 1)															
担当者				照査				審査者				係長				課長補佐				課長											
令和 6 年度 公共下水道 田川汚水幹線耐震化工事 閲覧設計書																															
松本市 巾上他																															
設 計 大 要														施 工 方 法							請 負										
管路施設工ΣL=212.2m 管きよ更生工 管きよ内面被覆工（製管工法） 管径φ1200mm（1区間/1施工） L=104.0m 管きよ内面被覆工（反転・形成工法） 管径φ400mm（2区間/2施工） L=102.6m 耐震化工 側塊ずれ抑制工 N=15か所 管口可とう化 N=6か所														施 工 期 間							日間										
														起工予定年月日							令和 年 月 日										
														竣工予定年月日							令和 7 年 2 月 14 日										
														契約保証方法							金銭的保証										

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 松本市 0 1 実施単価 49 1 0 中信（1） 06.06.26		
	当 世 代		前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 施工地域区分（共通仮設） 施工地域区分（現場管理） 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正 冬期補正（現管）	40 10 % 39 下水道(4) 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 01 市街地 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 06 週休2日工事(当初) 444		

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										
管路										
管きょ更生工				式						
耐震化工	1			式					工種	第0001号表
付帯工	1			式					工種	第0013号表
直接工事費	1			式					工種	第0027号表
準備費										
準備費	1			式					工種	第0034号表
技術管理費										

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
施工後調査工									科目 第0006号表	
	1		式							
安全費										
安全費									工種 第0042号表	
	1		式							
現場環境改善費（率分）										
率 0.0273										
共通仮設費率計算額										
補正無の率 0.0683										
共通仮設費計										
純工事費										

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場管理費	補正無の率 0.2956		補正後の率 0.3503							
工事原価										
一般管理費等	補正無の率 0.1833		前払率補正 1.0000		契約保証補正 0.0004					
工事価格計										
消費税等相当額計	率 0.1000									
工事費計										
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額	率 0.0349									

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管きょ内面被覆工（製管工法）					工種 第0002号表
労務単価割増係数 $1.500+0.000\times賃金比\alpha$	1	式			
管きょ更生仮設工（製管工法）					工種 第0008号表
労務単価割増係数 $1.500+0.000\times賃金比\alpha$	1	式			
管きょ内面被覆工（反転・形成工法）					工種 第0012号表
	1	式			
*** 単位当り ***					
	1	式			

管きょ内面被覆工（製管工法）

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
更生材料					工種 第0003号表
	1	式			
製管					工種 第0004号表
	1	式			
裏込め					工種 第0005号表
	1	式			
仕上					工種 第0006号表
	1	式			
仮設備					工種 第0007号表
	1	式			
*** 単位当り ***					
	1	式			

更生材料

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0008

[illegible]

仮設備

工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0012

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0008号表

労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気設備					工種 第0009号表
	1	式			
管きょ更生水替					工種 第0010号表
	1	式			
交通誘導警備員					工種 第0011号表
	1	式			
*** 単位当り ***					
	1	式			

換気設備

工 種 明 細 表

工種 第0009号表

頁0-0014

[illegible]

工種明細表

頁0-0015

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0011号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B						
		39	人			
*** 単位当り ***						
		1	式			

[illegible]

工種明細表

頁0-0020

[illegible]

側塊ずれ抑制

工 種 明 細 表

工種 第0016号表

頁0-0021

φ 900 夜間施工 労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側塊ずれ抑制工 φ 900mm 直壁-直壁 歩掛補正	4	箇所			施工 第0 -0030号表
側塊ずれ抑制工 φ 900mm 直壁-斜壁 歩掛補正	1	箇所			施工 第0 -0034号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種 第0017号表

頁0-0022

[illegible]

工種明細表

頁0-0023

昼間施工

[illegible]

可とう化

工 種 明 細 表

工種 第0019号表

夜間施工		労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α				
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
可とう部材 既設管径φ1200mm（更生管）						
		1	箇所			
下水道単価 可とう部材設置工 既設管φ1200mm（更生有）						施工 第0 -0041号表
		1	箇所			
歩掛補正						
		1	式			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0020号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気設備 昼間施工					工種 第0021号表
	1	式			
換気設備 夜間施工 労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α					工種 第0022号表
	1	式			
ずれ抑制工足場 昼間施工					工種 第0023号表
	1	式			
ずれ抑制工足場 夜間施工 労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α					工種 第0024号表
	1	式			
交通誘導警備員 昼間施工					工種 第0025号表
	1	式			
交通誘導警備員 夜間施工 労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α					工種 第0026号表
	1	式			
*** 単位当り ***					
	1	式			

換気設備

工 種 明 細 表

工種 第0021号表

頁0-0026

昼間施工

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気設備工 軸流式50/60m3		6.1	日			施工 第0 -0044号表
*** 単位当り ***		1	式			

換気設備

工 種 明 細 表

工種 第0022号表

頁0-0027

夜間施工		労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α				
工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気設備工 軸流式50/60m3						施工 第0 -0046号表
		2.4	日			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工種明細表

頁0-0028

[illegible]

ずれ抑制工足場

工 種 明 細 表

工種 第0024号表

夜間施工		労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α				
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	足場工					施工 第0 -0049号表
		1.9	掛㎡			
	*** 単位当り ***					
		1	式			

交通誘導警備員

工 種 明 細 表

工種 第0025号表

昼間施工

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導警備員B					
		19.5	人			
	*** 単位当り ***					
		1	式			

交通誘導警備員

工 種 明 細 表

工種 第0026号表

夜間施工

労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導警備員B					
		7.5	人			
	*** 単位当り ***					
		1	式			

付帯工

工 種 明 細 表

工種 第0027号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋取替調整工						工種 第0028号表
		1	式			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0028号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設構造物撤去工					工種 第0029号表
	1	式			
鉄蓋取替調整土工					工種 第0030号表
	1	式			
鉄蓋取替調整工					工種 第0031号表
	1	式			
舗装復旧工					工種 第0032号表
	1	式			
交通誘導警備員					工種 第0033号表
	1	式			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0029号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	16	m			施工 第0 -0050号表
舗装版破碎積込（小規模土工）	8	m 2			施工 第0 -0051号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 6.0km以下 機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm以下）	0.4	m 3			施工 第0 -0052号表
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 夜間作業（20時～6時）なし	0.2	m 3			施工 第0 -0053号表
殻運搬 コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 DID区間あり 8.0km以下	0.2	m 3			施工 第0 -0054号表
処分費等					
処分費 Co廃材（無筋）	0.5	t			施工 第0 -0055号表
処分費 As掘削廃材	0.9	t			施工 第0 -0056号表
*** 単位当り ***	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0030号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 小規模(標準以外) 小規模(標準以外)					
	0.8	m 3			施工 第0 -0057号表
発生土運搬工 DT 2 t 積み 運搬距離3. 1km 良好 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3) 積込					
	0.8	m 3			施工 第0 -0058号表
処分費等					
処分費 発生土					
	0.8	m 3			施工 第0 -0060号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0031号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋及び調整コンブロック撤去工 調整コンブロック使用					
維持管理積算要領	2	組			施工 第0 -0061号表
蓋及び調整コンブロック据付工 調整コンブロック使用しない					
	2	組			施工 第0 -0062号表
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満					
	6	孔			施工 第0 -0063号表
ステンレスボルト全ネジ SUS304 M16*1000					
下水道単価	2	本			
打込式アンカー M16 メッキ					
刊行物単価	6	本			
マンホール高調整用無収縮早強モルタル 25kg/袋					
刊行物単価	4	袋			
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間あり					
	0.95	t			施工 第0 -0064号表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t					
	0.95	t			施工 第0 -0065号表
支給品費（一般材料費）					

鉄蓋取替調整工

工種明細表

工種 第0031号表

頁0-0037

[illegible]

工旧復装舖

工種明細表

工種 第0032号表

頁0-0038

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0033号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B						
		6	人			
*** 単位当り ***						
		1	式			

準備費

工 種 明 細 表

工種 第0034号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備費						工種 第0035号表
		1	式			
*** 単位当り ***						
		1	式			

準備費

工 種 明 細 表

工種 第0035号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
事前調査工 既設管径 φ 1200mm 夜間施工 労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比 α	1	式			工種 第0036号表
事前調査工 既設管径 φ 400mm 昼間施工	1	式			工種 第0037号表
事前調査工 河とう化 昼間施工	1	式			工種 第0038号表
事前調査工 河とう化 夜間施工 労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比 α	1	式			工種 第0039号表
施工前処理工 既設管径 φ 1200mm 夜間施工 労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比 α	1	式			工種 第0040号表
施工前処理工 既設管径 φ 400mm 昼間施工	1	式			工種 第0041号表
*** 単位当り ***	1	式			

事前調査工

工 種 明 細 表

工種 第0036号表

頁0-0042

既設管径φ1200mm 夜間施工 労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管きょ洗浄工 既設管径φ1200mm					施工 第0 -0068号表
	103.8	m			
目視調査工 既設管径φ800～1500mm未満					施工 第0 -0069号表
	103.8	m			
換気設備工 軸流式50/60m3					施工 第0 -0046号表
	0.7	日			
交通誘導警備員B					
	3	人			
*** 単位当り ***					
	1	式			

事前調査工

工 種 明 細 表

工種 第0037号表

既設管径φ400mm 昼間施工

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
事前調査工						科目 第0004号表
		1	式			
*** 単位当り ***						
		1	式			

事前調査工

工 種 明 細 表

工種 第0038号表

頁0-0044

可とう化 昼間施工

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空伏探査・事前調査工 管径φ800～3000mm 空伏せコンクリート探査・継手位置測定 歩掛補正	1	箇所			施工 第0 -0071号表
更生後調査 更生管内径測定 歩掛補正	1	箇所			施工 第0 -0073号表
事前調査工 管径φ250～700mm 管更生前 継手位置測定 歩掛補正	4	箇所			施工 第0 -0074号表
更生後調査 φ250mm～φ700mm 更生管内径測定（遠隔施工） 歩掛補正	4	箇所			施工 第0 -0075号表
換気設備工 軸流式50/60m3	1.1	日			施工 第0 -0044号表
交通誘導警備員B	4.5	人			
*** 単位当り ***	1	式			

工 種 明 細 表

頁0-0045

勞務單價割増係數 $1.500 + 0.000 \times \text{賃金比 } \alpha$

[illegible]

施工前处理工

工 種 明 細 表

工種 第0040号表

頁0-0046

既設管径 $\phi 1200\text{mm}$ 夜間施工

勞務單價割増係數 $1.500 + 0.000 \times \text{賃金比 } \alpha$

[illegible]

施工前処理工

工 種 明 細 表

工種 第0041号表

既設管径φ400mm 昼間施工

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
施工前処理工		1	式			科目 第0005号表
*** 単位当り ***		1	式			

安全費

工種明細表

工種 第0042号表

頁0-0048

[illegible]

工種明細表

頁0-0049

[illegible]

安全管理員

工 種 明 細 表

工種 第0044号表

夜間施工

労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導警備員B					
		15	人			
	*** 単位当り ***					
		1	式			

φ 400mm

管きょ内面被覆工 昼間作業
(反転・形成工法) 既設管径400mm

科目内訳表

科目 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
更生材料 φ 400mm	1.0	式			余長分含む 施工 第0-0101号表
本管洗浄工 昼間作業	102.6	m			施工 第0-0102号表
反転・引込工 昼間作業	102.6	m			施工 第0-0103号表
硬化・形成工 昼間作業	102.6	m			施工 第0-0104号表
仮設備設置工 昼間作業 既設管径450mm以下	2	回			施工 第0-0111号表
仮設備撤去工 昼間作業 既設管径450mm以下	2	回			施工 第0-0112号表
本管口切断工 昼間作業 既設管径400mm超	4	箇所			施工 第0-0113号表
本管口仕上工 昼間作業 既設管径400mm	4	箇所			施工 第0-0114号表
取付管口せん孔仕上げ工 昼間作業 1日施工		箇所			施工 第0-0115号表
*** 単位当り ***	1	式			

φ 400mm

管きょ更生仮設工 昼間作業
既設管径400mm

科目内訳表

科目 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工	0.7	日			施工 第0-0105号表
反転・形成用水替工 昼間作業	1.5	日			施工 第0-0106号表
交通誘導警備員A 昼間作業 更生					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 更生	6.0	人・日			3 名配置 RA227
交通誘導警備員A 昼間作業 仕上					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 仕上	1.5	人・日			3 名配置 RA227
*** 単位当り ***	1	式			

交通管理工

科目内訳表

科目 第0003号表

準備工

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A 昼間作業 事前調査					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 事前調査	3.0	人・日			3 名配置 RA227
交通誘導警備員A 夜間作業 事前調査					名配置
交通誘導警備員B 夜間作業 事前調査					名配置
交通誘導警備員A 昼間作業 施工前処理					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 施工前処理	3.0	人・日			3 名配置 RA227
交通誘導警備員A 夜間作業 施工前処理					名配置
交通誘導警備員B 夜間作業 施工前処理					名配置
交通誘導警備員A 昼間作業 施工後調査					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 施工後調査	3.0	人・日			3 名配置
交通誘導警備員A 夜間作業 施工後調査					名配置
交通誘導警備員B 夜間作業 施工後調査					名配置
*** 単位当り ***	1	式			

事前調査工

科目内訳表

科目 第0004号表

準備費						
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	本管洗浄工 昼間作業	102.6	m			施工 第0-0002号表
	本管洗浄工 夜間作業					
	管内TVカメラ調査工 昼間作業	102.6	m			施工 第0-0141号表
	管内TVカメラ調査工 夜間作業					
	水替工 昼間作業 管径 φ 400以下	1.0	日			施工 第0-0143号表
	水替工 夜間作業					
	*** 単位当り ***	1	式			

施工前処理工

科目内訳表

科目 第0005号表

準備費		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
施 工 名 称 な ど						
取付管突出除去工 昼間作業						
取付管突出除去工 夜間作業						
モルタル・油脂類除去 昼間作業	1.0	箇所				施工 第0-0149号表
モルタル・油脂類除去 夜間作業						
木根・パッキン除去 昼間作業						
木根・パッキン除去 夜間作業						
止水工 昼間作業						
止水工 夜間作業						
水替工 昼間作業 管径φ400以下	1.0	日				施工 第0-0143号表
水替工 夜間作業						
*** 単位当り ***						
	1	式				

施工後調査工

科目内訳表

科目 第0006号表

技術管理費

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	管内TVカメラ調査工					
	昼間作業	102.6	m			施工 第0-0145号表
	管内TVカメラ調査工					
	夜間作業					
	*** 単位当り ***					
		1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0057

補強鉄筋

施工 第0 -0001号表

φ1200mm D13@200 16-D13

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主筋 SD 2 9 5 A / SD 2 9 5 D 1 3	2.63	t			
異形棒鋼 SD 2 9 5 A / SD 2 9 5 D 1 3	2.36	t			
補強鉄筋加工費	4,988.6	k g			見積単価
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0058

補強鉄筋設置工
既設管径1200mm

施工 第0 -0002号表

歩掛補正

22.2 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			
トンネル特殊工	1	人			
トンネル作業員	3	人			
普通作業員	2	人			
諸雑費	10	%			
*** 合 計 ***	22.2	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0059

製管工 既設管径φ1200mm 直線部		歩掛補正		55.6 m 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			
トンネル特殊工	1	人			
トンネル作業員	3	人			
普通作業員	2	人			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン・スクリュ] 排ガス1次 2.0m ³ /分	1	日			
発動発電機運転 (機-12) ディーゼルエンジン駆動 50/60kVA 排出ガス対策型1次基準	1	日			施工 第0-0004号表
トラック運転 (機-18) クレーン装置付 4~4.5t積2.9t吊	1	日			施工 第0-0005号表
製管機損料 見積単価	1	日			
ストリップフィーダー損料 見積単価	1	日			
*** 合 計 ***	55.6	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0060

発動発電機運転 (機-12)

施工 第0-0004号表

ディーゼルエンジン駆動 50/60kVA 排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス1次 50/60kVA	1.000	日			
軽油 小型ローリー パトロール給油	49.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：ディーゼルエンジン駆動 50/60kVA 運転日当運転時間（指定事項の場合＝省略）：7 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			機種：排出ガス対策型1次基準 供用日当運転日数：1.2 燃料（L/日）：0		

施 工 内 訳 表

頁0-0061

トラック運転 (機-18)

施工 第0 -0005号表

クレーン装置付 4～4.5 t積 2.9 t吊

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4～4.5 t 積 2.9 t 吊	1.000	供用日			
運転手 (特殊)	1.000	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	31.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クレーン装置付 4～4.5 t 積 2.9 t 吊 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手 (人／日)：1			供用日当運転時間：0 トラック (供用日／日)：1 軽油 (L／日)：31		

施 工 内 訳 表

頁0-0062

充てん注入工
既設管径φ1200mm

施工 第0 -0006号表

歩掛補正

36.7 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
裏込め材1 2号 DB2-1号	3.7	m 3			施工 第0-0007号表
裏込め材2 2号 DB2-2号	1	m 3			施工 第0-0008号表
土木一般世話役	1	人			
トンネル特殊工	1	人			
トンネル作業員	3	人			
特殊作業員	2	人			
普通作業員	2	人			
注入プラント	1	日			見積単価
ホース巻取り機	1	日			見積単価
ホース引込ウインチ	1	日			見積単価
注入ホース損料	50	%			注入プ ラント/ホース巻取り機/ホース引込ウインチ
発動発電機運転 (機- 1 2) ディーゼルエンジン駆動 50 / 60 k V A 排出ガス対策型 1 次基準	1	日			施工 第0-0004号表

施 工 内 訳 表

頁0-0063

充てん注入工
既設管径φ1200mm

施工 第0 -0006号表

歩掛補正

36.7 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水車運転工 4t 3800L	1	日			施工 第0-0009号表
トラック運転 (機-18) クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊	1	日			施工 第0-0010号表
トラック運転 (機-22) 普通型 4～4.5t積	1	日			施工 第0-0011号表
*** 合 計 ***	36.7	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0064

裏込め材1
2号 DB2-1号

施工 第0 -0007号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント（普通ポルトランド） 2 5 kg袋入	0.8	t			
混和剤 DB2	160	k g			下水道単価
硬化材 DB2	250	k g			下水道単価
水（支給品） 再生水または井水	580	k g			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0065

裏込め材2
2号 DB2-2号

施工 第0 -0008号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント（普通ポルトランド） 2 5 kg袋入	1.2	t			
添加剤 DB	40	k g			下水道単価
水（支給品） 再生水または井水	595	k g			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0066

給水車運転工

施工 第0 -0009号表

4t 3800L

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）	1	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	21	L			
給水車損料 4t 132kw	1.6	日			下水道単価
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0067

トラック運転 (機-18)

施工 第0 -0010号表

クレーン装置付 4～4.5 t積 2.9 t吊

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4～4.5 t 積 2.9 t 吊	1.000	供用日			
運転手 (特殊)	1.000	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	31.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クレーン装置付 4～4.5 t 積 2.9 t 吊 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手 (人／日)：1			供用日当運転時間：5.8 トラック (供用日／日)：1 軽油 (L／日)：31		

施 工 内 訳 表

頁0-0068

トラック運転 (機-22)

施工 第0 -0011号表

普通型 4～4.5 t 積

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [普通型] 4～4.5 t 積	1.000	供用日			
運転手 (一般)	0.500	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	11.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：普通型 4～4.5 t 積 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手 (人/日) : 0.5 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし			供用日当運転時間：2 トラック (供用日/日) : 1 軽油 (L/日) : 11		

施工内訳表

頁0-0069

裏込め材ストッパー工

既設管径 $\phi 1200\text{mm}$

施工 第0 -0012号表

箇所 当り

[illegible]

松本市

施 工 内 訳 表

頁0-0070

急結モルタル工
配合1:2

施工 第0 -0013号表

歩掛補正 1.0/0.9=

1.1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	1.3	人			
洗滌砂	0.53	m 3			
水（支給品） 再生水または井水	344	k g			310/0.9=
急結セメント 止水セメント 620/0.9=	688.9	k g			刊行物単価
*** 合 計 ***	1.1	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0071

管内注入口工
既設管径φ1200mm

施工 第0 -0014号表

歩掛補正

38.9

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トンネル特殊工	1	人			
トンネル作業員	1	人			
管内注入口プラグ φ36	38.9	個			見積単価 35/0.9=
諸雑費	10	%			
*** 合 計 ***	38.9	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

管口仕上工（本管）

施工 第0 -0015号表

歩掛補正

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管口処理工	3	L			施工 第0-0016号表
					歩掛補正 5/0.9=
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0073

管口処理工

施工 第0 -0016号表

歩掛補正 5/0.9=

5.6 L 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	1	人			
管口仕上材	6.7	L			見積単価 6/0.9
*** 合 計 ***	5.6	L			
*** 単位当り ***	1	L			

施 工 内 訳 表

頁0-0074

管口仕上工（取付管）

取付管径φ200mm以下

施工 第0 -0017号表

歩掛補正

5.6

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エポキシコーキング材	2.2	L			下水道単価
特殊作業員	3	人			
諸雑費	10	%			削孔機・工具等
*** 合 計 ***	5.6	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

底部仕上工

頁0-0075

当り

施工 第0-0019号表

施 工 内 訳 表

頁0-0076

モルタル上塗り (マンホール用)

施工 第0 -0019号表

配合 1 : 3

上塗りモルタル厚 20mm

1 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入	0.020	m 3			施工 第0-0020号表
左官	0.330	人			
普通作業員	0.330	人			
*** 単位当り ***	1	m 2			
上塗りモルタル厚 (mm) : 20 セメント種類 : セメント(普通ポルトランド)25kg袋入			配合比 : 配合	1 : 3	

施 工 内 訳 表

頁0-0077

モルタル練

施工 第0 -0020号表

セメント(普通ポルトランド)25kg袋入

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 83.71% 材料構成比： 16.29% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員	56.03%	人		普通作業員		
土木一般世話役	27.52%	人		土木一般世話役		
セメント (普通ポルトランド) 2 5 kg袋入	10.64%	t		セメント (高炉B) 2 5 k g 袋入		
コンクリート用骨材 砂 細目 (洗い)	5.65%	m 3		コンクリート用骨材 砂 細目 (洗い)		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0078

モルタル練

セメント(普通ポルチメント)25kg袋入

機械構成比：	0.00%	勞務構成比：	83.71%	材料構成比：	16.29%	市場單価構成比：	0.00%
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------

1 m 3 当り

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0079

端部製管工
既設管径φ1200mm

施工 第0 -0021号表

歩掛補正

20 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			
トンネル特殊工	1	人			
トンネル作業員	3	人			
普通作業員	2	人			
ストリップフィーダー損料	1	日			
見積単価					
発動発電機運転 (機-12) ディーゼルエンジン駆動 50/60kVA 排出ガス対策型1次基準	1	日			施工 第0-0004号表
トラック運転 (機-18) クレーン装置付 4~4.5t積2.9t吊	1	日			施工 第0-0010号表
*** 合 計 ***	20	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0080

端部緊張工
既設管径φ1200mm

施工 第0 -0022号表

歩掛補正

1.1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トンネル特殊工	0.2	人			
トンネル作業員	0.4	人			
普通作業員	0.2	人			
緊張リング損料 φ1200	1.1	式			見積単価 1/0.9=
*** 合 計 ***	1.1	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

換気設備工
軸流式50/60m3 電源併用

施工 第0 -0023号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軸流ファン [軸流式・定風量型] 風量50／60m3／分	2	日			
諸雑費	12	%			ガス検知の損料等
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0082

仮締切工

施工 第0 -0024号表

1カ所あたり10袋

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土のう工 仕拵・積立・撤去	10	袋			施工 第0-0025号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0083

土のう工
仕捨て・積立・撤去

施工 第0 -0025号表

100

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
購入土	2.000	m ³			
普通作業員	4.200	人			
土のう（PE） 48×62cm	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：仕捨て・積立・撤去 購入土単価（円／m ³ ） B＝1時入力：			土砂区分（A＝1～3時選択）：購入土		

施 工 内 訳 表

頁0-0084

側塊ずれ抑制工
φ 900mm 直壁-直壁

施工 第0 -0026号表

歩掛補正

4.4

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ずれ抑制シート材料 φ 900mm 直壁-直壁	4.4	箇所			施工 第0-0027号表
土木一般世話役	1	人			
特殊作業員	1	人			
普通作業員	2	人			
トラック運転 (機- 2 2) 普通型 2 t 積	1	日			施工 第0-0028号表
発動発電機運転 (機- 1 2) ガソリンエンジン駆動 2 k V A 普通型	1	日			施工 第0-0029号表
電動工具損料	6	%			グラインダー、溶着機
諸雑費	13	%			
*** 合 計 ***	4.4	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0085

ずれ抑制シート材料

施工 第0 -0027号表

φ900mm 直壁-直壁

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シート本体 (平)	3	m			見積単価
弾性接着剤 エポキシ樹脂	0.75	k g			見積単価
プライマー	0.2	k g			見積単価
端部処理剤 2液型エポキシ樹脂	0.15	k g			見積単価
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0086

トラック運転 (機-22)

施工 第0 -0028号表

普通型 2 t 積

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [普通型] 2 t 積	1.100	供用日			
運転手 (一般)	0.000	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	18.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：普通型 2 t 積 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手 (人／日)：0			供用日当運転時間：0 トラック (供用日／日)：1.1 軽油 (L／日)：18		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし					

施 工 内 訳 表

頁0-0087

発動発電機運転 (機-12)

ガソリンエンジン駆動 2kVA

普通型

施工 第0-0029号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 2kVA	1.000	日			
ガソリン レギュラー スタンド	7.200	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：ガソリンエンジン駆動 2kVA 運転日当運転時間（指定事項の場合＝省略）：6 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			機種：普通型 供用日当運転日数：0 燃料（L／日）：0		

施 工 内 訳 表

頁0-0088

側塊ずれ抑制工
φ 900mm 直壁-直壁

施工 第0 -0030号表

歩掛補正

4.4

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ずれ抑制シート材料 φ 900mm 直壁-直壁	4.4	箇所			施工 第0-0031号表
土木一般世話役	1	人			
特殊作業員	1	人			
普通作業員	2	人			
トラック運転 (機- 2 2) 普通型 2 t 積	1	日			施工 第0-0032号表
発動発電機運転 (機- 1 2) ガソリンエンジン駆動 2 k V A 普通型	1	日			施工 第0-0033号表
電動工具損料	6	%			グラインダー、溶着機
諸雑費	13	%			
*** 合 計 ***	4.4	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0089

ずれ抑制シート材料

施工 第0 -0031号表

φ900mm 直壁-直壁

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シート本体 (平)	3	m			見積単価
弾性接着剤 エポキシ樹脂	0.75	k g			見積単価
プライマー	0.2	k g			見積単価
端部処理剤 2液型エポキシ樹脂	0.15	k g			見積単価
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0090

トラック運転 (機-22)

施工 第0-0032号表

普通型 2t積

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [普通型] 2 t 積	1.100	供用日			
運転手 (一般)	0.000	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	18.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：普通型 2 t 積 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手 (人／日)：0			供用日当運転時間：0 トラック (供用日／日)：1.1 軽油 (L／日)：18		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし					

施 工 内 訳 表

頁0-0091

発動発電機運転 (機-12)

ガソリンエンジン駆動 2kVA

普通型

施工 第0-0033号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 2kVA	1.000	日			
ガソリン レギュラー スタンド	7.200	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：ガソリンエンジン駆動 2kVA 運転日当運転時間（指定事項の場合＝省略）：6 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			機種：普通型 供用日当運転日数：0 燃料（L／日）：0		

施 工 内 訳 表

頁0-0092

側塊ずれ抑制工
φ900mm 直壁-斜壁

施工 第0 -0034号表

歩掛補正

3.3

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ずれ抑制シート材料 φ900mm 直壁-斜壁	3.3	箇所			施工 第0-0035号表
土木一般世話役	1	人			
特殊作業員	1	人			
普通作業員	2	人			
トラック運転 (機-22) 普通型 2t積	1	日			施工 第0-0036号表
発動発電機運転 (機-12) ガソリンエンジン駆動 2kVA 普通型	1	日			施工 第0-0033号表
電動工具損料	6	%			グラインダー、溶着機
諸雑費	13	%			
*** 合 計 ***	3.3	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0093

ずれ抑制シート材料

施工 第0 -0035号表

φ900mm 直壁-斜壁

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シート本体（斜）	3	m			見積単価
弾性接着剤 エポキシ樹脂	0.75	k g			見積単価
プライマー	0.2	k g			見積単価
端部処理剤 2液型エポキシ樹脂	0.15	k g			見積単価
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0094

トラック運転 (機-22)

施工 第0 -0036号表

普通型 2 t 積

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [普通型] 2 t 積	1.000	供用日			
運転手 (一般)	0.000	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	18.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：普通型 2 t 積 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手 (人／日)：0			供用日当運転時間：0 トラック (供用日／日)：1 軽油 (L／日)：18		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし					

施 工 内 訳 表

頁0-0095

可とう部材設置工

既設管φ1200mm（更生有）

歩掛補正

施工 第0 -0037号表

1.1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理技師 土木一般世話役	1	人			
管路補修技師 トンネル世話役	1	人			
誘導目地オペレーター 運転手（特殊）	1	人			
トンネル特殊工	2	人			
トンネル作業員	1	人			
発動発電機運転（機－16） ディーゼルエンジン駆動 45kVA 排出ガス対策型2次基準	1	日			施工 第0-0038号表
トラック運転（機－18） クレーン装置付 4～4.5t積2t吊	1	日			施工 第0-0039号表
消耗品費	6	%			
誘導目地切削機損料 φ1200mm～φ2000mm	1	日			見積単価
ブレード損耗費 φ1200mm～φ2000mm 4.37/0.9	4.86	m			見積単価
箆合機 専用ジャッキ	1	日			見積単価
小型高压洗浄機損料 4.9MPa	1	日			030-005

松 本 市

施工内訳表

頁0-0096

可とう部材設置工

既設管 $\phi 1200\text{mm}$ (更生有)

施工 第0 -0037号表

箇所 当り

[illegible]

松本市

施 工 内 訳 表

頁0-0097

発動発電機運転 (機-16)

施工 第0-0038号表

ディーゼルエンジン駆動 45kVA

排出ガス対策型2次基準

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 賃料 排ガス2次 45kVA	1.200	供用日			
軽油 小型ローリー パトロール給油	31.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：ディーゼルエンジン駆動 45kVA 発動発電機 (供用日/日) : 1.2			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 燃料 (L/日) : 31		

施 工 内 訳 表

頁0-0098

トラック運転 (機-18)

施工 第0 -0039号表

クレーン装置付 4～4.5 t積2 t吊

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4～4.5 t積 2 t吊	1.200	供用日			
運転手 (特殊)	0.000	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	31.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クレーン装置付 4～4.5 t積2 t吊 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手 (人／日)：0			供用日当運転時間：0 トラック (供用日／日)：1.2 軽油 (L／日)：31		

施 工 内 訳 表

頁0-0099

可とう部材設置工

既設管φ400mm（更生有）遠隔施工

施工 第0 -0040号表

歩掛補正

1.5

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理技師 土木一般世話役	1	人			
管路補修技師 トンネル世話役	1	人			
誘導目地オペレーター 運転手（特殊）	1	人			
特殊作業員	2	人			
普通作業員	1	人			
発動発電機運転（機－16） ディーゼルエンジン駆動 45kVA 排出ガス対策型2次基準	1	日			施工 第0-0038号表
トラック運転（機－18） クレーン装置付 4～4.5t積2t吊	1	日			施工 第0-0039号表
消耗品費	6	%			
小型高压洗浄機損料 4.9MPa	1	日			030-005
誘導目地切削機 φ250～φ450 遠隔操作用	1	日			見積単価
ブレード損耗費 更生管φ400mm 内径376mm～384mm 1.59×1.5=	2.39	m			見積単価
誘導目地測定器 φ250～φ450 遠隔操作用	1	日			見積単価

松 本 市

施 工 内 訳 表

頁0-0100

可とう部材設置工

既設管φ400mm（更生有）遠隔施工

施工 第0 -0040号表

歩掛補正

1.5

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シール材注入機 φ 250～φ 450 遠隔操作	1	日			見積単価
1次拡径装置 φ 250～φ 450 遠隔操作	1	日			見積単価
2次拡径装置 φ 250～φ 450 遠隔操作	1	日			見積単価
モニターシステム φ 250～φ 700 遠隔操作	1	日			見積単価
空気圧縮機 0.08m3/min 0.9MPa	1	日			見積単価
シール材 シリコン系 556×1.5=	834	c m 3			見積単価
*** 合 計 ***	1.5	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0101

可とう部材設置工

既設管φ1200mm（更生有）

歩掛補正

施工 第0 -0041号表

1.1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理技師 土木一般世話役	1	人			
管路補修技師 トンネル世話役	1	人			
誘導目地オペレーター 運転手（特殊）	1	人			
トンネル特殊工	2	人			
トンネル作業員	1	人			
発動発電機運転（機－16） ディーゼルエンジン駆動 45kVA 排出ガス対策型2次基準	1	日			施工 第0-0042号表
トラック運転（機－18） クレーン装置付 4～4.5t積2t吊	1	日			施工 第0-0043号表
消耗品費	6	%			
誘導目地切削機損料 φ1200mm～φ2000mm	1	日			見積単価
ブレード損耗費 φ1200mm～φ2000mm 4.37/0.9	4.86	m			見積単価
箆合機 専用ジャッキ	1	日			見積単価
小型高压洗浄機損料 4.9MPa	1	日			030-005

松 本 市

施 工 内 訳 表

可とう部材設置工
既設管φ1200mm（更生有）

施工 第0 -0041号表

歩掛補正

1.1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シール材 15051/0.9	16,723	c m 3			見積単価
*** 合 計 ***	1.1	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0103

発動発電機運転 (機-16)

施工 第0-0042号表

ディーゼルエンジン駆動 45kVA

排出ガス対策型2次基準

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 賃料 排ガス2次 45kVA	1.200	供用日			
軽油 小型ローリー パトロール給油	31.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：ディーゼルエンジン駆動 45kVA 発動発電機 (供用日/日) : 1.2			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 燃料 (L/日) : 31		

施 工 内 訳 表

頁0-0104

トラック運転 (機-18)

施工 第0 -0043号表

クレーン装置付 4～4.5 t積2 t吊

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4～4.5 t 積 2 t 吊	1.200	供用日			
運転手 (特殊)	0.000	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	31.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クレーン装置付 4～4.5 t 積2 t 吊 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手 (人／日)：0			供用日当運転時間：0 トラック (供用日／日)：1.2 軽油 (L／日)：31		

施 工 内 訳 表

頁0-0105

換気設備工
軸流式50/60m3

施工 第0 -0044号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軸流ファン [軸流式・定風量型] 風量50／60m3／分	1	日			
発動発電機運転 (機－16) ディーゼルエンジン駆動 25kVA 排出ガス対策型1次基準	1	日			施工 第0-0045号表
諸雑費	12	%			ガス検知の損料等
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0106

発動発電機運転 (機-16)

施工 第0-0045号表

ディーゼルエンジン駆動 25kVA

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 賃料 排ガス1次 25kVA	1.200	供用日			
軽油 小型ローリー パトロール給油	15.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：ディーゼルエンジン駆動 25kVA 発動発電機 (供用日/日) : 1.2			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 燃料 (L/日) : 15		

施 工 内 訳 表

頁0-0107

換気設備工
軸流式50/60m3

施工 第0 -0046号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軸流ファン [軸流式・定風量型] 風量 5 0 / 6 0 m 3 / 分	1	日			
発動発電機運転 (機 - 1 6) ディーゼルエンジン駆動 2 5 k V A 排出ガス対策型 1 次基準	1	日			施工 第0-0047号表
諸雑費	12	%			ガス検知の損料等
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0108

発動発電機運転 (機-16)

施工 第0-0047号表

ディーゼルエンジン駆動 25kVA

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 賃料 排ガス1次 25kVA	1.200	供用日			
軽油 小型ローリー パトロール給油	15.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：ディーゼルエンジン駆動 25kVA 発動発電機 (供用日/日) : 1.2			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 燃料 (L/日) : 15		

施 工 内 訳 表

頁0-0109

足場工

施工 第0 -0048号表

100 掛m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.7	人			
とび工	7.1	人			
普通作業員	1.4	人			
諸雑費	63	%			
*** 合 計 ***	100	掛m ²			
*** 単位当り ***	1	掛m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0110

足場工

施工 第0 -0049号表

100 掛m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.7	人			
とび工	7.1	人			
普通作業員	1.4	人			
諸雑費	63	%			
*** 合 計 ***	100	掛m ²			
*** 単位当り ***	1	掛m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0111

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0050号表

15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 6.05% 労務構成比： 55.50% 材料構成比： 38.45% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m	4.09%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		
特殊作業員	19.28%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	9.90%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.33%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ (5 6 c m)	35.21%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ (5 6 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.19%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0112

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0050号表

1 m 当り

機械構成比： 6.05% 労務構成比： 55.50% 15cm以下

材料構成比： 38.45% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0113

舗装版破碎積込（小規模土工）

施工 第0 -0051号表

1 m 2 当り

機械構成比： 21.98% 労務構成比： 69.33% 材料構成比： 8.69% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次 山積0. 1 3 m 3	21.98%	供用日		小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		
運転手（特殊）	69.33%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油	8.69%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ						

施 工 内 訳 表

頁0-0114

殻運搬
 舗装版破碎 DID区間あり 6.0km以下
 機械構成比： 45.57% 労務構成比： 37.51% 材料構成比： 16.92% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り
 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	45.57%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	37.51%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	16.92%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離：6.0km以下		

施工内訳表

頁0-0115

構造物とりこわし
無筋構造物 人力施工

夜間作業（20時～6時）なし

施工 第0 -0053号表

1 m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0116

殻運搬
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし
 機械構成比： 42.35% 労務構成比： 42.40% 材料構成比： 15.25% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り
 機械積込 DID区間あり 8.0km以下

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	42.35%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	42.40%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	15.25%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：8.0km以下		

施 工 内 訳 表

処分費

施工 第0 -0055号表

Co廃材（無筋）

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 Co廃材（無筋）	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

処分費
As掘削廃材

施工 第0 -0056号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 Co廃材（無筋）	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0119

掘削
土砂 小規模(標準以外)
機械構成比： 21.98% 労務構成比： 69.33% 材料構成比： 8.69% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

施工 第0 -0057号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0. 1 3 m 3	21.98%	供用日		小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次		
運転手 (特殊)	69.33%	人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	8.69%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準以外)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0120

発生土運搬工 DT 2 t 積み

施工 第0 -0058号表

運搬距離 3. 1 km 良好

BH 山積0.13m3 (平積0.1m3) 積込

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 (機-22) オンロード・ディーゼル 2 t 積級	1.000	日			施工 第0-0059号表
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
運搬距離 (km) : 3.1 機種区分 (BHバケット平積容量) : BH 山積0.13m3 (平積0.1m3) 、2 t DT 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ			市街地状況 : D I D 地区有り タイヤ損耗費及び補修費 : 良好		

施 工 内 訳 表

頁0-0121

ダンプトラック運転 (機-22)

オンロード・ディーゼル 2t積級

施工 第0-0059号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	1.290	供用日			
運転手 (一般)	1.000	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	21.000	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2t 良好	1.290	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：オンロード・ディーゼル 2t積級 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) : 運搬路面状況 良好 供用日当運転時間 : 0 ダンプトラック (供用日/日) : 1.29		
一般運転手 (人/日) : 1 タイヤ損耗費 (供用日/日) : 1.29			軽油 (L/日) : 21		

施 工 内 訳 表

頁0-0122

処分費
発生土

施工 第0 -0060号表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
処分費（円／m 3）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0123

蓋及び調整コンブロック撤去工
調整コンブロック使用

施工 第0 -0061号表

維持管理積算要領

1

組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.06	人			
特殊作業員	0.06	人			
普通作業員	0.13	人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4. 9 t 吊（燃料油脂費含む）	0.06	日			
*** 単位当り ***	1	組			

施 工 内 訳 表

頁0-0124

蓋及び調整コンブロック据付工
調整コンブロック使用しない

施工 第0 -0062号表

1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.080	人			
特殊作業員	0.080	人			
普通作業員	0.160	人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4. 9 t 吊（燃料油脂費含む）	0.080	日			
諸雑費	5.000	%			
*** 単位当り ***	1	組			
調整コンブロック：調整コンブロック使用しない					

施 工 内 訳 表

頁0-0125

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

30mm以上200mm未満

施工 第0 -0063号表

1

孔 当り

機械構成比： 2.41% 労務構成比： 95.01% 材料構成比： 2.58% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕賃料 2 k V A	1.15%	日		発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕賃料		
電動ハンマドリル 径3 8 ～ 4 0 mm	0.81%	供用日		電動ハンマドリル		
特殊作業員	46.13%	人		特殊作業員		
普通作業員	18.17%	人		普通作業員		
土木一般世話役	12.95%	人		土木一般世話役		
ガソリン レギュラー スタンド	2.10%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0126

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

施工 第0 -0063号表

30mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 2.41% 労務構成比： 95.01%

材料構成比： 2.58%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔深さ：30mm以上200mm未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0127

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間あり

機械構成比： 14.21% 労務構成比： 82.66% 材料構成比： 3.13% 市場単価構成比： 0.00%

1 t 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 9 t 吊	14.21%	供用日		トラック [クレーン装置付]		
特殊作業員	41.66%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	41.00%	人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	3.13%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0128

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間あり

機械構成比： 14.21% 勞務構成比： 82.66% 材料構成比： 3.13% 市場單價構成比： 0.00%

1	t	当り
---	---	----

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0129

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t
機械構成比： 14.15% 労務構成比： 82.74%

施工 第0 -0065号表

1 t 当り

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 9 t 吊	14.15%	供用日		トラック [クレーン装置付]		
特殊作業員	41.50%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	40.83%	人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	3.11%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0130

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t

機械構成比： 14.15% 勞務構成比： 82.74%

材料構成比： 3.11%

市場単価構成比：	0.00%
----------	-------

1	t	当り
---	---	----

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0131

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚 2 0 0 mm

2層施工

施工 第0 -0066号表

1

m 2 当り

機械構成比： 5.11%

労務構成比： 61.70%

材料構成比： 33.19%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2次 山積0. 1 1 m 3	2.65%	日		小型バックホウ〔クローラ型〕賃料		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4 t	2.32%	日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
普通作業員	25.87%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	21.85%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	12.19%	人		特殊作業員		
粒調碎石 2 5 mm以下	31.24%	m 3		再生粒度調整碎石 RM- 3 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0132

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚 2 0 0 m m

2層施工

施工 第0 -0066号表

1

m 2 当り

機械構成比： 5.11% 労務構成比： 61.70% 材料構成比： 33.19% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油	1.90%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：200 材料：粒度調整碎石 M- 2 5				施工区分：2層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0133

表層（歩道部）

施工 第0 -0067号表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 m m

1

m 2 当り

機械構成比： 0.51%

労務構成比：

52.04%

材料構成比：

47.45%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0. 5～0. 6 t	0.34%	供用日		振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		
振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量4 0～6 0 k g	0.09%	供用日		振動コンパクタ〔前進型〕		
特殊作業員	20.62%	人		特殊作業員		
普通作業員	17.83%	人		普通作業員		
土木一般世話役	5.29%	人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（2 0 F）〔再生材 混入率50%以下〕	41.37%	t		再生アスファルト混合物 密粒度（1 3）		

施 工 内 訳 表

頁0-0134

表層（歩道部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 m m

機械構成比： 0.51%

労務構成比：

52.04%

材料構成比：

47.45%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1

m 2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	5.88%	L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド	0.12%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.05%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.20t/m3 材料：再生 密粒度（20F） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0135

管きょ洗浄工
既設管径φ1200mm

施工 第0 -0068号表

歩掛補正

222.2 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			
トンネル特殊工	1	人			
トンネル作業員	1	人			
普通作業員	1	人			
工事用高压洗浄機 7.8MPa	1	日			031-008
発動発電機運転 (機-12) ディーゼルエンジン駆動 50/60kVA 排出ガス対策型1次基準	1	日			施工 第0-0004号表
給水車運転工 4t 3800L	1	日			施工 第0-0009号表
水 (支給品) 再生水または井水	5	m ³			
*** 合 計 ***	222.2	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0136

目視調査工

施工 第0 -0069号表

既設管径φ800～1500mm未満

500 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路調査技師 測量技師	1	人			
管路調査助手 測量技師補	1	人			
管路調査作業員 普通作業員	3	人			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	3	時間			施工 第0-0070号表
*** 合 計 ***	500	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0137

ライトバン運転費

ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0070号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5 L	1.000	時間			
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0138

空伏探査・事前調査工

施工 第0 -0071号表

管径φ800～3000mm

空伏せコンクリート探査・継手位置測定

歩掛補正

6.7

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理技師 土木一般世話役	1	人			
管路調査技師 トンネル世話役	1	人			
トンネル特殊工	1	人			
トンネル作業員	2	人			
発動発電機運転 (機-12) ガソリンエンジン駆動 2kVA 普通型	1	日			施工 第0-0029号表
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	6	時間			施工 第0-0072号表
消耗品	3	%			
電動ハンマドリル 径38～40mm	1	日			
*** 合 計 ***	6.7	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0139

ライトバン運転費

ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0072号表

時間 当り

[illegible]

松本市

施 工 内 訳 表

頁0-0140

更生後調査
更生管内径測定

施工 第0 -0073号表

歩掛補正

11.1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理技師 土木一般世話役	1	人			
管路調査技師 トンネル世話役	1	人			
トンネル特殊工	1	人			
トンネル作業員	2	人			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	6	時間			施工 第0-0072号表
発動発電機運転 (機-12) ガソリンエンジン駆動 2kVA 普通型	1	日			施工 第0-0029号表
管内径測定装置 φ800mm～φ3000mm	1	日			見積単価
諸雑費	3	%			
*** 合 計 ***	11.1	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0141

事前調査工
管径φ250～700mm

管更生前 継手位置測定

歩掛補正

施工 第0 -0074号表

22.2

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理技師 土木一般世話役	1	人			
管路調査技師 トンネル世話役	1	人			
特殊作業員	1	人			
普通作業員	1	人			
発動発電機運転 (機-12) ガソリンエンジン駆動 2kVA 普通型	1	日			施工 第0-0029号表
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	6	時間			施工 第0-0072号表
消耗品	3	%			
*** 合 計 ***	22.2	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0142

更生後調査

施工 第0 -0075号表

φ 250mm～φ 700mm

更生管内径測定 (遠隔施工)

歩掛補正

6.7

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理技師 土木一般世話役	1	人			
管路調査技師 トンネル世話役	1	人			
特殊作業員	1	人			
普通作業員	2	人			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	6	時間			施工 第0-0072号表
発動発電機運転 (機- 1 2) ガソリンエンジン駆動 2 k V A 普通型	1	日			施工 第0-0029号表
管内径測定装置 φ 250mm～φ 700mm 遠隔操作用	1	日			見積単価
モニターシステム φ 250～φ 700 遠隔操作用	1	日			見積単価
空気圧縮機 0.08m3/min 0.9MPa	1	日			見積単価
諸雑費	3	%			
*** 合 計 ***	6.7	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

松 本 市

施 工 内 訳 表

頁0-0143

空伏探査・事前調査工

施工 第0 -0076号表

管径φ800～3000mm

空伏せコンクリート探査・継手位置測定

歩掛補正

6.7

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理技師 土木一般世話役	1	人			
管路調査技師 トンネル世話役	1	人			
トンネル特殊工	1	人			
トンネル作業員	2	人			
発動発電機運転 (機-12) ガソリンエンジン駆動 2kVA 普通型	1	日			施工 第0-0033号表
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	6	時間			施工 第0-0070号表
消耗品	3	%			
電動ハンマドリル 径38～40mm	1	日			
*** 合 計 ***	6.7	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0144

更生後調査
更生管内径測定

施工 第0 -0077号表

歩掛補正

11.1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理技師 土木一般世話役	1	人			
管路調査技師 トンネル世話役	1	人			
トンネル特殊工	1	人			
トンネル作業員	2	人			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	6	時間			施工 第0-0070号表
発動発電機運転 (機-12) ガソリンエンジン駆動 2kVA 普通型	1	日			施工 第0-0033号表
管内径測定装置 φ800mm～φ3000mm	1	日			見積単価
諸雑費	3	%			
*** 合 計 ***	11.1	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0145

止水工（Vカット工法）

施工 第0 -0078号表

管径φ800～1500mm未満

深さ5cm 表面仕上げ無し

下水道施設維持管理積算要領

15

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			
はつり工	2	人			
左官	2	人			
普通作業員	1	人			
急結セメント 止水セメント	5.38	k g			刊行物単価
補修器材	5	%			
*** 合 計 ***	15	m			
*** 単位当り ***	1	m			

φ 400mm

更生材料

施 工 内 訳 表

施工 第0-0101号表

既設管径400mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管更生材料	T-25 土被り9.0m以下	53.10	m		2-① 下水道単価
	T-25 土被り9.0m以下	53.10	m		2-② 下水道単価
合計					

φ 400mm

本管洗浄工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号表

1 日 (700m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
清掃技師	土木一般世話役	1.0	人			RA125
清掃作業員	特殊作業員	1.0	人			RA005
高圧洗浄車運転工	4t・147kw	1.0	日			施工 第0-0128号表
給水車運転工	4t・132kw 4000ℓ	1.0	日			施工 第0-0130号表
合計						
1 m当り				/ 700m =		

φ 400mm

反転・引込工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号表

1 日 (290.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0123号表
反転・引込車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0121号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0131号表
諸雑費	14.0	%以内			労務費の
合計					
1 m当り			/ 290m =		

φ 400mm

硬化・形成工

昼間作業

既設管径400mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号表

1 日 (108.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0123号表
硬化・形成車運転工	4 t 154 k w 1.0	日			施工 第0-0122号表
空気圧縮機運転工	排出ガス対策型(第1次) 空気圧縮機5.0m ³ /min 1.0	日			施工 第0-0134号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA 1.0	日			施工 第0-0131号表
諸雑費	5.0	%以内			労務費の
合計					
1m当り			/ 108m =		

φ 400mm

換気設備工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
送風機損料	既設管径400mm					
	軸流式50/60m ³ /min	1.0	日			1204-110-006(13欄)
発動発電機運転工	排ガス対策型					
	ディーゼルエンジン駆動 25KVA	1.0	日			施工 第0-0132号表
諸雑費		12.0	%以内			
合計						

φ 400mm

反転・
形成用水替工

昼間作業
既設管径400mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工					
φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	1. 0	日			施工 第0-0116号表
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
取付管用					
合計					

仮設備設置工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0111号表

1 日 (0.115箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0123号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.0	日			施工 第0-0131号表
合計			55分/480分 = 0.115		
1回当り			× 0.115		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0123号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.0	日			施工 第0-0131号表
合計			40分/480分 = 0.083		
1回当り			× 0.083		

本管口切断工

昼間作業

既設管径400mm超

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号表

1 日 (16.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.0 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0124号表
諸雑費	6.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/16.0箇所 =		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0125号表
合計					
1箇所当り			/10.0箇所 =		
管口仕上材	2.36	Kg			刊行物
計					

取付管口
せん孔仕上工

昼間作業
1日施工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0115号表

1日(9.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-0127号表
高压洗浄車運転工 4 t 積 147kw	1.0	日			施工 第0-0128号
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-0129号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0125号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	4.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/9.0箇所 =		

潜水ポンプ運転工 昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0116号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.30	人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	1.0	日			施工 第0-0133号表
合計					

反転・
引込車運転工

昼間作業
4 t 154 kW

施 工 内 訳 表

施工 第0-0121号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	56.0	ℓ			TSX24
反転・引込車損料	1.3	供用日			刊行物
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

硬化・
形成車運転工

昼間作業
4 t 154 kW

施 工 内 訳 表

施工 第0-0122号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	56.0	ℓ			TSX24
硬化・形成車損料	1.3	供用日			刊行物
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工
(クレーン装置付)

昼間作業

4 t 積 2.9 t 吊

施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	1.0	人			RA070
軽 油	31.0	ℓ			TSX24
トラック車(クレーン付) 損料	4 t 積 2.9 t 吊 1.2	供用日			0302-021-043 (15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工
(クレーン装置付)

昼間作業

4 t 積 2.0 t 吊

施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	1.0	人			RA070
軽 油	31.0	ℓ			TSX24
トラック車(クレーン付) 損料	4 t 積 2.0 t 吊 1.2	供用日			0302-021-042 (15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	18.0	ℓ			TSX24
トラック車損料	1.1	供用日			0302-011-020(15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

TVカメラ車運転工 昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0126号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン	36.6	ℓ			6.1ℓ/hr*6hr TSX32
一般運転手	1.0	人			RA075
TV カメラ車損料	6.0	時間			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	2 t 63kw	1.0	人			RA075
ガソリン		11.0	ℓ			TSX32
TV カメラ車損料	2 t 63kw	1.3	供用日			下水道単価
諸雑費		1.0	式			端数処理
合計						

高圧洗浄車運転工

昼間作業

施工内訳表

施工 第0-0128号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	4 t 147kw	1.0	人			RA075
軽油		25.0	ℓ			TSX24
高圧洗浄車損料	4 t 147kw	1.3	供用日			下水道単価
諸雑費		1.0	式			端数処理
合計						

施 工 内 訳 表

2 t 84KW

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽油	20.0	ℓ			TSX24
せん孔機車 損料	1.2	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	4 t 121KW 4000ℓ	1.0	人			RA075
軽油		21.0	ℓ			TSX24
給水車 損料	4 t 121KW 4000ℓ	1.6	供用日			下水道単価
諸雑費		1.0	式			端数処理
合計						

発動発電機運転工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0131号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油	31.0	ℓ			TSX24
発動発電機賃料	1.2	供用日			KQD82
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

発動発電機運転工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0132号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油	15.0	ℓ			TSX24
発動発電機賃料	1.2	供用日			KQD78
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

発動発電機運転工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0133号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油	5KVA	4.2	ℓ			TSX24
発動発電機賃料	5KVA 排出ガス対策型(第1次)	1.2	供用日			KQC15
諸雑費		1.0	式			端数処理
合計						

空気圧縮機運転工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0134号表

5.0m³/min

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油	37.0	ℓ			TSX24
空気圧縮機賃料	1.8	供用日			KQA20
排出ガス対策型(第1次)					
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

本管TV調査工
(事前調査)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0141号表

1 日 (280.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路調査技師	測量技師	1.0	人			RA730
管路調査助手	測量技師補	1.0	人			RA735
管路調査作業員	普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工	2t・95.5kw	1.0	日			施工 第0-0106号表
*** 合計 ***		1	日			
*** 単位当り ***				／ 280.0m		

水替工
(準備工)

昼間作業
管径φ400以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	既設管径 φ 400mm	0.30	人			RA005
工事用水中ポンプ損料	φ 50 揚程10m	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工	排ガス対策型・5 k VA	1.0	日			施工 第0-0113号表
*** 単位当り ***		1	日			

本管TV調査工
(施工後調査)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0145号表

1 日 (400.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン		36.6	L			TSX32
管路調査技師	測量技師	1.0	人			運転手兼任 RA730
管路調査作業員	普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車損料	2t・95.5kw	6.0	時間			下水道単価
*** 合計 ***		1	日			
*** 単位当り ***				/ 400.0m		

施工前処理工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0149号表

モルタル油脂類除去

昼間作業

1 日 (9.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
清掃技師					
土木一般世話役	1.0	人			RA125
管路調査技師					
測量技師	1.0	人			RA730
管路調査助手					
測量技師補	1.0	人			RA735
特殊作業員					
	1.0	人			RA005
普通作業員					
	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工					
2t・63kw	1.0	日			施工 第0-0107号表
高圧洗浄車運転工					
4t・147kw	1.0	日			施工 第0-0108号表
給水車運転工					
4 t 132kw 4000ℓ	1.0	日			施工 第0-0110号表
*** 合計 ***					
	1	日			
*** 単位当り ***					
			/9.0箇所 =		