

|                                                                                                                                                               |  |    |  |     |  |    |  |      |         |    |  |  |                 |  |  |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|-----|--|----|--|------|---------|----|--|--|-----------------|--|--|--------|--|
| 工事番号                                                                                                                                                          |  |    |  |     |  |    |  |      |         |    |  |  |                 |  |  | (様式－１) |  |
| 担当者                                                                                                                                                           |  | 照査 |  | 審査者 |  | 係長 |  | 課長補佐 |         | 課長 |  |  |                 |  |  |        |  |
| 令和 6 年度 公共下水道 丸の内排水区管渠更生工事 閲覧設計書                                                                                                                              |  |    |  |     |  |    |  |      |         |    |  |  |                 |  |  |        |  |
| 松本市 城西他                                                                                                                                                       |  |    |  |     |  |    |  |      |         |    |  |  |                 |  |  |        |  |
| 設 計 大 要                                                                                                                                                       |  |    |  |     |  |    |  |      | 施 工 方 法 |    |  |  | 請 負             |  |  |        |  |
| 管路施設工ΣL=502.1m<br>管きよ更生工 内面被覆工 自立管（反転・形成工法）<br>管径Φ250mm（8区間/8施工）L=143.4m<br>管径Φ300mm（3区間/3施工）L=58.3m<br>管径Φ400mm（5区間/5施工）L=247.5m<br>管径Φ500mm（1区間/1施工）L=36.7m |  |    |  |     |  |    |  |      | 施 工 期 間 |    |  |  | 日間              |  |  |        |  |
|                                                                                                                                                               |  |    |  |     |  |    |  |      | 起工予定年月日 |    |  |  | 令和 年 月 日        |  |  |        |  |
|                                                                                                                                                               |  |    |  |     |  |    |  |      | 竣工予定年月日 |    |  |  | 令和 7 年 2 月 28 日 |  |  |        |  |
|                                                                                                                                                               |  |    |  |     |  |    |  |      | 契約保証方法  |    |  |  | 金銭的保証           |  |  |        |  |
|                                                                                                                                                               |  |    |  |     |  |    |  |      |         |    |  |  |                 |  |  |        |  |

総括情報表

|                                                                                                                |                                                                                                                             |       |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| 事務所名<br>変更回数<br>適用単価区分<br>単価適用地区<br>実施設計単価表等の適用日                                                               | 61 松本市<br>0<br>1 実施単価<br>49 1 0 中信（1）<br>06.06.26                                                                           |       |  |  |
|                                                                                                                | 当 世 代                                                                                                                       | 前 世 代 |  |  |
| 前払率（%）<br>消費税率（%）<br>工種<br>施工地域区分（共通仮設）<br>施工地域区分（現場管理）<br>現場環境改善費率計上分<br>契約保証方法<br>豪雪割増<br>週休2日補正<br>冬期補正（現管） | 40<br>10 %<br>39 下水道(4)<br>06 一般交通影響有り(2)-2<br>06 一般交通影響有り(2)-2<br>03 計上なし<br>01 金銭的保証<br>02 豪雪割増無し<br>06 週休2日工事(当初)<br>134 |       |  |  |
|                                                                                                                |                                                                                                                             |       |  |  |

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

頁0-0003

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など      | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|-------------------------|---|---|-----|-----|-----|------------|
| ***本工事費***              |   |   |     |     |     |            |
| 管路                      |   |   |     |     |     |            |
| 管きょ更生工                  |   |   | 式   |     |     |            |
| 管きょ内面被覆工（反転・形成工法）       |   |   | 式   |     |     |            |
| 管きょ内面被覆工<br>既設管径 Φ250mm |   |   |     |     |     |            |
| 昼間施工                    | 1 |   | 式   |     |     | 科目 第0001号表 |
| 管きょ更生仮設工<br>既設管径 Φ250mm |   |   |     |     |     |            |
| 昼間施工                    | 1 |   | 式   |     |     | 科目 第0002号表 |
| 管きょ内面被覆工<br>既設管径 Φ250mm |   |   |     |     |     |            |
| 夜間施工                    | 1 |   | 式   |     |     | 科目 第0003号表 |
| 管きょ更生仮設工<br>既設管径 Φ250mm |   |   |     |     |     |            |
| 夜間施工                    | 1 |   | 式   |     |     | 科目 第0004号表 |
| 管きょ内面被覆工<br>既設管径 Φ300mm |   |   |     |     |     |            |
| 昼間施工                    | 1 |   | 式   |     |     | 科目 第0005号表 |

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

頁0-0004

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など      | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備  | 考       |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|
| 管きょ更生仮設工<br>既設管径 Φ300mm |   |   |   |   |   |   |   |   |    |         |
| 昼間施工                    | 1 |   | 式 |   |   |   |   |   | 科目 | 第0006号表 |
| 管きょ内面被覆工<br>既設管径 Φ400mm |   |   |   |   |   |   |   |   |    |         |
| 夜間施工                    | 1 |   | 式 |   |   |   |   |   | 科目 | 第0007号表 |
| 管きょ更生仮設工<br>既設管径 Φ400mm |   |   |   |   |   |   |   |   |    |         |
| 夜間施工                    | 1 |   | 式 |   |   |   |   |   | 科目 | 第0008号表 |
| 管きょ内面被覆工<br>既設管径 Φ500mm |   |   |   |   |   |   |   |   |    |         |
| 夜間施工                    | 1 |   | 式 |   |   |   |   |   | 科目 | 第0009号表 |
| 管きょ更生仮設工<br>既設管径 Φ500mm |   |   |   |   |   |   |   |   |    |         |
| 夜間施工                    | 1 |   | 式 |   |   |   |   |   | 科目 | 第0010号表 |
| 仮設工                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |         |
|                         |   |   |   | 式 |   |   |   |   |    |         |
| 交通管理工                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |         |
|                         |   |   |   | 式 |   |   |   |   |    |         |
| 交通管理工                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |         |
| 事前調査、施工前処理、施工後調査        | 1 |   | 式 |   |   |   |   |   | 科目 | 第0011号表 |
| ***直接工事費***             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |         |

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

頁0-0005

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考          |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| 準備費                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 準備費                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|                    |   |   |   | 式 |   |   |   |   |   |            |
| 準備費                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|                    |   |   |   | 式 |   |   |   |   |   |            |
| 事前調査工              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|                    | 1 |   |   | 式 |   |   |   |   |   | 科目 第0012号表 |
| 施工前処理工             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|                    | 1 |   |   | 式 |   |   |   |   |   | 科目 第0013号表 |
| 技術管理費              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 技術管理費              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|                    |   |   |   | 式 |   |   |   |   |   |            |
| 技術管理費              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|                    |   |   |   | 式 |   |   |   |   |   |            |
| 施工後調査工             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|                    | 1 |   |   | 式 |   |   |   |   |   | 科目 第0014号表 |

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

頁0-0006

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考          |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| 安全費                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 安全費                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 安全費                |   |   |   | 式 |   |   |   |   |   |            |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 気象・水位観測監視員         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 3                  |   |   |   | 人 |   |   |   |   |   | 科目 第0015号表 |
| ***共通仮設費率計算額***    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 補正無の率 0.0695       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 補正後の率 0.0867       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
| ***共通仮設費計***       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
| ***純工事費***         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
| ***現場管理費***        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 補正無の率 0.2987       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 補正後の率 0.3500       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |

松 本 市

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

頁0-0007

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など    | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***工事原価***            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ***一般管理費等***          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 補正無の率 0.1852          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ***工事価格計***           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ***消費税等相当額計***        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 率 0.1000              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ***工事費計***            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (参考) 予定価格に占める法定福利費概算額 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 率 0.0349              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

管きょ内面被膜工 昼間作業  
(反転・形成工法) 既設管径250mm

## 科目内訳表

科目 第0001号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど          | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
|----------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|
| 更生材料<br>φ 250mm            | 1.0   | 式   |     |     | 余長分含む<br>施工 第0-0001号表 |
| 本管洗浄工<br>昼間作業              | 128.3 | m   |     |     | 施工 第0-0002号表          |
| 反転・引込工<br>昼間作業             | 128.3 | m   |     |     | 施工 第0-0003号表          |
| 硬化・形成工<br>昼間作業             | 128.3 | m   |     |     | 施工 第0-0004号表          |
| 仮設備設置工<br>昼間作業 既設管径450mm以下 | 6     | 回   |     |     | 施工 第0-0007号表          |
| 仮設備撤去工<br>昼間作業 既設管径450mm以下 | 6     | 回   |     |     | 施工 第0-0008号表          |
| 本管口切断工<br>昼間作業 既設管径350mm以下 | 12    | 箇所  |     |     | 施工 第0-0009号表          |
| 本管口仕上工<br>昼間作業 既設管径250mm   | 12    | 箇所  |     |     | 施工 第0-0010号表          |
| 取付管口せん孔仕上げ工<br>昼間作業 1日施工   | 14    | 箇所  |     |     | 施工 第0-0011号表          |
|                            |       |     |     |     |                       |
|                            |       |     |     |     |                       |
| *** 単位当り ***               | 1     | 式   |     |     |                       |

管きょ更生仮設工 昼間作業  
既設管径250mm

## 科目内訳表

科目 第0002号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
|---------------------|------|-----|-----|-----|----------------|
| 換気設備工               | 1.4  | 日   |     |     | 施工 第0-0005号表   |
| 反転・形成用水替工<br>昼間作業   | 4.7  | 日   |     |     | 施工 第0-0006号表   |
| 交通誘導警備員A<br>昼間作業 更生 |      |     |     |     | 名配置            |
| 交通誘導警備員B<br>昼間作業 更生 | 18.0 | 人・日 |     |     | 3 名配置<br>RA227 |
| 交通誘導警備員A<br>昼間作業 仕上 |      |     |     |     | 名配置            |
| 交通誘導警備員B<br>昼間作業 仕上 | 1.5  | 人・日 |     |     | 3 名配置<br>RA227 |
|                     |      |     |     |     |                |
|                     |      |     |     |     |                |
|                     |      |     |     |     |                |
|                     |      |     |     |     |                |
| *** 単位当り ***        | 1    | 式   |     |     |                |
|                     |      |     |     |     |                |

管きょ内面被膜工 夜間作業  
(反転・形成工法) 既設管径250mm

## 科目内訳表

科目 第0003号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------|
| 更生材料<br>φ 250mm            | 1.0  | 式   |     |     | 余長分含む<br>施工 第0-0021号表 |
| 本管洗浄工<br>夜間作業              | 15.1 | m   |     |     | 施工 第0-0022号表          |
| 反転・引込工<br>夜間作業             | 15.1 | m   |     |     | 施工 第0-0023号表          |
| 硬化・形成工<br>夜間作業             | 15.1 | m   |     |     | 施工 第0-0024号表          |
| 仮設備設置工<br>夜間作業 既設管径450mm以下 | 2    | 回   |     |     | 施工 第0-0027号表          |
| 仮設備撤去工<br>夜間作業 既設管径450mm以下 | 2    | 回   |     |     | 施工 第0-0028号表          |
| 本管口切断工<br>夜間作業 既設管径350mm以下 | 4    | 箇所  |     |     | 施工 第0-0029号表          |
| 本管口仕上工<br>夜間作業 既設管径250mm   | 4    | 箇所  |     |     | 施工 第0-0030号表          |
| 取付管口せん孔仕上げ工<br>夜間作業 1日施工   |      | 箇所  |     |     | 施工 第0-0031号表          |
|                            |      |     |     |     |                       |
|                            |      |     |     |     |                       |
| *** 単位当り ***               | 1    | 式   |     |     |                       |

管きょ更生仮設工 夜間作業  
既設管径250mm

## 科目内訳表

科目 第0004号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 換気設備工               | 0.5 | 日   |     |     | 施工 第0-0025号表   |
| 反転・形成用水替工<br>夜間作業   | 0.9 | 日   |     |     | 施工 第0-0026号表   |
| 交通誘導警備員A<br>夜間作業 更生 |     |     |     |     | 名配置            |
| 交通誘導警備員B<br>夜間作業 更生 | 6.0 | 人・日 |     |     | 3 名配置<br>RA227 |
| 交通誘導警備員A<br>夜間作業 仕上 |     |     |     |     | 名配置            |
| 交通誘導警備員B<br>夜間作業 仕上 | 1.5 | 人・日 |     |     | 3 名配置<br>RA227 |
|                     |     |     |     |     |                |
|                     |     |     |     |     |                |
|                     |     |     |     |     |                |
|                     |     |     |     |     |                |
| *** 単位当り ***        | 1   | 式   |     |     |                |
|                     |     |     |     |     |                |

管きょ内面被膜工 昼間作業  
(反転・形成工法) 既設管径300mm

## 科目内訳表

科目 第0005号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------|
| 更生材料<br>φ 300mm            | 1.0  | 式   |     |     | 余長分含む<br>施工 第0-0041号表 |
| 本管洗浄工<br>昼間作業              | 58.3 | m   |     |     | 施工 第0-0002号表          |
| 反転・引込工<br>昼間作業             | 58.3 | m   |     |     | 施工 第0-0042号表          |
| 硬化・形成工<br>昼間作業             | 58.3 | m   |     |     | 施工 第0-0043号表          |
| 仮設備設置工<br>昼間作業 既設管径450mm以下 | 3    | 回   |     |     | 施工 第0-0007号表          |
| 仮設備撤去工<br>昼間作業 既設管径450mm以下 | 3    | 回   |     |     | 施工 第0-0008号表          |
| 本管口切断工<br>昼間作業 既設管径350mm以下 | 6    | 箇所  |     |     | 施工 第0-0009号表          |
| 本管口仕上工<br>昼間作業 既設管径300mm   | 6    | 箇所  |     |     | 施工 第0-0046号表          |
| 取付管口せん孔仕上げ工<br>昼間作業 1日施工   | 7    | 箇所  |     |     | 施工 第0-0011号表          |
|                            |      |     |     |     |                       |
|                            |      |     |     |     |                       |
| *** 単位当り ***               | 1    | 式   |     |     |                       |

管きょ更生仮設工 昼間作業  
既設管径300mm

## 科目内訳表

科目 第0006号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 換気設備工               | 0.7 | 日   |     |     | 施工 第0-0044号表   |
| 反転・形成用水替工<br>昼間作業   | 2.3 | 日   |     |     | 施工 第0-0045号表   |
| 交通誘導警備員A<br>昼間作業 更生 |     |     |     |     | 名配置            |
| 交通誘導警備員B<br>昼間作業 更生 | 9.0 | 人・日 |     |     | 3 名配置<br>RA227 |
| 交通誘導警備員A<br>昼間作業 仕上 |     |     |     |     | 名配置            |
| 交通誘導警備員B<br>昼間作業 仕上 | 1.5 | 人・日 |     |     | 3 名配置<br>RA227 |
|                     |     |     |     |     |                |
|                     |     |     |     |     |                |
|                     |     |     |     |     |                |
|                     |     |     |     |     |                |
| *** 単位当り ***        | 1   | 式   |     |     |                |
|                     |     |     |     |     |                |

管きょ内面被膜工 夜間作業  
(反転・形成工法) 既設管径400mm

## 科目内訳表

科目 第0007号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど          | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
|----------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|
| 更生材料<br>φ 400mm            | 1.0   | 式   |     |     | 余長分含む<br>施工 第0-0061号表 |
| 本管洗浄工<br>夜間作業              | 247.5 | m   |     |     | 施工 第0-0022号表          |
| 反転・引込工<br>夜間作業             | 247.5 | m   |     |     | 施工 第0-0062号表          |
| 硬化・形成工<br>夜間作業             | 247.5 | m   |     |     | 施工 第0-0063号表          |
| 仮設備設置工<br>夜間作業 既設管径450mm以下 | 5     | 回   |     |     | 施工 第0-0027号表          |
| 仮設備撤去工<br>夜間作業 既設管径450mm以下 | 5     | 回   |     |     | 施工 第0-0028号表          |
| 本管口切断工<br>夜間作業 既設管径400mm超  | 10    | 箇所  |     |     | 施工 第0-0066号表          |
| 本管口仕上工<br>夜間作業 既設管径400mm   | 10    | 箇所  |     |     | 施工 第0-0067号表          |
| 取付管口せん孔仕上げ工<br>夜間作業 分割施工・仮 | 21    | 箇所  |     |     | 施工 第0-0068号表          |
| 取付管口せん孔仕上げ工<br>夜間作業 分割施工・本 | 21    | 箇所  |     |     | 施工 第0-0069号表          |
|                            |       |     |     |     |                       |
| *** 単位当り ***               | 1     | 式   |     |     |                       |

管きょ更生仮設工 夜間作業  
既設管径400mm

## 科目内訳表

科目 第0008号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
|---------------------|------|-----|-----|-----|----------------|
| 換気設備工               | 1.6  | 日   |     |     | 施工 第0-0064号表   |
| 反転・形成用水替工<br>夜間作業   | 5.9  | 日   |     |     | 施工 第0-0065号表   |
| 交通誘導警備員A<br>夜間作業 更生 |      |     |     |     | 名配置            |
| 交通誘導警備員B<br>夜間作業 更生 | 15.0 | 人・日 |     |     | 3 名配置<br>RA227 |
| 交通誘導警備員A<br>夜間作業 仕上 |      |     |     |     | 名配置            |
| 交通誘導警備員B<br>夜間作業 仕上 | 7.5  | 人・日 |     |     | 3 名配置<br>RA227 |
|                     |      |     |     |     |                |
|                     |      |     |     |     |                |
|                     |      |     |     |     |                |
|                     |      |     |     |     |                |
| *** 単位当り ***        | 1    | 式   |     |     |                |
|                     |      |     |     |     |                |

管きょ内面被膜工 夜間作業  
(反転・形成工法) 既設管径500mm

## 科目内訳表

科目 第0009号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
|---------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------|
| 更生材料<br>φ 500mm           | 1.0  | 式   |     |     | 余長分含む<br>施工 第0-0081号表 |
| 本管洗浄工<br>夜間作業             | 36.7 | m   |     |     | 施工 第0-0022号表          |
| 反転・引込工<br>夜間作業            | 36.7 | m   |     |     | 施工 第0-0082号表          |
| 硬化・形成工<br>夜間作業            | 36.7 | m   |     |     | 施工 第0-0083号表          |
| 仮設備設置工<br>夜間作業 既設管径500mm超 | 1    | 回   |     |     | 施工 第0-0086号表          |
| 仮設備撤去工<br>夜間作業 既設管径500mm超 | 1    | 回   |     |     | 施工 第0-0087号表          |
| 本管口切断工<br>夜間作業 既設管径400mm超 | 2    | 箇所  |     |     | 施工 第0-0066号表          |
| 本管口仕上工<br>夜間作業 既設管径500mm  | 2    | 箇所  |     |     | 施工 第0-0088号表          |
| 取付管口せん孔仕上げ工<br>夜間作業 1日施工  |      | 箇所  |     |     | 施工 第0-0031号表          |
|                           |      |     |     |     |                       |
|                           |      |     |     |     |                       |
| *** 単位当り ***              | 1    | 式   |     |     |                       |

管きょ更生仮設工 夜間作業  
既設管径500mm

## 科目内訳表

科目 第0010号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 換気設備工               | 0.3 | 日   |     |     | 施工 第0-0084号表   |
| 反転・形成用水替工<br>夜間作業   | 0.7 | 日   |     |     | 施工 第0-0085号表   |
| 交通誘導警備員A<br>夜間作業 更生 |     |     |     |     | 名配置            |
| 交通誘導警備員B<br>夜間作業 更生 | 3.0 | 人・日 |     |     | 3 名配置<br>RA227 |
| 交通誘導警備員A<br>夜間作業 仕上 |     |     |     |     | 名配置            |
| 交通誘導警備員B<br>夜間作業 仕上 | 1.5 | 人・日 |     |     | 3 名配置<br>RA227 |
|                     |     |     |     |     |                |
|                     |     |     |     |     |                |
|                     |     |     |     |     |                |
|                     |     |     |     |     |                |
| *** 単位当り ***        | 1   | 式   |     |     |                |
|                     |     |     |     |     |                |

交通管理工

科目内訳表

科目 第0011号表

| 準備工<br>工 種 ・ 施 工 名 称 など |                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
|                         | 交通誘導警備員A<br>昼間作業 事前調査   |     |     |     |     | 名配置            |
|                         | 交通誘導警備員B<br>昼間作業 事前調査   | 3.0 | 人・日 |     |     | 3 名配置<br>RA227 |
|                         | 交通誘導警備員A<br>夜間作業 事前調査   |     |     |     |     | 名配置            |
|                         | 交通誘導警備員B<br>夜間作業 事前調査   | 6.0 | 人・日 |     |     | 3 名配置<br>RA227 |
|                         | 交通誘導警備員A<br>昼間作業 施工前処理  |     |     |     |     | 名配置            |
|                         | 交通誘導警備員B<br>昼間作業 施工前処理  | 3.0 | 人・日 |     |     | 3 名配置<br>RA227 |
|                         | 交通誘導警備員A<br>夜間作業 施工前処理  |     |     |     |     | 名配置            |
|                         | 交通誘導警備員B<br>夜間作業 施工前処理  | 3.0 | 人・日 |     |     | 3 名配置<br>RA227 |
|                         | 交通誘導警備員A<br>昼間作業 施工後調査工 |     |     |     |     | 名配置            |
|                         | 交通誘導警備員B<br>昼間作業 施工後調査工 | 3.0 | 人・日 |     |     | 3 名配置<br>RA227 |
|                         | 交通誘導警備員A<br>夜間作業 施工後調査工 |     |     |     |     | 名配置            |
|                         | 交通誘導警備員B<br>夜間作業 施工後調査工 | 3.0 | 人・日 |     |     | 3 名配置<br>RA227 |
|                         |                         |     |     |     |     |                |
|                         | *** 単位当り ***            | 1   | 式   |     |     |                |
|                         |                         |     |     |     |     |                |

事前調査工

## 科目内訳表

科目 第0012号表

準備費

| 施 工 名 称 な ど          | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|----------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 本管洗浄工<br>昼間作業        | 186.6 | m   |     |     | 施工 第0-0002号表 |
| 本管洗浄工<br>夜間作業        | 299.3 | m   |     |     | 施工 第0-0022号表 |
| 管内TVカメラ調査工<br>昼間作業   | 186.6 | m   |     |     | 施工 第0-0141号表 |
| 管内TVカメラ調査工<br>夜間作業   | 299.3 | m   |     |     | 施工 第0-0142号表 |
| 水替工<br>昼間作業 管径φ400以下 | 1.0   | 日   |     |     | 施工 第0-0143号表 |
| 水替工<br>夜間作業 管径φ400以下 | 2.0   | 日   |     |     | 施工 第0-0144号表 |
|                      |       |     |     |     |              |
|                      |       |     |     |     |              |
|                      |       |     |     |     |              |
|                      |       |     |     |     |              |
| *** 単位当り ***         | 1     | 式   |     |     |              |
|                      |       |     |     |     |              |

施工前処理工

科目内訳表

科目 第0013号表

| 準備費<br>施 工 名 称 な ど |                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
|                    | 取付管突出除去工<br>昼間作業     | 2.0 | 箇所  |     |     | 施工 第0-0147号表 |
|                    | 取付管突出除去工<br>夜間作業     |     |     |     |     |              |
|                    | モルタル・油脂類除去<br>昼間作業   |     |     |     |     |              |
|                    | モルタル・油脂類除去<br>夜間作業   | 1.0 | 箇所  |     |     | 施工 第0-0150号表 |
|                    | 木根・パッキン除去<br>昼間作業    |     |     |     |     |              |
|                    | 木根・パッキン除去<br>夜間作業    |     |     |     |     |              |
|                    | 止水工<br>昼間作業          |     |     |     |     |              |
|                    | 止水工<br>夜間作業          |     |     |     |     |              |
|                    | 水替工<br>昼間作業 管径φ400以下 | 1.0 | 日   |     |     | 施工 第0-0143号表 |
|                    | 水替工<br>夜間作業 管径φ400以下 | 1.0 | 日   |     |     | 施工 第0-0144号表 |
|                    |                      |     |     |     |     |              |
|                    | *** 単位当り ***         | 1   | 式   |     |     |              |

施工後調査工

技術管理費

科目内訳表

科目 第0014号表

| 施 工 名 称 など |              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------|--------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
|            | 管内TVカメラ調査工   |       |     |     |     |              |
|            | 昼間作業         | 186.6 | m   |     |     | 施工 第0-0145号表 |
|            | 管内TVカメラ調査工   |       |     |     |     |              |
|            | 夜間作業         | 299.3 | m   |     |     | 施工 第0-0146号表 |
|            |              |       |     |     |     |              |
|            |              |       |     |     |     |              |
|            |              |       |     |     |     |              |
|            |              |       |     |     |     |              |
|            |              |       |     |     |     |              |
|            |              |       |     |     |     |              |
|            |              |       |     |     |     |              |
|            |              |       |     |     |     |              |
|            | *** 単位当り *** |       |     |     |     |              |
|            |              | 1     | 式   |     |     |              |
|            |              |       |     |     |     |              |

気象・水位観測監視員

安全費

科目内訳表

科目 第0015号表

| 施 工 名 称 な ど |                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
|             | 気象・水位観測監視員<br>昼間作業 |     |     |     |     | 名配置            |
|             | 気象・水位観測監視員<br>夜間作業 | 3.0 | 人・日 |     |     | 1 名配置<br>RA227 |
|             |                    |     |     |     |     |                |
|             |                    |     |     |     |     |                |
|             |                    |     |     |     |     |                |
|             |                    |     |     |     |     |                |
|             |                    |     |     |     |     |                |
|             |                    |     |     |     |     |                |
|             |                    |     |     |     |     |                |
|             | *** 単位当り ***       | 1   | 式   |     |     |                |
|             |                    |     |     |     |     |                |

更生材料

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号表

| 既設管径250mm<br>名 称 ・ 規 格 な ど |                   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|----------------------------|-------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 本管更生材料                     | T-25<br>土被り2.0m以下 | 32.20 | m   |     |     | 107<br>下水道単価 |
|                            | T-25<br>土被り2.0m以下 | 27.00 | m   |     |     | 107<br>下水道単価 |
|                            | T-25<br>土被り2.0m以下 | 27.60 | m   |     |     | 107<br>下水道単価 |
|                            | T-25<br>土被り1.5m以下 | 27.00 | m   |     |     | 111<br>下水道単価 |
|                            | T-25<br>土被り1.5m以下 | 4.90  | m   |     |     | 111<br>下水道単価 |
|                            | T-25<br>土被り1.5m以下 | 14.40 | m   |     |     | 111<br>下水道単価 |
|                            |                   |       |     |     |     |              |
|                            |                   |       |     |     |     |              |
|                            |                   |       |     |     |     |              |
|                            |                   |       |     |     |     |              |
| ***合計***                   |                   |       |     |     |     |              |
|                            |                   |       |     |     |     |              |

本管洗浄工

昼間作業

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号表

1 日 (700m) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量 | 単 位 | 単 価      | 金 額 | 摘 要          |
|----------------|-----|-----|----------|-----|--------------|
| 清掃技師           |     |     |          |     |              |
| 土木一般世話役        | 1.0 | 人   |          |     | RA125        |
| 清掃作業員          |     |     |          |     |              |
| 特殊作業員          | 1.0 | 人   |          |     | RA005        |
| 高压洗浄車運転工       |     |     |          |     |              |
| 4t・147kw       | 1.0 | 日   |          |     | 施工 第0-0108号表 |
| 給水車運転工         |     |     |          |     |              |
| 4t・132kw 4000ℓ | 1.0 | 日   |          |     | 施工 第0-0110号表 |
|                |     |     |          |     |              |
|                |     |     |          |     |              |
|                |     |     |          |     |              |
|                |     |     |          |     |              |
|                |     |     |          |     |              |
| ***合計***       |     |     |          |     |              |
| 1 m当り          |     |     | / 700m = |     |              |
|                |     |     |          |     |              |

反転・引込工

昼間作業

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号表

既設管径250mm

1日(187.0m) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量            | 単 位 | 単 価      | 金 額 | 摘 要          |
|----------------------|----------------|-----|----------|-----|--------------|
| 土木一般世話役              | 1.0            | 人   |          |     | RA125        |
| 特殊作業員                | 2.0            | 人   |          |     | RA005        |
| 普通作業員                | 2.0            | 人   |          |     | RA010        |
| トラック運転工<br>(クレーン装置付) | 4 t 積 2.9 t 吊り | 1.0 | 日        |     | 施工 第0-0103号表 |
| 反転・引込車運転工            | 4 t 154 k w    | 1.0 | 日        |     | 施工 第0-0101号表 |
| 発動発電機運転工             | 排出ガス対策型・45KVA  | 1.0 | 日        |     | 施工 第0-0111号表 |
| 諸雑費                  | 14.0           | %以内 |          |     | 労務費の         |
|                      |                |     |          |     |              |
|                      |                |     |          |     |              |
| ***合計***             |                |     |          |     |              |
| 1 m当り                |                |     | / 187m = |     |              |
|                      |                |     |          |     |              |

硬化・形成工

昼間作業

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号表

既設管径250mm

1 日 (61.0m) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量                                   | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 摘 要          |
|----------------------|---------------------------------------|-----|---------|-----|--------------|
| 土木一般世話役              | 1.0                                   | 人   |         |     | RA125        |
| 特殊作業員                | 2.0                                   | 人   |         |     | RA005        |
| 普通作業員                | 2.0                                   | 人   |         |     | RA010        |
| トラック運転工<br>(クレーン装置付) | 4 t 積 2.9 t 吊り<br>1.0                 | 日   |         |     | 施工 第0-0103号表 |
| 硬化・形成車運転工            | 4 t 154 k w<br>1.0                    | 日   |         |     | 施工 第0-0102号表 |
| 空気圧縮機運転工             | 排出ガス対策型(第1次)<br>空気圧縮機5.0m³/min<br>1.0 | 日   |         |     | 施工 第0-0114号表 |
| 発動発電機運転工             | 排出ガス対策型・45KVA<br>1.0                  | 日   |         |     | 施工 第0-0111号表 |
| 諸雑費                  | 5.0                                   | %以内 |         |     | 労務費の         |
| ***合計***             |                                       |     |         |     |              |
| 1m当り                 |                                       |     | / 61m = |     |              |
|                      |                                       |     |         |     |              |

## 換気設備工

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

| 既設管径250mm<br>名 称 ・ 規 格 な ど |                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
|----------------------------|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------|
| 送風機損料                      | 軸流式50/60m <sup>3</sup> /min | 1.0  | 日   |     |     | 1204-110-006(13欄) |
| 発動発電機運転工                   | 排ガス対策型<br>ディーゼルエンジン駆動 25KVA | 1.0  | 日   |     |     | 施工 第0-0112号表      |
| 諸雑費                        |                             | 12.0 | %以内 |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
| ***合計***                   |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |

反転・  
形成用水替工

昼間作業  
既設管径250mm

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号表

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど      | 数 量  | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|--------------------|------|------|-----|-----|--------------|
| 潜水ポンプ運転工           |      |      |     |     |              |
| φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m | 1. 3 | 日    |     |     | 施工 第0-0012号表 |
| 止水プラグ損料            |      |      |     |     |              |
| 本管用<br>φ 200mm     | 0. 3 | 日・箇所 |     |     | 下水道単価        |
| 止水プラグ損料            |      |      |     |     |              |
| 本管用<br>φ 250mm     | 1. 0 | 日・箇所 |     |     | 下水道単価        |
| 止水プラグ損料            |      |      |     |     |              |
| 本管用                |      |      |     |     |              |
| 止水プラグ損料            |      |      |     |     |              |
| 本管用                |      |      |     |     |              |
| 止水プラグ損料            |      |      |     |     |              |
| 本管用                |      |      |     |     |              |
| 止水プラグ損料            |      |      |     |     |              |
| 取付管用               |      |      |     |     |              |
|                    | 2. 3 | 日・箇所 |     |     | 下水道単価        |
|                    |      |      |     |     |              |
|                    |      |      |     |     |              |
|                    |      |      |     |     |              |
| ***合計***           |      |      |     |     |              |
|                    |      |      |     |     |              |

## 仮設備設置工

昼間作業

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号表

既設管径450mm以下

1 日 (0.115箇所) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量                                | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 摘 要          |
|----------------------|------------------------------------|-----|---------------------|-----|--------------|
| 土木一般世話役              | 1.0                                | 人   |                     |     | RA125        |
| 特殊作業員                | 2.0                                | 人   |                     |     | RA005        |
| 普通作業員                | 2.0                                | 人   |                     |     | RA010        |
| トラック運転工<br>(クレーン装置付) | 4 t 積 2.9 t 吊り<br>1.0              | 日   |                     |     | 施工 第0-0103号表 |
| 発動発電機運転工             | 排ガス対策型<br>ディーゼルエンジン駆動 45KVA<br>1.0 | 日   |                     |     | 施工 第0-0111号表 |
|                      |                                    |     |                     |     |              |
|                      |                                    |     |                     |     |              |
|                      |                                    |     |                     |     |              |
|                      |                                    |     |                     |     |              |
| ***合計***             |                                    |     | 55分/480分 =<br>0.115 |     |              |
| 1回当り                 |                                    |     | × 0.115             |     |              |
|                      |                                    |     |                     |     |              |

仮設備撤去工

昼間作業

既設管径450mm以下

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号表

1 日 (0.083箇所) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量                                | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 摘 要          |
|----------------------|------------------------------------|-----|---------------------|-----|--------------|
| 土木一般世話役              | 1.0                                | 人   |                     |     | RA125        |
| 特殊作業員                | 2.0                                | 人   |                     |     | RA005        |
| 普通作業員                | 2.0                                | 人   |                     |     | RA010        |
| トラック運転工<br>(クレーン装置付) | 4 t 積 2.9 t 吊り<br>1.0              | 日   |                     |     | 施工 第0-0103号表 |
| 発動発電機運転工             | 排ガス対策型<br>ディーゼルエンジン駆動 45KVA<br>1.0 | 日   |                     |     | 施工 第0-0111号表 |
|                      |                                    |     |                     |     |              |
|                      |                                    |     |                     |     |              |
|                      |                                    |     |                     |     |              |
|                      |                                    |     |                     |     |              |
| ***合計***             |                                    |     | 40分/480分 =<br>0.083 |     |              |
| 1回当り                 |                                    |     | × 0.083             |     |              |
|                      |                                    |     |                     |     |              |

本管口切断工

昼間作業

既設管径350mm以下

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号表

1 日 (24.0箇所) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量                   | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 摘 要          |
|----------------------|-----------------------|-----|-----------|-----|--------------|
| 土木一般世話役              | 1.0                   | 人   |           |     | RA125        |
| 特殊作業員                | 1.0                   | 人   |           |     | RA005        |
| 普通作業員                | 2.0                   | 人   |           |     | RA010        |
| トラック運転工<br>(クレーン装置付) | 4 t 積 2.0 t 吊り<br>1.0 | 日   |           |     | 施工 第0-0104号表 |
| 諸雑費                  | 6.0                   | %以内 |           |     | 労務費の         |
|                      |                       |     |           |     |              |
|                      |                       |     |           |     |              |
|                      |                       |     |           |     |              |
|                      |                       |     |           |     |              |
| ***合計***             |                       |     |           |     |              |
| 1箇所当り                |                       |     | /24.0箇所 = |     |              |
|                      |                       |     |           |     |              |

本管口仕上工

昼間作業  
既設管径250mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号表

1 日 (14.0箇所) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量            | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 摘 要          |
|---------------|----------------|-----|-----------|-----|--------------|
| 土木一般世話役       | 1.0            | 人   |           |     | RA125        |
| 特殊作業員         | 1.0            | 人   |           |     | RA005        |
| 普通作業員         | 2.0            | 人   |           |     | RA010        |
| トラック運転工       | 2 t 積<br>1.0   | 日   |           |     | 施工 第0-0105号表 |
|               |                |     |           |     |              |
|               |                |     |           |     |              |
|               |                |     |           |     |              |
| ***合計***      |                |     |           |     |              |
| 1箇所当り         |                |     | /14.0箇所 = |     |              |
| 管口仕上材         | 止水セメント<br>1.47 | Kg  |           |     | 刊行物          |
| 計             |                |     |           |     |              |
|               |                |     |           |     |              |

取付管口  
せん孔仕上工

昼間作業  
1日施工

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号表

1日(9.0箇所) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど           | 数 量 | 単 位            | 単 価      | 金 額 | 摘 要          |
|-------------------------|-----|----------------|----------|-----|--------------|
| 土木一般世話役                 | 1.0 | 人              |          |     | RA125        |
| 特殊作業員                   | 2.0 | 人              |          |     | RA005        |
| 普通作業員                   | 1.0 | 人              |          |     | RA010        |
| TVカメラ車運転工<br>2 t 積 63kw | 1.0 | 日              |          |     | 施工 第0-0107号表 |
| 高圧洗浄車運転工<br>4 t 積 147kw | 1.0 | 日              |          |     | 施工 第0-0108号  |
| せん孔機車運転工<br>4 t 積 84kw  | 1.0 | 日              |          |     | 施工 第0-0109号表 |
| トラック運転工<br>2 t 積        | 1.0 | 日              |          |     | 施工 第0-0105号表 |
| 洗浄水<br>再生水 支給とする        |     | m <sup>3</sup> |          |     |              |
| 諸雑費                     | 4.0 | %以内            |          |     | 労務費の         |
| ***合計***                |     |                |          |     |              |
| 1箇所当り                   |     |                | /9.0箇所 = |     |              |
|                         |     |                |          |     |              |

潜水ポンプ運転工

昼間作業

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号表

既設管径250mm

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量  | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
|----------------------------------|------|------|-----|-----|-------------------|
| 特殊作業員                            | 0.28 | 人    |     |     | RA005             |
| 工事用水中ポンプ損料<br>φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m | 2.0  | 台(日) |     |     | 1321-017-050(13欄) |
| 発動発電機運転工<br>ディーゼルエンジン駆動 5KVA     | 1.0  | 日    |     |     | 施工 第0-0113号表      |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
| ***合計***                         |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |

更生材料

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号表

| 既設管径250mm<br>名 称 ・ 規 格 な ど |           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|----------------------------|-----------|-------|-----|-----|-----|-------|
| 本管更生材料                     | T-25      |       |     |     |     | 105   |
|                            | 土被り2.0m以下 | 3.50  | m   |     |     | 下水道単価 |
|                            | T-25      |       |     |     |     | 105   |
|                            | 土被り2.0m以下 | 13.20 | m   |     |     | 下水道単価 |
|                            |           |       |     |     |     |       |
|                            |           |       |     |     |     |       |
|                            |           |       |     |     |     |       |
|                            |           |       |     |     |     |       |
|                            |           |       |     |     |     |       |
|                            |           |       |     |     |     |       |
|                            |           |       |     |     |     |       |
|                            |           |       |     |     |     |       |
|                            |           |       |     |     |     |       |
|                            |           |       |     |     |     |       |
| ***合計***                   |           |       |     |     |     |       |
|                            |           |       |     |     |     |       |

本管洗浄工

夜間作業

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号表

1 日 (700m) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量 | 単 位 | 単 価      | 金 額 | 摘 要          |
|----------------|-----|-----|----------|-----|--------------|
| 清掃技師           |     |     |          |     |              |
| 土木一般世話役        | 1.0 | 人   |          |     | RA125        |
| 清掃作業員          |     |     |          |     |              |
| 特殊作業員          | 1.0 | 人   |          |     | RA005        |
| 高圧洗浄車運転工       |     |     |          |     |              |
| 4t・147kw       | 1.0 | 日   |          |     | 施工 第0-0128号表 |
| 給水車運転工         |     |     |          |     |              |
| 4t・132kw 4000ℓ | 1.0 | 日   |          |     | 施工 第0-0130号表 |
|                |     |     |          |     |              |
|                |     |     |          |     |              |
|                |     |     |          |     |              |
|                |     |     |          |     |              |
|                |     |     |          |     |              |
| ***合計***       |     |     |          |     |              |
| 1 m当り          |     |     | / 700m = |     |              |
|                |     |     |          |     |              |

反転・引込工

夜間作業

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号表

既設管径250mm

1 日 (91.0m) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量            | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 摘 要          |
|----------------------|----------------|-----|---------|-----|--------------|
| 土木一般世話役              | 1.0            | 人   |         |     | RA125        |
| 特殊作業員                | 2.0            | 人   |         |     | RA005        |
| 普通作業員                | 2.0            | 人   |         |     | RA010        |
| トラック運転工<br>(クレーン装置付) | 4 t 積 2.9 t 吊り | 1.0 | 日       |     | 施工 第0-0123号表 |
| 反転・引込車運転工            | 4 t 154 k w    | 1.0 | 日       |     | 施工 第0-0121号表 |
| 発動発電機運転工             | 排出ガス対策型・45KVA  | 1.0 | 日       |     | 施工 第0-0111号表 |
| 諸雑費                  | 9.0            | %以内 |         |     | 労務費の         |
|                      |                |     |         |     |              |
|                      |                |     |         |     |              |
| ***合計***             |                |     |         |     |              |
| 1 m当り                |                |     | / 91m = |     |              |
|                      |                |     |         |     |              |

硬化・形成工

夜間作業

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号表

既設管径250mm

1 日 (25.0m) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量                                   | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 摘 要          |
|----------------------|---------------------------------------|-----|---------|-----|--------------|
| 土木一般世話役              | 1.0                                   | 人   |         |     | RA125        |
| 特殊作業員                | 2.0                                   | 人   |         |     | RA005        |
| 普通作業員                | 2.0                                   | 人   |         |     | RA010        |
| トラック運転工<br>(クレーン装置付) | 4 t 積 2.9 t 吊り<br>1.0                 | 日   |         |     | 施工 第0-0123号表 |
| 硬化・形成車運転工            | 4 t 154 k w<br>1.0                    | 日   |         |     | 施工 第0-0122号表 |
| 空気圧縮機運転工             | 排出ガス対策型(第1次)<br>空気圧縮機5.0m³/min<br>1.0 | 日   |         |     | 施工 第0-0114号表 |
| 発動発電機運転工             | 排出ガス対策型・45KVA<br>1.0                  | 日   |         |     | 施工 第0-0111号表 |
| 諸雑費                  | 3.0                                   | %以内 |         |     | 労務費の         |
|                      |                                       |     |         |     |              |
| ***合計***             |                                       |     |         |     |              |
| 1m当り                 |                                       |     | / 25m = |     |              |
|                      |                                       |     |         |     |              |

## 換気設備工

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号表

| 既設管径250mm<br>名 称 ・ 規 格 な ど |                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
|----------------------------|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------|
| 送風機損料                      | 軸流式50/60m <sup>3</sup> /min | 1.0  | 日   |     |     | 1204-110-006(13欄) |
| 発動発電機運転工                   | 排ガス対策型<br>ディーゼルエンジン駆動 25KVA | 1.0  | 日   |     |     | 施工 第0-0112号表      |
| 諸雑費                        |                             | 12.0 | %以内 |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
| ***合計***                   |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |

反転・  
形成用水替工

夜間作業  
既設管径250mm

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号表

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど      | 数 量  | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|--------------------|------|------|-----|-----|--------------|
| 潜水ポンプ運転工           |      |      |     |     |              |
| φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m | 1. 0 | 日    |     |     | 施工 第0-0032号表 |
| 止水プラグ損料            |      |      |     |     |              |
| 本管用<br>φ 250mm     | 1. 0 | 日・箇所 |     |     | 下水道単価        |
| 止水プラグ損料            |      |      |     |     |              |
| 本管用                |      |      |     |     |              |
| 止水プラグ損料            |      |      |     |     |              |
| 本管用                |      |      |     |     |              |
| 止水プラグ損料            |      |      |     |     |              |
| 本管用                |      |      |     |     |              |
| 止水プラグ損料            |      |      |     |     |              |
| 本管用                |      |      |     |     |              |
| 止水プラグ損料            |      |      |     |     |              |
| 取付管用               |      |      |     |     |              |
|                    |      |      |     |     |              |
|                    |      |      |     |     |              |
|                    |      |      |     |     |              |
| ***合計***           |      |      |     |     |              |
|                    |      |      |     |     |              |

## 仮設備設置工

夜間作業

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号表

既設管径450mm以下

1 日 (0.115箇所) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量                                | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 摘 要          |
|----------------------|------------------------------------|-----|---------------------|-----|--------------|
| 土木一般世話役              | 1.0                                | 人   |                     |     | RA125        |
| 特殊作業員                | 2.0                                | 人   |                     |     | RA005        |
| 普通作業員                | 2.0                                | 人   |                     |     | RA010        |
| トラック運転工<br>(クレーン装置付) | 4 t 積 2.9 t 吊り<br>1.0              | 日   |                     |     | 施工 第0-0123号表 |
| 発動発電機運転工             | 排ガス対策型<br>ディーゼルエンジン駆動 45KVA<br>1.0 | 日   |                     |     | 施工 第0-0111号表 |
|                      |                                    |     |                     |     |              |
|                      |                                    |     |                     |     |              |
|                      |                                    |     |                     |     |              |
|                      |                                    |     |                     |     |              |
| ***合計***             |                                    |     | 55分/480分 =<br>0.115 |     |              |
| 1回当り                 |                                    |     | × 0.115             |     |              |
|                      |                                    |     |                     |     |              |

仮設備撤去工

夜間作業

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号表

既設管径450mm以下

1 日 (0.083箇所) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量                                | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 摘 要          |
|----------------------|------------------------------------|-----|---------------------|-----|--------------|
| 土木一般世話役              | 1.0                                | 人   |                     |     | RA125        |
| 特殊作業員                | 2.0                                | 人   |                     |     | RA005        |
| 普通作業員                | 2.0                                | 人   |                     |     | RA010        |
| トラック運転工<br>(クレーン装置付) | 4 t 積 2.9 t 吊り<br>1.0              | 日   |                     |     | 施工 第0-0123号表 |
| 発動発電機運転工             | 排ガス対策型<br>ディーゼルエンジン駆動 45KVA<br>1.0 | 日   |                     |     | 施工 第0-0111号表 |
|                      |                                    |     |                     |     |              |
|                      |                                    |     |                     |     |              |
|                      |                                    |     |                     |     |              |
|                      |                                    |     |                     |     |              |
| ***合計***             |                                    |     | 40分/480分 =<br>0.083 |     |              |
| 1回当り                 |                                    |     | × 0.083             |     |              |
|                      |                                    |     |                     |     |              |

本管口切断工

夜間作業

既設管径350mm以下

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号表

1 日 (24.0箇所) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量                   | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 摘 要          |
|----------------------|-----------------------|-----|-----------|-----|--------------|
| 土木一般世話役              | 1.0                   | 人   |           |     | RA125        |
| 特殊作業員                | 1.0                   | 人   |           |     | RA005        |
| 普通作業員                | 2.0                   | 人   |           |     | RA010        |
| トラック運転工<br>(クレーン装置付) | 4 t 積 2.0 t 吊り<br>1.0 | 日   |           |     | 施工 第0-0124号表 |
| 諸雑費                  | 4.0                   | %以内 |           |     | 労務費の         |
|                      |                       |     |           |     |              |
|                      |                       |     |           |     |              |
|                      |                       |     |           |     |              |
|                      |                       |     |           |     |              |
| ***合計***             |                       |     |           |     |              |
| 1箇所当り                |                       |     | /24.0箇所 = |     |              |
|                      |                       |     |           |     |              |

本管口仕上工

夜間作業

既設管径250mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号表

1 日 (14.0箇所) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量            | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 摘 要          |
|---------------|----------------|-----|-----------|-----|--------------|
| 土木一般世話役       | 1.0            | 人   |           |     | RA125        |
| 特殊作業員         | 1.0            | 人   |           |     | RA005        |
| 普通作業員         | 2.0            | 人   |           |     | RA010        |
| トラック運転工       | 2 t 積<br>1.0   | 日   |           |     | 施工 第0-0125号表 |
|               |                |     |           |     |              |
|               |                |     |           |     |              |
|               |                |     |           |     |              |
| ***合計***      |                |     |           |     |              |
| 1箇所当り         |                |     | /14.0箇所 = |     |              |
| 管口仕上材         | 止水セメント<br>1.47 | Kg  |           |     | 刊行物          |
| 計             |                |     |           |     |              |
|               |                |     |           |     |              |

取付管口  
せん孔仕上工

夜間作業  
1日施工

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号表

1日(9.0箇所) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど           | 数 量 | 単 位            | 単 価      | 金 額 | 摘 要          |
|-------------------------|-----|----------------|----------|-----|--------------|
| 土木一般世話役                 | 1.0 | 人              |          |     | RA125        |
| 特殊作業員                   | 2.0 | 人              |          |     | RA005        |
| 普通作業員                   | 1.0 | 人              |          |     | RA010        |
| TVカメラ車運転工<br>2 t 積 63kw | 1.0 | 日              |          |     | 施工 第0-0127号表 |
| 高圧洗浄車運転工<br>4 t 積 147kw | 1.0 | 日              |          |     | 施工 第0-0128号  |
| せん孔機車運転工<br>4 t 積 84kw  | 1.0 | 日              |          |     | 施工 第0-0129号表 |
| トラック運転工<br>2 t 積        | 1.0 | 日              |          |     | 施工 第0-0125号表 |
| 洗浄水<br>再生水 支給とする        |     | m <sup>3</sup> |          |     |              |
| 諸雑費                     | 3.0 | %以内            |          |     | 労務費の         |
| ***合計***                |     |                |          |     |              |
| 1箇所当り                   |     |                | /9.0箇所 = |     |              |
|                         |     |                |          |     |              |

潜水ポンプ運転工 夜間作業

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号表

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量  | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
|----------------------------------|------|------|-----|-----|-------------------|
| 特殊作業員                            | 0.28 | 人    |     |     | RA005             |
| 工事用水中ポンプ損料<br>φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m | 2.0  | 台(日) |     |     | 1321-017-050(13欄) |
| 発動発電機運転工<br>ディーゼルエンジン駆動 5KVA     | 1.0  | 日    |     |     | 施工 第0-0113号表      |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
| ***合計***                         |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |

更生材料

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号表

| 既設管径300mm<br>名 称 ・ 規 格 な ど |           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|----------------------------|-----------|-------|-----|-----|-----|-------|
| 本管更生材料                     | T-25      |       |     |     |     | 108   |
|                            | 土被り2.0m以下 | 25.10 | m   |     |     | 下水道単価 |
|                            | T-25      |       |     |     |     | 108   |
|                            | 土被り2.0m以下 | 23.00 | m   |     |     | 下水道単価 |
|                            | T-25      |       |     |     |     | 108   |
|                            | 土被り2.0m以下 | 13.10 | m   |     |     | 下水道単価 |
|                            |           |       |     |     |     |       |
|                            |           |       |     |     |     |       |
|                            |           |       |     |     |     |       |
|                            |           |       |     |     |     |       |
|                            |           |       |     |     |     |       |
|                            |           |       |     |     |     |       |
|                            |           |       |     |     |     |       |
|                            |           |       |     |     |     |       |
| ***合計***                   |           |       |     |     |     |       |
|                            |           |       |     |     |     |       |

反転・引込工

昼間作業

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号表

既設管径300mm

1日(187.0m) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量            | 単 位 | 単 価      | 金 額 | 摘 要          |
|----------------------|----------------|-----|----------|-----|--------------|
| 土木一般世話役              | 1.0            | 人   |          |     | RA125        |
| 特殊作業員                | 2.0            | 人   |          |     | RA005        |
| 普通作業員                | 2.0            | 人   |          |     | RA010        |
| トラック運転工<br>(クレーン装置付) | 4 t 積 2.9 t 吊り | 1.0 | 日        |     | 施工 第0-0103号表 |
| 反転・引込車運転工            | 4 t 154 k w    | 1.0 | 日        |     | 施工 第0-0101号表 |
| 発動発電機運転工             | 排出ガス対策型・45KVA  | 1.0 | 日        |     | 施工 第0-0111号表 |
| 諸雑費                  | 14.0           | %以内 |          |     | 労務費の         |
|                      |                |     |          |     |              |
|                      |                |     |          |     |              |
| ***合計***             |                |     |          |     |              |
| 1 m当り                |                |     | / 187m = |     |              |
|                      |                |     |          |     |              |

硬化・形成工

昼間作業

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号表

1 日 (57.0m) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量                                         | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 摘 要          |
|----------------------|---------------------------------------------|-----|---------|-----|--------------|
| 土木一般世話役              | 1.0                                         | 人   |         |     | RA125        |
| 特殊作業員                | 2.0                                         | 人   |         |     | RA005        |
| 普通作業員                | 2.0                                         | 人   |         |     | RA010        |
| トラック運転工<br>(クレーン装置付) | 4 t 積 2.9 t 吊り                              | 1.0 | 日       |     | 施工 第0-0103号表 |
| 硬化・形成車運転工            | 4 t 154 k w                                 | 1.0 | 日       |     | 施工 第0-0102号表 |
| 空気圧縮機運転工             | 排出ガス対策型(第1次)<br>空気圧縮機5.0m <sup>3</sup> /min | 1.0 | 日       |     | 施工 第0-0114号表 |
| 発動発電機運転工             | 排出ガス対策型・45KVA                               | 1.0 | 日       |     | 施工 第0-0111号表 |
| 諸雑費                  | 5.0                                         | %以内 |         |     | 労務費の         |
| ***合計***             |                                             |     |         |     |              |
| 1m当り                 |                                             |     | / 57m = |     |              |
|                      |                                             |     |         |     |              |

## 換気設備工

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号表

| 既設管径300mm<br>名 称 ・ 規 格 な ど |                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
|----------------------------|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------|
| 送風機損料                      | 軸流式50/60m <sup>3</sup> /min | 1.0  | 日   |     |     | 1204-110-006(13欄) |
| 発動発電機運転工                   | 排ガス対策型<br>ディーゼルエンジン駆動 25KVA | 1.0  | 日   |     |     | 施工 第0-0112号表      |
| 諸雑費                        |                             | 12.0 | %以内 |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
| ***合計***                   |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |

反転・  
形成用水替工

昼間作業  
既設管径300mm

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号表

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど      | 数 量  | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|--------------------|------|------|-----|-----|--------------|
| 潜水ポンプ運転工           |      |      |     |     |              |
| φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m | 1. 0 | 日    |     |     | 施工 第0-0047号表 |
| 止水プラグ損料            |      |      |     |     |              |
| 本管用<br>φ 250mm     | 0. 3 | 日・箇所 |     |     | 下水道単価        |
| 止水プラグ損料            |      |      |     |     |              |
| 本管用<br>φ 300mm     | 0. 7 | 日・箇所 |     |     | 下水道単価        |
| 止水プラグ損料            |      |      |     |     |              |
| 本管用                |      |      |     |     |              |
| 止水プラグ損料            |      |      |     |     |              |
| 本管用                |      |      |     |     |              |
| 止水プラグ損料            |      |      |     |     |              |
| 本管用                |      |      |     |     |              |
| 止水プラグ損料            |      |      |     |     |              |
| 取付管用               |      |      |     |     |              |
|                    | 2. 3 | 日・箇所 |     |     | 下水道単価        |
|                    |      |      |     |     |              |
|                    |      |      |     |     |              |
|                    |      |      |     |     |              |
| ***合計***           |      |      |     |     |              |
|                    |      |      |     |     |              |

本管口仕上工

昼間作業  
既設管径300mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号表

1 日 (14.0箇所) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量  | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 摘 要          |
|------------------|------|-----|-----------|-----|--------------|
| 土木一般世話役          | 1.0  | 人   |           |     | RA125        |
| 特殊作業員            | 1.0  | 人   |           |     | RA005        |
| 普通作業員            | 2.0  | 人   |           |     | RA010        |
| トラック運転工<br>2 t 積 | 1.0  | 日   |           |     | 施工 第0-0105号表 |
|                  |      |     |           |     |              |
|                  |      |     |           |     |              |
|                  |      |     |           |     |              |
| ***合計***         |      |     |           |     |              |
| 1箇所当り            |      |     | /14.0箇所 = |     |              |
| 管口仕上材<br>止水セメント  | 1.77 | Kg  |           |     | 刊行物          |
| 計                |      |     |           |     |              |
|                  |      |     |           |     |              |

潜水ポンプ運転工

昼間作業

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号表

既設管径300mm

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量  | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
|----------------------------------|------|------|-----|-----|-------------------|
| 特殊作業員                            | 0.29 | 人    |     |     | RA005             |
| 工事用水中ポンプ損料<br>φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m | 2.0  | 台(日) |     |     | 1321-017-050(13欄) |
| 発動発電機運転工<br>ディーゼルエンジン駆動 5KVA     | 1.0  | 日    |     |     | 施工 第0-0113号表      |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
| ***合計***                         |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |

更生材料

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号表

| 既設管径400mm<br>名 称 ・ 規 格 な ど |                   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|----------------------------|-------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 本管更生材料                     | T-25<br>土被り2.5m以下 | 56.70 | m   |     |     | 106<br>下水道単価 |
|                            | T-25<br>土被り2.0m以下 | 48.90 | m   |     |     | 106<br>下水道単価 |
|                            | T-25<br>土被り2.0m以下 | 48.80 | m   |     |     | 106<br>下水道単価 |
|                            | T-25<br>土被り2.0m以下 | 52.80 | m   |     |     | 106<br>下水道単価 |
|                            | T-25<br>土被り2.0m以下 | 45.00 | m   |     |     | 106<br>下水道単価 |
|                            |                   |       |     |     |     |              |
|                            |                   |       |     |     |     |              |
|                            |                   |       |     |     |     |              |
|                            |                   |       |     |     |     |              |
|                            |                   |       |     |     |     |              |
| ***合計***                   |                   |       |     |     |     |              |
|                            |                   |       |     |     |     |              |

反転・引込工

夜間作業

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号表

既設管径400mm

1 日 (297.0m) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量            | 単 位 | 単 価      | 金 額 | 摘 要          |
|----------------------|----------------|-----|----------|-----|--------------|
| 土木一般世話役              | 1.0            | 人   |          |     | RA125        |
| 特殊作業員                | 2.0            | 人   |          |     | RA005        |
| 普通作業員                | 3.0            | 人   |          |     | RA010        |
| トラック運転工<br>(クレーン装置付) | 4 t 積 2.9 t 吊り | 1.0 | 日        |     | 施工 第0-0123号表 |
| 反転・引込車運転工            | 4 t 154 k w    | 1.0 | 日        |     | 施工 第0-0121号表 |
| 発動発電機運転工             | 排出ガス対策型・45KVA  | 1.0 | 日        |     | 施工 第0-0111号表 |
| 諸雑費                  | 9.0            | %以内 |          |     | 労務費の         |
|                      |                |     |          |     |              |
|                      |                |     |          |     |              |
| ***合計***             |                |     |          |     |              |
| 1 m当り                |                |     | / 297m = |     |              |
|                      |                |     |          |     |              |

硬化・形成工

夜間作業

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号表

既設管径400mm

1 日 (108.0m) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量                                   | 単 位 | 単 価      | 金 額 | 摘 要          |
|----------------------|---------------------------------------|-----|----------|-----|--------------|
| 土木一般世話役              | 1.0                                   | 人   |          |     | RA125        |
| 特殊作業員                | 2.0                                   | 人   |          |     | RA005        |
| 普通作業員                | 3.0                                   | 人   |          |     | RA010        |
| トラック運転工<br>(クレーン装置付) | 4 t 積 2.9 t 吊り<br>1.0                 | 日   |          |     | 施工 第0-0123号表 |
| 硬化・形成車運転工            | 4 t 154 k w<br>1.0                    | 日   |          |     | 施工 第0-0122号表 |
| 空気圧縮機運転工             | 排出ガス対策型(第1次)<br>空気圧縮機5.0m³/min<br>1.0 | 日   |          |     | 施工 第0-0114号表 |
| 発動発電機運転工             | 排出ガス対策型・45KVA<br>1.0                  | 日   |          |     | 施工 第0-0111号表 |
| 諸雑費                  | 3.0                                   | %以内 |          |     | 労務費の         |
|                      |                                       |     |          |     |              |
| ***合計***             |                                       |     |          |     |              |
| 1m当り                 |                                       |     | / 108m = |     |              |
|                      |                                       |     |          |     |              |

## 換気設備工

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号表

| 既設管径400mm<br>名 称 ・ 規 格 な ど |                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
|----------------------------|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------|
| 送風機損料                      | 軸流式50/60m <sup>3</sup> /min | 1.0  | 日   |     |     | 1204-110-006(13欄) |
| 発動発電機運転工                   | 排ガス対策型<br>ディーゼルエンジン駆動 25KVA | 1.0  | 日   |     |     | 施工 第0-0112号表      |
| 諸雑費                        |                             | 12.0 | %以内 |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
| ***合計***                   |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |

反転・  
形成用水替工

夜間作業  
既設管径400mm

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号表

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど      | 数 量 | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|--------------------|-----|------|-----|-----|--------------|
| 潜水ポンプ運転工           |     |      |     |     |              |
| φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m | 0.8 | 日    |     |     | 施工 第0-0070号表 |
| 止水プラグ損料            |     |      |     |     |              |
| 本管用<br>φ 400mm     | 0.8 | 日・箇所 |     |     | 下水道単価        |
| 止水プラグ損料            |     |      |     |     |              |
| 本管用                |     |      |     |     |              |
| 止水プラグ損料            |     |      |     |     |              |
| 本管用                |     |      |     |     |              |
| 止水プラグ損料            |     |      |     |     |              |
| 本管用                |     |      |     |     |              |
| 止水プラグ損料            |     |      |     |     |              |
| 本管用                |     |      |     |     |              |
| 止水プラグ損料            |     |      |     |     |              |
| 取付管用               | 4.2 | 日・箇所 |     |     | 下水道単価        |
|                    |     |      |     |     |              |
|                    |     |      |     |     |              |
|                    |     |      |     |     |              |
| ***合計***           |     |      |     |     |              |
|                    |     |      |     |     |              |

本管口切断工

夜間作業

既設管径400mm超

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号表

1 日 (16.0箇所) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量                   | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 摘 要          |
|----------------------|-----------------------|-----|-----------|-----|--------------|
| 土木一般世話役              | 1.0                   | 人   |           |     | RA125        |
| 特殊作業員                | 1.0                   | 人   |           |     | RA005        |
| 普通作業員                | 2.0                   | 人   |           |     | RA010        |
| トラック運転工<br>(クレーン装置付) | 4 t 積 2.0 t 吊り<br>1.0 | 日   |           |     | 施工 第0-0124号表 |
| 諸雑費                  | 4.0                   | %以内 |           |     | 労務費の         |
|                      |                       |     |           |     |              |
|                      |                       |     |           |     |              |
|                      |                       |     |           |     |              |
|                      |                       |     |           |     |              |
| ***合計***             |                       |     |           |     |              |
| 1箇所当り                |                       |     | /16.0箇所 = |     |              |
|                      |                       |     |           |     |              |

本管口仕上工

夜間作業

既設管径400mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号表

1 日 (10.0箇所) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量            | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 摘 要          |
|---------------|----------------|-----|-----------|-----|--------------|
| 土木一般世話役       | 1.0            | 人   |           |     | RA125        |
| 特殊作業員         | 1.0            | 人   |           |     | RA005        |
| 普通作業員         | 2.0            | 人   |           |     | RA010        |
| トラック運転工       | 2 t 積<br>1.0   | 日   |           |     | 施工 第0-0125号表 |
|               |                |     |           |     |              |
|               |                |     |           |     |              |
|               |                |     |           |     |              |
| ***合計***      |                |     |           |     |              |
| 1箇所当り         |                |     | /10.0箇所 = |     |              |
| 管口仕上材         | 止水セメント<br>2.36 | Kg  |           |     | 刊行物          |
| 計             |                |     |           |     |              |
|               |                |     |           |     |              |

取付管口  
せん孔仕上工

夜間作業  
分割施工・仮

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号表

1 日 (24.0箇所) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど           | 数 量 | 単 位            | 単 価       | 金 額 | 摘 要          |
|-------------------------|-----|----------------|-----------|-----|--------------|
| 土木一般世話役                 | 1.0 | 人              |           |     | RA125        |
| 特殊作業員                   | 2.0 | 人              |           |     | RA005        |
| 普通作業員                   | 1.0 | 人              |           |     | RA010        |
| TVカメラ車運転工<br>2 t 積 63kw | 1.0 | 日              |           |     | 施工 第0-0127号表 |
| 高圧洗浄車運転工<br>4 t 積 147kw |     | 日              |           |     |              |
| せん孔機車運転工<br>4 t 積 84kw  | 1.0 | 日              |           |     | 施工 第0-0129号表 |
| トラック運転工<br>2 t 積        | 1.0 | 日              |           |     | 施工 第0-0125号表 |
| 洗浄水<br>再生水 支給とする        |     | m <sup>3</sup> |           |     |              |
| 諸雑費                     | 3.0 | %以内            |           |     | 労務費の         |
| ***合計***                |     |                |           |     |              |
| 1箇所当り                   |     |                | /24.0箇所 = |     |              |
|                         |     |                |           |     |              |

取付管口  
せん孔仕上工

夜間作業  
分割施工・本

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号表

1 日 (13.0箇所) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど           | 数 量 | 単 位            | 単 価       | 金 額 | 摘 要          |
|-------------------------|-----|----------------|-----------|-----|--------------|
| 土木一般世話役                 | 1.0 | 人              |           |     | RA125        |
| 特殊作業員                   | 2.0 | 人              |           |     | RA005        |
| 普通作業員                   | 1.0 | 人              |           |     | RA010        |
| TVカメラ車運転工<br>2 t 積 63kw | 1.0 | 日              |           |     | 施工 第0-0127号表 |
| 高圧洗浄車運転工<br>4 t 積 147kw | 1.0 | 日              |           |     | 施工 第0-0128号表 |
| せん孔機車運転工<br>4 t 積 84kw  | 1.0 | 日              |           |     | 施工 第0-0129号表 |
| トラック運転工<br>2 t 積        | 1.0 | 日              |           |     | 施工 第0-0125号表 |
| 洗浄水<br>再生水 支給とする        |     | m <sup>3</sup> |           |     |              |
| 諸雑費                     | 3.0 | %以内            |           |     | 労務費の         |
| ***合計***                |     |                |           |     |              |
| 1箇所当り                   |     |                | /13.0箇所 = |     |              |
|                         |     |                |           |     |              |

潜水ポンプ運転工 夜間作業

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号表

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量  | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
|----------------------------------|------|------|-----|-----|-------------------|
| 特殊作業員                            | 0.30 | 人    |     |     | RA005             |
| 工事用水中ポンプ損料<br>φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m | 2.0  | 台(日) |     |     | 1321-017-050(13欄) |
| 発動発電機運転工<br>ディーゼルエンジン駆動 5KVA     | 1.0  | 日    |     |     | 施工 第0-0113号表      |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
| ***合計***                         |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |

更生材料

施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号表

| 既設管径500mm<br>名 称 ・ 規 格 な ど |                   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|----------------------------|-------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 本管更生材料                     | T-25<br>土被り2.0m以下 | 38.40 | m   |     |     | 109<br>下水道単価 |
|                            |                   |       |     |     |     |              |
|                            |                   |       |     |     |     |              |
|                            |                   |       |     |     |     |              |
|                            |                   |       |     |     |     |              |
|                            |                   |       |     |     |     |              |
|                            |                   |       |     |     |     |              |
|                            |                   |       |     |     |     |              |
|                            |                   |       |     |     |     |              |
|                            |                   |       |     |     |     |              |
| ***合計***                   |                   |       |     |     |     |              |
|                            |                   |       |     |     |     |              |

反転・引込工

夜間作業

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号表

既設管径500mm

1 日 (235.0m) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量            | 単 位 | 単 価      | 金 額 | 摘 要          |
|----------------------|----------------|-----|----------|-----|--------------|
| 土木一般世話役              | 1.0            | 人   |          |     | RA125        |
| 特殊作業員                | 2.0            | 人   |          |     | RA005        |
| 普通作業員                | 3.0            | 人   |          |     | RA010        |
| トラック運転工<br>(クレーン装置付) | 4 t 積 2.9 t 吊り | 1.0 | 日        |     | 施工 第0-0123号表 |
| 反転・引込車運転工            | 4 t 154 k w    | 1.0 | 日        |     | 施工 第0-0121号表 |
| 発動発電機運転工             | 排出ガス対策型・45KVA  | 1.0 | 日        |     | 施工 第0-0111号表 |
| 諸雑費                  | 9.0            | %以内 |          |     | 労務費の         |
|                      |                |     |          |     |              |
|                      |                |     |          |     |              |
| ***合計***             |                |     |          |     |              |
| 1 m当り                |                |     | / 235m = |     |              |
|                      |                |     |          |     |              |

硬化・形成工

夜間作業

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0083号表

既設管径500mm

1 日 (81.0m) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量                                   | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 摘 要          |
|----------------------|---------------------------------------|-----|---------|-----|--------------|
| 土木一般世話役              | 1.0                                   | 人   |         |     | RA125        |
| 特殊作業員                | 2.0                                   | 人   |         |     | RA005        |
| 普通作業員                | 3.0                                   | 人   |         |     | RA010        |
| トラック運転工<br>(クレーン装置付) | 4 t 積 2.9 t 吊り<br>1.0                 | 日   |         |     | 施工 第0-0123号表 |
| 硬化・形成車運転工            | 4 t 154 k w<br>1.0                    | 日   |         |     | 施工 第0-0122号表 |
| 空気圧縮機運転工             | 排出ガス対策型(第1次)<br>空気圧縮機5.0m³/min<br>1.0 | 日   |         |     | 施工 第0-0114号表 |
| 発動発電機運転工             | 排出ガス対策型・45KVA<br>1.0                  | 日   |         |     | 施工 第0-0111号表 |
| 諸雑費                  | 3.0                                   | %以内 |         |     | 労務費の         |
| ***合計***             |                                       |     |         |     |              |
| 1m当り                 |                                       |     | / 81m = |     |              |
|                      |                                       |     |         |     |              |

## 換気設備工

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号表

| 既設管径500mm<br>名 称 ・ 規 格 な ど |                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
|----------------------------|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------|
| 送風機損料                      | 軸流式50/60m <sup>3</sup> /min | 1.0  | 日   |     |     | 1204-110-006(13欄) |
| 発動発電機運転工                   | 排ガス対策型<br>ディーゼルエンジン駆動 25KVA | 1.0  | 日   |     |     | 施工 第0-0112号表      |
| 諸雑費                        |                             | 12.0 | %以内 |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |
| ***合計***                   |                             |      |     |     |     |                   |
|                            |                             |      |     |     |     |                   |

反転・  
形成用水替工

夜間作業  
既設管径500mm

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0085号表

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど      | 数 量  | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|--------------------|------|------|-----|-----|--------------|
| 潜水ポンプ運転工           |      |      |     |     |              |
| φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m | 1. 0 | 日    |     |     | 施工 第0-0089号表 |
| 止水プラグ損料            |      |      |     |     |              |
| 本管用<br>φ 400mm     | 1. 0 | 日・箇所 |     |     | 下水道単価        |
| 止水プラグ損料            |      |      |     |     |              |
| 本管用                |      |      |     |     |              |
| 止水プラグ損料            |      |      |     |     |              |
| 本管用                |      |      |     |     |              |
| 止水プラグ損料            |      |      |     |     |              |
| 本管用                |      |      |     |     |              |
| 止水プラグ損料            |      |      |     |     |              |
| 本管用                |      |      |     |     |              |
| 止水プラグ損料            |      |      |     |     |              |
| 取付管用               |      |      |     |     |              |
|                    |      |      |     |     |              |
|                    |      |      |     |     |              |
|                    |      |      |     |     |              |
| ***合計***           |      |      |     |     |              |
|                    |      |      |     |     |              |

仮設備設置工

夜間作業

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0086号表

既設管径500mm超

1 日 (0.115箇所) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量                                | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 摘 要          |
|----------------------|------------------------------------|-----|---------------------|-----|--------------|
| 土木一般世話役              | 1.0                                | 人   |                     |     | RA125        |
| 特殊作業員                | 3.0                                | 人   |                     |     | RA005        |
| 普通作業員                | 2.0                                | 人   |                     |     | RA010        |
| トラック運転工<br>(クレーン装置付) | 4 t 積 2.9 t 吊り<br>1.0              | 日   |                     |     | 施工 第0-0123号表 |
| 発動発電機運転工             | 排ガス対策型<br>ディーゼルエンジン駆動 45KVA<br>1.0 | 日   |                     |     | 施工 第0-0111号表 |
|                      |                                    |     |                     |     |              |
|                      |                                    |     |                     |     |              |
|                      |                                    |     |                     |     |              |
|                      |                                    |     |                     |     |              |
| ***合計***             |                                    |     | 55分/480分 =<br>0.115 |     |              |
| 1回当り                 |                                    |     | × 0.115             |     |              |
|                      |                                    |     |                     |     |              |

仮設備撤去工

夜間作業

既設管径500mm超

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0087号表

1 日 (0.083箇所) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量                                | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 摘 要          |
|----------------------|------------------------------------|-----|---------------------|-----|--------------|
| 土木一般世話役              | 1.0                                | 人   |                     |     | RA125        |
| 特殊作業員                | 3.0                                | 人   |                     |     | RA005        |
| 普通作業員                | 2.0                                | 人   |                     |     | RA010        |
| トラック運転工<br>(クレーン装置付) | 4 t 積 2.9 t 吊り<br>1.0              | 日   |                     |     | 施工 第0-0123号表 |
| 発動発電機運転工             | 排ガス対策型<br>ディーゼルエンジン駆動 45KVA<br>1.0 | 日   |                     |     | 施工 第0-0111号表 |
|                      |                                    |     |                     |     |              |
|                      |                                    |     |                     |     |              |
|                      |                                    |     |                     |     |              |
|                      |                                    |     |                     |     |              |
| ***合計***             |                                    |     | 40分/480分 =<br>0.083 |     |              |
| 1回当り                 |                                    |     | × 0.083             |     |              |
|                      |                                    |     |                     |     |              |

本管口仕上工

夜間作業

既設管径500mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号表

1 日 (10.0箇所) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量            | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 摘 要          |
|---------------|----------------|-----|-----------|-----|--------------|
| 土木一般世話役       | 1.0            | 人   |           |     | RA125        |
| 特殊作業員         | 1.0            | 人   |           |     | RA005        |
| 普通作業員         | 2.0            | 人   |           |     | RA010        |
| トラック運転工       | 2 t 積<br>1.0   | 日   |           |     | 施工 第0-0125号表 |
|               |                |     |           |     |              |
|               |                |     |           |     |              |
|               |                |     |           |     |              |
| ***合計***      |                |     |           |     |              |
| 1箇所当り         |                |     | /10.0箇所 = |     |              |
| 管口仕上材         | 止水セメント<br>2.95 | Kg  |           |     | 刊行物          |
| 計             |                |     |           |     |              |
|               |                |     |           |     |              |

潜水ポンプ運転工 夜間作業

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号表

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量  | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
|----------------------------------|------|------|-----|-----|-------------------|
| 特殊作業員                            | 0.33 | 人    |     |     | RA005             |
| 工事用水中ポンプ損料<br>φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m | 2.0  | 台(日) |     |     | 1321-017-050(13欄) |
| 発動発電機運転工<br>ディーゼルエンジン駆動 5KVA     | 1.0  | 日    |     |     | 施工 第0-0113号表      |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |
| ***合計***                         |      |      |     |     |                   |
|                                  |      |      |     |     |                   |

反転・  
引込車運転工

昼間作業  
4 t 154 k W

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0101号表

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|---------------|------|-----|-----|-----|-------|
| 一般運転手         | 1.0  | 人   |     |     | RA075 |
| 軽 油           | 56.0 | ℓ   |     |     | TSX24 |
| 反転・引込車損料      | 1.3  | 供用日 |     |     | 刊行物   |
| 諸雑費           | 1.0  | 式   |     |     | 端数処理  |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
| ***合計***      |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |

硬化・  
形成車運転工

昼間作業  
4 t 154 k W

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号表

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量                | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|---------------|--------------------|-----|-----|-----|-------|
| 一般運転手         | 1.0                | 人   |     |     | RA075 |
| 軽 油           | 56.0               | ℓ   |     |     | TSX24 |
| 硬化・形成車損料      | 4 t 154 k W<br>1.3 | 供用日 |     |     | 刊行物   |
| 諸雑費           | 1.0                | 式   |     |     | 端数処理  |
|               |                    |     |     |     |       |
|               |                    |     |     |     |       |
|               |                    |     |     |     |       |
|               |                    |     |     |     |       |
|               |                    |     |     |     |       |
|               |                    |     |     |     |       |
| ***合計***      |                    |     |     |     |       |
|               |                    |     |     |     |       |

トラック運転工  
(クレーン装置付)

昼間作業

4 t 積 2.9 t 吊

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号表

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど      | 数 量                  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
|--------------------|----------------------|-----|-----|-----|-------------------|
| 特殊運転手              | 1.0                  | 人   |     |     | RA070             |
| 軽 油                | 31.0                 | ℓ   |     |     | TSX24             |
| トラック車(クレーン付)<br>損料 | 4 t 積 2.9 t 吊<br>1.2 | 供用日 |     |     | 0302-021-043(15欄) |
| 諸雑費                | 1.0                  | 式   |     |     | 端数処理              |
|                    |                      |     |     |     |                   |
|                    |                      |     |     |     |                   |
|                    |                      |     |     |     |                   |
|                    |                      |     |     |     |                   |
|                    |                      |     |     |     |                   |
|                    |                      |     |     |     |                   |
| ***合計***           |                      |     |     |     |                   |
|                    |                      |     |     |     |                   |

トラック運転工  
(クレーン装置付)

昼間作業

4 t 積 2.0 t 吊

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号表

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど      | 数 量                  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
|--------------------|----------------------|-----|-----|-----|-------------------|
| 特殊運転手              | 1.0                  | 人   |     |     | RA070             |
| 軽 油                | 31.0                 | ℓ   |     |     | TSX24             |
| トラック車(クレーン付)<br>損料 | 4 t 積 2.0 t 吊<br>1.2 | 供用日 |     |     | 0302-021-042(15欄) |
| 諸雑費                | 1.0                  | 式   |     |     | 端数処理              |
|                    |                      |     |     |     |                   |
|                    |                      |     |     |     |                   |
|                    |                      |     |     |     |                   |
|                    |                      |     |     |     |                   |
|                    |                      |     |     |     |                   |
|                    |                      |     |     |     |                   |
| ***合計***           |                      |     |     |     |                   |
|                    |                      |     |     |     |                   |

トラック運転工

昼間作業

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号表

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
|---------------|------|-----|-----|-----|-------------------|
| 一般運転手         | 1.0  | 人   |     |     | RA075             |
| 軽 油           | 18.0 | ℓ   |     |     | TSX24             |
| トラック車損料       | 1.1  | 供用日 |     |     | 0302-011-020(15欄) |
| 諸雑費           | 1.0  | 式   |     |     | 端数処理              |
|               |      |     |     |     |                   |
|               |      |     |     |     |                   |
|               |      |     |     |     |                   |
|               |      |     |     |     |                   |
|               |      |     |     |     |                   |
|               |      |     |     |     |                   |
| ***合計***      |      |     |     |     |                   |
|               |      |     |     |     |                   |

TVカメラ車運転工

昼間作業

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号表

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------------|------|-----|-----|-----|----------------------|
| ガソリン          | 36.6 | ℓ   |     |     | 6.1ℓ/hr*6hr<br>TSX32 |
| 一般運転手         | 1.0  | 人   |     |     | RA075                |
| TV カメラ車損料     | 6.0  | 時間  |     |     | 下水道単価                |
| 諸雑費           | 1.0  | 式   |     |     | 端数処理                 |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
| ***合計***      |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |

TVカメラ車運転工

昼間作業

2 t 63kw

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0107号表

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|---------------|------|-----|-----|-----|-------|
| 一般運転手         | 1.0  | 人   |     |     | RA075 |
| ガソリン          | 11.0 | ℓ   |     |     | TSX32 |
| TV カメラ車損料     | 1.3  | 供用日 |     |     | 下水道単価 |
| 諸雑費           | 1.0  | 式   |     |     | 端数処理  |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
| ***合計***      |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|---------------|------|-----|-----|-----|-------|
| 一般運転手         | 1.0  | 人   |     |     | RA075 |
| 軽油            | 25.0 | ℓ   |     |     | TSX24 |
| 高圧洗浄車損料       | 1.3  | 供用日 |     |     | 下水道単価 |
| 諸雑費           | 1.0  | 式   |     |     | 端数処理  |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
| ***合計***      |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |

せん孔機車運転工

昼間作業

2 t 84KW

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0109号表

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|---------------|------|-----|-----|-----|-------|
| 一般運転手         | 1.0  | 人   |     |     | RA075 |
| 軽油            | 20.0 | ℓ   |     |     | TSX24 |
| せん孔機車 損料      | 1.2  | 供用日 |     |     | 下水道単価 |
| 諸雑費           | 1.0  | 式   |     |     | 端数処理  |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
| ***合計***      |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |

給水車運転工

昼間作業

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号表

4 t 132KW 4000ℓ

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|---------------|------|-----|-----|-----|-------|
| 一般運転手         | 1.0  | 人   |     |     | RA075 |
| 軽油            | 19.0 | ℓ   |     |     | TSX24 |
| 給水車車 損料       | 1.6  | 供用日 |     |     | 下水道単価 |
| 諸雑費           | 1.0  | 式   |     |     | 端数処理  |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
| ***合計***      |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |

発動発電機運転工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0111号表

45KVA

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|---------------|------|-----|-----|-----|-------|
| 軽油            | 31.0 | ℓ   |     |     | TSX24 |
| 発動発電機賃料       | 1.2  | 供用日 |     |     | KQD82 |
| 諸雑費           | 1.0  | 式   |     |     | 端数処理  |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
| ***合計***      |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |

発動発電機運転工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0112号表

25KVA

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|---------------|------|-----|-----|-----|-------|
| 軽油            | 17.0 | ℓ   |     |     | TSX24 |
| 発動発電機賃料       | 1.2  | 供用日 |     |     | KQD78 |
| 諸雑費           | 1.0  | 式   |     |     | 端数処理  |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
| ***合計***      |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |

発動発電機運転工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号表

5KVA

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 軽油            | 4.2 | ℓ   |     |     | TSX24 |
| 発動発電機賃料       | 1.2 | 供用日 |     |     | KQC15 |
| 諸雑費           | 1.0 | 式   |     |     | 端数処理  |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
| ***合計***      |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |

空気圧縮機運転工

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号表

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|---------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------|
| 軽油                                                | 37.0 | ℓ   |     |     | TSX24 |
| 空気圧縮機賃料<br>5.0m <sup>3</sup> /min<br>排出ガス対策型(第1次) | 1.8  | 供用日 |     |     | KQA20 |
| 諸雑費                                               | 1.0  | 式   |     |     | 端数処理  |
|                                                   |      |     |     |     |       |
|                                                   |      |     |     |     |       |
|                                                   |      |     |     |     |       |
|                                                   |      |     |     |     |       |
|                                                   |      |     |     |     |       |
|                                                   |      |     |     |     |       |
|                                                   |      |     |     |     |       |
| ***合計***                                          |      |     |     |     |       |
|                                                   |      |     |     |     |       |

反転・  
引込車運転工

夜間作業  
4 t 154 kW

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0121号表

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|---------------|------|-----|-----|-----|-------|
| 一般運転手         | 1.0  | 人   |     |     | RA075 |
| 軽 油           | 56.0 | ℓ   |     |     | TSX24 |
| 反転・引込車損料      | 1.3  | 供用日 |     |     | 刊行物   |
| 諸雑費           | 1.0  | 式   |     |     | 端数処理  |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
| ***合計***      |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |

硬化・  
形成車運転工

夜間作業  
4 t 154 k W

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0122号表

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量                | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|---------------|--------------------|-----|-----|-----|-------|
| 一般運転手         | 1.0                | 人   |     |     | RA075 |
| 軽 油           | 56.0               | ℓ   |     |     | TSX24 |
| 硬化・形成車損料      | 4 t 154 k W<br>1.3 | 供用日 |     |     | 刊行物   |
| 諸雑費           | 1.0                | 式   |     |     | 端数処理  |
|               |                    |     |     |     |       |
|               |                    |     |     |     |       |
|               |                    |     |     |     |       |
|               |                    |     |     |     |       |
|               |                    |     |     |     |       |
|               |                    |     |     |     |       |
| ***合計***      |                    |     |     |     |       |
|               |                    |     |     |     |       |

トラック運転工  
(クレーン装置付)

夜間作業

4 t 積 2.9 t 吊

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号表

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど      | 数 量                  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
|--------------------|----------------------|-----|-----|-----|-------------------|
| 特殊運転手              | 1.0                  | 人   |     |     | RA070             |
| 軽 油                | 31.0                 | ℓ   |     |     | TSX24             |
| トラック車(クレーン付)<br>損料 | 4 t 積 2.9 t 吊<br>1.2 | 供用日 |     |     | 0302-021-043(15欄) |
| 諸雑費                | 1.0                  | 式   |     |     | 端数処理              |
|                    |                      |     |     |     |                   |
|                    |                      |     |     |     |                   |
|                    |                      |     |     |     |                   |
|                    |                      |     |     |     |                   |
|                    |                      |     |     |     |                   |
|                    |                      |     |     |     |                   |
| ***合計***           |                      |     |     |     |                   |
|                    |                      |     |     |     |                   |

トラック運転工  
(クレーン装置付)

夜間作業

4 t 積 2.0 t 吊

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号表

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど      | 数 量                  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
|--------------------|----------------------|-----|-----|-----|-------------------|
| 特殊運転手              | 1.0                  | 人   |     |     | RA070             |
| 軽 油                | 31.0                 | ℓ   |     |     | TSX24             |
| トラック車(クレーン付)<br>損料 | 4 t 積 2.0 t 吊<br>1.2 | 供用日 |     |     | 0302-021-042(15欄) |
| 諸雑費                | 1.0                  | 式   |     |     | 端数処理              |
|                    |                      |     |     |     |                   |
|                    |                      |     |     |     |                   |
|                    |                      |     |     |     |                   |
|                    |                      |     |     |     |                   |
|                    |                      |     |     |     |                   |
|                    |                      |     |     |     |                   |
| ***合計***           |                      |     |     |     |                   |
|                    |                      |     |     |     |                   |

トラック運転工

夜間作業

2 t 積

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号表

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
|---------------|------|-----|-----|-----|-------------------|
| 一般運転手         | 1.0  | 人   |     |     | RA075             |
| 軽 油           | 18.0 | ℓ   |     |     | TSX24             |
| トラック車損料       | 1.1  | 供用日 |     |     | 0302-011-020(15欄) |
| 諸雑費           | 1.0  | 式   |     |     | 端数処理              |
|               |      |     |     |     |                   |
|               |      |     |     |     |                   |
|               |      |     |     |     |                   |
|               |      |     |     |     |                   |
|               |      |     |     |     |                   |
|               |      |     |     |     |                   |
| ***合計***      |      |     |     |     |                   |
|               |      |     |     |     |                   |

TVカメラ車運転工

夜間作業

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0126号表

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------------|------|-----|-----|-----|----------------------|
| ガソリン          | 36.6 | ℓ   |     |     | 6.1ℓ/hr*6hr<br>TSX32 |
| 一般運転手         | 1.0  | 人   |     |     | RA075                |
| TV カメラ車損料     | 6.0  | 時間  |     |     | 下水道単価                |
| 諸雑費           | 1.0  | 式   |     |     | 端数処理                 |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
| ***合計***      |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |

TVカメラ車運転工

夜間作業

2 t 63kw

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0127号表

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|---------------|------|-----|-----|-----|-------|
| 一般運転手         | 1.0  | 人   |     |     | RA075 |
| ガソリン          | 11.0 | ℓ   |     |     | TSX32 |
| TV カメラ車損料     | 1.3  | 供用日 |     |     | 下水道単価 |
| 諸雑費           | 1.0  | 式   |     |     | 端数処理  |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
| ***合計***      |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|---------------|------|-----|-----|-----|-------|
| 一般運転手         | 1.0  | 人   |     |     | RA075 |
| 軽油            | 25.0 | ℓ   |     |     | TSX24 |
| 高圧洗浄車損料       | 1.3  | 供用日 |     |     | 下水道単価 |
| 諸雑費           | 1.0  | 式   |     |     | 端数処理  |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
| ***合計***      |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |

せん孔機車運転工

夜間作業

2 t 84KW

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0129号表

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|---------------|------|-----|-----|-----|-------|
| 一般運転手         | 1.0  | 人   |     |     | RA075 |
| 軽油            | 20.0 | ℓ   |     |     | TSX24 |
| せん孔機車 損料      | 1.2  | 供用日 |     |     | 下水道単価 |
| 諸雑費           | 1.0  | 式   |     |     | 端数処理  |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
| ***合計***      |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |

給水車運転工

夜間作業

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0130号表

4 t 132KW 4000ℓ

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|---------------|------|-----|-----|-----|-------|
| 一般運転手         | 1.0  | 人   |     |     | RA075 |
| 軽油            | 19.0 | ℓ   |     |     | TSX24 |
| 給水車車 損料       | 1.6  | 供用日 |     |     | 下水道単価 |
| 諸雑費           | 1.0  | 式   |     |     | 端数処理  |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |
| ***合計***      |      |     |     |     |       |
|               |      |     |     |     |       |

本管TV調査工  
(事前調査)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0141号表

1 日 (280.0m) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価      | 金 額 | 摘 要          |
|---------------|-----|-----|----------|-----|--------------|
| 管路調査技師        | 1.0 | 人   |          |     | RA730        |
| 管路調査助手        | 1.0 | 人   |          |     | RA735        |
| 管路調査作業員       | 1.0 | 人   |          |     | RA010        |
| TVカメラ車運転工     | 1.0 | 日   |          |     | 施工 第0-0106号表 |
|               |     |     |          |     |              |
|               |     |     |          |     |              |
|               |     |     |          |     |              |
|               |     |     |          |     |              |
|               |     |     |          |     |              |
| *** 合計 ***    | 1   | 日   |          |     |              |
| *** 単位当り ***  |     |     | ／ 280.0m |     |              |
|               |     |     |          |     |              |

本管TV調査工  
(事前調査)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0142号表

1 日 (280.0m) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価      | 金 額 | 摘 要          |
|---------------|-----|-----|----------|-----|--------------|
| 管路調査技師        | 1.0 | 人   |          |     | RA730        |
| 管路調査助手        | 1.0 | 人   |          |     | RA735        |
| 管路調査作業員       | 1.0 | 人   |          |     | RA010        |
| TVカメラ車運転工     | 1.0 | 日   |          |     | 施工 第0-0126号表 |
|               |     |     |          |     |              |
|               |     |     |          |     |              |
|               |     |     |          |     |              |
|               |     |     |          |     |              |
|               |     |     |          |     |              |
| *** 合計 ***    | 1   | 日   |          |     |              |
| *** 単位当り ***  |     |     | ／ 280.0m |     |              |
|               |     |     |          |     |              |

水替工  
(準備工)

昼間作業  
管径φ400以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号表

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
|---------------|------|------|-----|-----|-------------------|
| 特殊作業員         | 0.30 | 人    |     |     | RA005             |
| 工事用水中ポンプ損料    | 2.0  | 台(日) |     |     | 1321-017-050(13欄) |
| 発動発電機運転工      | 1.0  | 日    |     |     | 施工 第0-0113号表      |
|               |      |      |     |     |                   |
|               |      |      |     |     |                   |
|               |      |      |     |     |                   |
|               |      |      |     |     |                   |
|               |      |      |     |     |                   |
|               |      |      |     |     |                   |
| *** 単位当り ***  | 1    | 日    |     |     |                   |
|               |      |      |     |     |                   |

水替工  
(準備工)

夜間作業  
管径φ400以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0144号表

1日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど           | 数 量  | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
|-------------------------|------|------|-----|-----|-------------------|
| 特殊作業員<br>管径φ400以下       | 0.30 | 人    | -   |     | RA005             |
| 工事用水中ポンプ損料<br>φ50 揚程10m | 2.0  | 台(日) | -   |     | 1321-017-050(13欄) |
| 発動発電機運転工<br>排ガス対策型・5kVA | 1.0  | 日    | -   |     | 施工 第0-0113号表      |
|                         |      |      |     |     |                   |
|                         |      |      |     |     |                   |
|                         |      |      |     |     |                   |
|                         |      |      |     |     |                   |
|                         |      |      |     |     |                   |
|                         |      |      |     |     |                   |
| *** 単位当り ***            | 1    | 日    |     |     |                   |
|                         |      |      |     |     |                   |

本管TV調査工  
(施工後調査)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0145号表

1 日 (400.0m) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価      | 金 額 | 摘 要            |
|---------------|------|-----|----------|-----|----------------|
| ガソリン          | 36.6 | L   |          |     | TSX32          |
| 管路調査技師        | 1.0  | 人   |          |     | 運転手兼任<br>RA730 |
| 管路調査作業員       | 1.0  | 人   |          |     | RA010          |
| TVカメラ車損料      | 6.0  | 時間  |          |     | 下水道単価          |
|               |      |     |          |     |                |
|               |      |     |          |     |                |
|               |      |     |          |     |                |
|               |      |     |          |     |                |
|               |      |     |          |     |                |
| *** 合計 ***    | 1    | 日   |          |     |                |
| *** 単位当り ***  |      |     | ／ 400.0m |     |                |
|               |      |     |          |     |                |

本管TV調査工  
(施工後調査)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0146号表

1 日 (400.0m) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価      | 金 額 | 摘 要            |
|---------------|------|-----|----------|-----|----------------|
| ガソリン          | 36.6 | L   |          |     | TSX32          |
| 管路調査技師        | 1.0  | 人   |          |     | 運転手兼任<br>RA730 |
| 管路調査作業員       | 1.0  | 人   |          |     | RA010          |
| TVカメラ車損料      | 6.0  | 時間  |          |     | 下水道単価          |
|               |      |     |          |     |                |
|               |      |     |          |     |                |
|               |      |     |          |     |                |
|               |      |     |          |     |                |
|               |      |     |          |     |                |
| *** 合計 ***    | 1    | 日   |          |     |                |
| *** 単位当り ***  |      |     | ／ 400.0m |     |                |
|               |      |     |          |     |                |

施工前処理工  
取付管突出除去

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0147号表

1 日 (9.0箇所) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価      | 金 額 | 摘 要          |
|---------------|-----|-----|----------|-----|--------------|
| 清掃技師          |     |     |          |     |              |
| 土木一般世話役       | 1.0 | 人   |          |     | RA125        |
| 管路調査技師        |     |     |          |     |              |
| 測量技師          | 1.0 | 人   |          |     | RA730        |
| 管路調査助手        |     |     |          |     |              |
| 測量技師補         | 1.0 | 人   |          |     | RA735        |
| 特殊作業員         |     |     |          |     |              |
|               | 1.0 | 人   |          |     | RA005        |
| 普通作業員         |     |     |          |     |              |
|               | 1.0 | 人   |          |     | RA010        |
| TVカメラ車運転工     |     |     |          |     |              |
| 2t・63kw       | 1.0 | 日   |          |     | 施工 第0-0107号表 |
| せん孔機車運転工      |     |     |          |     |              |
| 2t・84kw       | 1.0 | 日   |          |     | 施工 第0-0109号表 |
| 高圧洗浄車運転工      |     |     |          |     |              |
| 4t・147kw      | 1.0 | 日   |          |     | 施工 第0-0108号表 |
|               |     |     |          |     |              |
|               |     |     |          |     |              |
| *** 合計 ***    |     |     |          |     |              |
|               | 1   | 日   |          |     |              |
| *** 単位当り ***  |     |     |          |     |              |
|               |     |     | /9.0箇所 = |     |              |

施工前処理工  
取付管突出除去

施 工 内 訳 表

施工 第0-0148号表

1 日 (9.0箇所) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量 | 単 位 | 単 価      | 金 額 | 摘 要          |
|----------------------|-----|-----|----------|-----|--------------|
| 清掃技師<br>土木一般世話役      | 1.0 | 人   | -        |     | RA125        |
| 管路調査技師<br>測量技師       | 1.0 | 人   | -        |     | RA730        |
| 管路調査助手<br>測量技師補      | 1.0 | 人   | -        |     | RA735        |
| 特殊作業員                | 1.0 | 人   | -        |     | RA005        |
| 普通作業員                | 1.0 | 人   | -        |     | RA010        |
| TVカメラ車運転工<br>2t・63kw | 1.0 | 日   |          |     | 施工 第0-0127号表 |
| せん孔機車運転工<br>2t・84kw  | 1.0 | 日   |          |     | 施工 第0-0129号表 |
| 高圧洗浄車運転工<br>4t・147kw | 1.0 | 日   |          |     | 施工 第0-0128号表 |
|                      |     |     |          |     |              |
|                      |     |     |          |     |              |
| *** 合計 ***           | 1   | 日   |          |     |              |
| *** 単位当り ***         |     |     | /9.0箇所 = |     |              |

施工前処理工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0149号表

モルタル油脂類除去 昼間作業 1 日 (9.0箇所) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量 | 単 位 | 単 価      | 金 額 | 摘 要          |
|-----------------|-----|-----|----------|-----|--------------|
| 清掃技師            |     |     |          |     |              |
| 土木一般世話役         | 1.0 | 人   |          |     | RA125        |
| 管路調査技師          |     |     |          |     |              |
| 測量技師            | 1.0 | 人   |          |     | RA730        |
| 管路調査助手          |     |     |          |     |              |
| 測量技師補           | 1.0 | 人   |          |     | RA735        |
| 特殊作業員           |     |     |          |     |              |
|                 | 1.0 | 人   |          |     | RA005        |
| 普通作業員           |     |     |          |     |              |
|                 | 1.0 | 人   |          |     | RA010        |
| TVカメラ車運転工       |     |     |          |     |              |
| 2t・63kw         | 1.0 | 日   |          |     | 施工 第0-0107号表 |
| 高圧洗浄車運転工        |     |     |          |     |              |
| 4t・147kw        | 1.0 | 日   |          |     | 施工 第0-0108号表 |
| 給水車運転工          |     |     |          |     |              |
| 4 t 132kw 4000ℓ | 1.0 | 日   |          |     | 施工 第0-0110号表 |
|                 |     |     |          |     |              |
|                 |     |     |          |     |              |
| *** 合計 ***      |     |     |          |     |              |
|                 | 1   | 日   |          |     |              |
| *** 単位当り ***    |     |     |          |     |              |
|                 |     |     | /9.0箇所 = |     |              |

施工前処理工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0150号表

モルタル油脂類除去 夜間作業

1 日 (9.0箇所) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量 | 単 位 | 単 価      | 金 額 | 摘 要          |
|-----------------|-----|-----|----------|-----|--------------|
| 清掃技師            |     |     |          |     |              |
| 土木一般世話役         | 1.0 | 人   | -        |     | RA125        |
| 管路調査技師          |     |     |          |     |              |
| 測量技師            | 1.0 | 人   | -        |     | RA730        |
| 管路調査助手          |     |     |          |     |              |
| 測量技師補           | 1.0 | 人   | -        |     | RA735        |
| 特殊作業員           |     |     |          |     |              |
|                 | 1.0 | 人   | -        |     | RA005        |
| 普通作業員           |     |     |          |     |              |
|                 | 1.0 | 人   | -        |     | RA010        |
| TVカメラ車運転工       |     |     |          |     |              |
| 2t・63kw         | 1.0 | 日   |          |     | 施工 第0-0127号表 |
| 高圧洗浄車運転工        |     |     |          |     |              |
| 4t・147kw        | 1.0 | 日   |          |     | 施工 第0-0128号表 |
| 給水車運転工          |     |     |          |     |              |
| 4 t 132kw 4000ℓ | 1.0 | 日   |          |     | 施工 第0-0130号表 |
|                 |     |     |          |     |              |
|                 |     |     |          |     |              |
| *** 合計 ***      |     |     |          |     |              |
|                 | 1   | 日   |          |     |              |
| *** 単位当り ***    |     |     |          |     |              |
|                 |     |     | /9.0箇所 = |     |              |

施工前処理工  
木根除去

施 工 内 訳 表

施工 第0-0151号表

1 日 (18.0箇所) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 摘 要          |
|-----------------|-----|-----|-----------|-----|--------------|
| 清掃技師            |     |     |           |     |              |
| 土木一般世話役         | 1.0 | 人   |           |     | RA125        |
| 管路調査技師          |     |     |           |     |              |
| 測量技師            | 1.0 | 人   |           |     | RA730        |
| 管路調査助手          |     |     |           |     |              |
| 測量技師補           | 1.0 | 人   |           |     | RA735        |
| 特殊作業員           |     |     |           |     |              |
|                 | 1.0 | 人   |           |     | RA005        |
| 普通作業員           |     |     |           |     |              |
|                 | 1.0 | 人   |           |     | RA010        |
| TVカメラ車運転        |     |     |           |     |              |
| 2t・63kw         | 1.0 | 日   |           |     | 施工 第0-0107号表 |
| 高圧洗浄車運転         |     |     |           |     |              |
| 4t・147kw        | 1.0 | 日   |           |     | 施工 第0-0108号表 |
| 給水車運転           |     |     |           |     |              |
| 4 t 132kw 4000ℓ | 1.0 | 日   |           |     | 施工 第0-0110号表 |
|                 |     |     |           |     |              |
|                 |     |     |           |     |              |
| *** 合計 ***      |     |     |           |     |              |
|                 | 1   | 日   |           |     |              |
| *** 単位当り ***    |     |     |           |     |              |
|                 |     |     | /18.0箇所 = |     |              |

施工前処理工  
木根除去

施 工 内 訳 表

施工 第0-0152号表

1 日 (18.0箇所) 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 摘 要          |
|--------------------------|-----|-----|-----------|-----|--------------|
| 清掃技師<br>土木一般世話役          | 1.0 | 人   | -         |     | RA125        |
| 管路調査技師<br>測量技師           | 1.0 | 人   | -         |     | RA730        |
| 管路調査助手<br>測量技師補          | 1.0 | 人   | -         |     | RA735        |
| 特殊作業員                    | 1.0 | 人   | -         |     | RA005        |
| 普通作業員                    | 1.0 | 人   | -         |     | RA010        |
| TVカメラ車運転<br>2t・63kw      | 1.0 | 日   |           |     | 施工 第0-0127号表 |
| 高圧洗浄車運転<br>4t・147kw      | 1.0 | 日   |           |     | 施工 第0-0128号表 |
| 給水車運転<br>4 t 132kw 4000ℓ | 1.0 | 日   |           |     | 施工 第0-0130号表 |
|                          |     |     |           |     |              |
|                          |     |     |           |     |              |
| *** 合計 ***               | 1   | 日   |           |     |              |
| *** 単位当り ***             |     |     | /18.0箇所 = |     |              |