工事番号														
担当者		照査		審査者		審査者		係長		課長補佐		課長		

令和 6 年度

市道 7 1 5 8 号線道路改良工事

閲覧設計書

松本市 神林

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
<p>市道 7 1 5 8 号線 道路改良 L = 2 1 3 . 7 m W = 6 . 0 m</p> <p>本工事は「長野県土木工事共通仕様書（建設部）」、「長野県土木工事施工管理基準（建設部）」、「土木工事現場必携」に準拠し実施すること。</p> <p>建設課 FAX 3 4 - 3 2 0 5</p>	施 工 期 間	日 間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 7 年 3 月 21 日
	契約保証方法	金銭的保証
	<p>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。</p> <p>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。</p>	

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	61 松本市 0 1 実施単価 49 1 0 中信(1) 06.07.31 建設物価・積算資料	当年7月号
	当 世 代	前 世 代
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正 冬期補正(現管)	40 10 % 04 道路改良 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 06 週休2日工事(当初) 574	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
道路改良					
道路土工		式			
掘削工		式			
掘削		式			
床掘り	820	m ³			工種 第0001号表
盛土工	150	m ³			工種 第0002号表
路床盛土		式			
路床盛土	270	m ³			工種 第0003号表
路床盛土	80	m ³			工種 第0004号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形工					
		式			
法面整形(切土部)					
	110	m ²			工種 第0005号表
法面整形(盛土部)					
	540	m ²			工種 第0006号表
埋戻工					
		式			
埋戻し					
	70	m ³			工種 第0007号表
作業土工					
		式			
基面整正					
	151	m ²			工種 第0008号表
残土処理工					
		式			
土砂等運搬					
	510	m ³			工種 第0009号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土等処分					
	510	m ³			工種 第0010号表
構造物撤去工					
		式			
構造物取壊し工					
		式			
舗装版切断					
	11	m			工種 第0011号表
舗装版破碎					
	974	m ²			工種 第0012号表
コンクリート構造物取壊し(無筋)					
	20	m ³			工種 第0013号表
コンクリート構造物取壊し(有筋)					
	1	m ³			工種 第0014号表
導水管撤去 (VP 150)					
	53	m			工種 第0015号表
運搬処理工					
		式			

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 (As)					
	49	m ³			工種 第0016号表
殻運搬 (二次製品,有筋)					
	21	m ³			工種 第0017号表
殻処分 (As) As					
	114	t			工種 第0018号表
殻処分 (二次製品)					
	50	t			工種 第0019号表
殻処分 (有筋)					
	3	t			工種 第0020号表
排水構造物工					
		式			
水路工					
		式			
ベンチフリューム (-500)					
	168	m			工種 第0021号表
フリューム蓋 (-500)					
	35	枚			工種 第0022号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掛口(異形)500型	8	本			工種 第0023号表
ベンチフリューム止水材	1	式			工種 第0024号表
田排水口 田排水樹 型	4	個			工種 第0025号表
導水管 VP 150	11	m			工種 第0026号表
導水管 SGP 150	1	式			工種 第0027号表
横断フリューム 500型	7	m			工種 第0028号表
マルチU型水路	12	m			工種 第0029号表
鉄筋コンクリート台付管	2	m			工種 第0030号表
ボックスカルバート (B500,H500)	12	m			工種 第0031号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮接続 既設BF500										
	6		m						工種	第0032号表
現場打水路										
	2		m						工種	第0033号表
管理樹工										
				式						
管理樹 900-900-1000										
	1		基						工種	第0034号表
管理樹 900-900-1000										
	1		基						工種	第0035号表
管理樹 1500-1000-2200										
	1		基						工種	第0036号表
舗装工										
				式						
舗装工										
				式						
不陸整正										
	1,356		m ²						工種	第0037号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
置換層 t=400 RC-40					
	500	m ³			工種 第0038号表
下層路盤(車道・路肩部) t=200 RC-40					
	1,254	m ²			工種 第0039号表
上層路盤(車道・路肩部) t=150 M-40					
	1,254	m ²			工種 第0040号表
下層路盤(車道・路肩部) t=190 RC-40					
	78	m ²			工種 第0041号表
上層路盤(車道・路肩部) t=100 M-25					
	78	m ²			工種 第0042号表
表層(車道・路肩部) t=50 再生密粒度As20F					
	1,331	m ²			工種 第0043号表
すりつけ舗装					
	25	m ²			工種 第0044号表
区画線工					
		式			
区画線工					
		式			

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ペイント式区画線(実線 W=15)材					
	409	m			工種 第0045号表
ペイント式区画線(実線 W=15)機・労					
	1,390	m			工種 第0046号表
溶融式区画線(ゼブラ W=30)材					
	6	m			工種 第0047号表
溶融式区画線(ゼブラ W=30)機・労					
	19	m			工種 第0048号表
任意仮設工					
		式			
交通管理工					
		式			
交通誘導警備員					
	13	人・日			工種 第0049号表
*** 直接工事費 ***					
*** 現場環境改善費(率分) ***					

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
率 0.0139										
*** 共通仮設費率計算額 ***										
補正無の率 0.1146					補正後の率	0.143				
*** 共通仮設費計 ***										
*** 純工事費 ***										
*** 現場管理費 *** 補正無の率 0.3218					補正後の率	0.3824				
*** 工事原価 ***										
*** 一般管理費等 *** 補正無の率 0.1971					前払率補正	1.0000				
					契約保証補正	0.0004				
*** 工事価格計 ***										

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税等 相当額計 率 0.1000						
工事費計						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額 率 0.0366						

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂 5,000m3未満 オープンカット	1	m ³			施工 第0 -0001号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	1	m ³			施工 第0 -0003号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正	1	m ²			施工 第0 -0008号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 標準 DID区間なし 6.0km以下 バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3)	1	m ³			施工 第0 -0009号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費等					
残土等処分 見積	1	m ³			施工 第0 -0010号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m ²			施工 第0 -0012号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種明細表

As

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費等					
処分費					
長野県建設部実施設計単価	1	t			施工 第0 -0018号表
*** 単位当り ***	1	t			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費等					
処分費					
長野県建設部実施設計単価	1	t			施工 第0 -0019号表
*** 単位当り ***	1	t			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費等					
処分費					
長野県建設部実施設計単価	1	t			施工 第0 -0020号表
*** 単位当り ***	1	t			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版据付 コンクリート蓋版各種 40を超え170kg/枚以下 長野県農政部実施単価	1	枚			施工 第0 -0022号表
*** 単位当り ***	1	枚			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝据付 L = 1000 U型側溝質量280kg/個 長野県農政部実施単価	1	m			施工 第0 -0023号表
異形掛口鉄板 500用 うま・チェーン付 見積	1	組			
田門ゲート 見積	1	基			
*** 単位当り ***	1	本			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ベンチフリューム止水材 フリューム用パット 500型 長野県農政部実施単価	99	枚			
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種 第0025号表

田排水樹 型

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト集水樹 据付 50kg以上80kg以下 据付手間	1	基			施工 第0 -0024号表
田排水樹 1型 参考重量 68kg 長野県農政部実施単価	1	個			
*** 単位当り ***	1	個			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
暗渠排水管 据付 直管	53	m			施工 第0 -0026号表
メカニカル管継手 一般配管用（標準） 150用 刊行物単価	5	個			
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

500型

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝据付 L = 2000 U型側溝質量650kg/個 長野県農政部実施単価	1	m			施工 第0 -0027号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋コンクリート台付管	1	m			施工 第0 -0029号表
*** 単位当り ***	1	m			

ボックスカルバート

工種明細表

工種 第0031号表

(B500,H500)

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個	1	m			施工 第0 -0031号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種明細表

工種 第0032号表

既設BF500

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝再利用撤去・据付 L = 2000 U型側溝質量 325 kg / 個	1	m			施工 第0 -0032号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち水路(本体) 生コンクリート各種 高炉(BB) 鉄筋あり 一般養生・特殊養生(練炭)	1	m			施工 第0 -0033号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種明細表

工種 第0034号表

900-900-1000

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB) 0.69m3を超え0.73m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			施工 第0 -0034号表
ステップ RC-30L-250同等品以上 刊行物単価	2	個			
*** 単位当り ***	1	基			

工種明細表

工種 第0035号表

900-900-1000

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB) 0.69m3を超え0.73m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			施工 第0 -0034号表
ステップ RC-30L-250同等品以上 刊行物単価	2	個			
*** 単位当り ***	1	基			

工種明細表

工種 第0036号表

1500-1000-2200

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 生コンクリート各種 高炉(BB) 2.77m3を超え2.92m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			施工 第0 -0035号表
鉄筋工 SD345 D13 構造物種別による補正なし	0.13	t			施工 第0 -0036号表
ステップ RC-30L-250同等品以上 刊行物単価	6	個			
*** 単位当り ***	1	基			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不陸整正 補足材料なし	1	m ²			施工 第0 -0037号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

置換層

工種明細表

工種 第0038号表

t=400 RC-40

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満	1	m ³			施工 第0 -0038号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	1.26	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

上層路盤（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0040号表

t=150 M-40

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚150mm	1	m ²			施工 第0 -0040号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

下層路盤（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0041号表

t=190 RC-40

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚190mm 1層施工	1	m ²			施工 第0 -0041号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

上層路盤（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0042号表

t=100 M-25

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚100mm	1	m ²			施工 第0 -0042号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

表層（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0043号表

t=50 再生密粒度As20F

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm	1	m ²			施工 第0 -0043号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ペイント式区画線（実線 W=15）材 ペイント式（車載式） 実線 15cm	1	m			施工 第0 -0045号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
溶融式区画線（ゼブラ W=30）機・労 溶融式（手動） ゼブラ 30cm	1	m			施工 第0 -0048号表
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0062

掘削

土砂 5,000m3未満

機械構成比: 45.14%

労務構成比:

オープンカット

34.64%

材料構成比:

20.22%

市場単価構成比:

0.00%

施工 第0 -0001号表

標準単価:

1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3	45.14%	供用日		バックホウ(クローラ型) [標準型] 超低騒音・排ガス3次		
運転手(特殊)	34.64%	人		運転手(特殊)		
軽油 小型口-リ- パトロール給油	20.22%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質:土砂 押土の有無:押土なし 施工数量:5,000m3未満				施工方法:オープンカット 障害の有無:障害なし 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

施工 第0 -0002号表

床掘り

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

1

m3 当り

機械構成比： 21.49% 労務構成比：

63.32%

材料構成比： 15.19%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ~ 超低・~ 排ガス3次 山積0.45m3	21.49%	日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
運転手 (特殊)	63.32%	人		運転手 (特殊)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	15.19%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 土留方式の種類：土留なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：平均施工幅1m以上2m未満 障害の有無：障害なし		

施工内訳表

頁0-0064

路床盛土
2.5m以上4.0m未満

施工 第0 -0003号表

1

m3 当り

機械構成比: 16.92%

労務構成比: 74.02%

材料構成比: 9.06%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ~ 超低・~ 排ガス3次 質量3 ~ 4 t	8.48%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ~ 超低・~ 排ガス2次 山積0.28m3	8.44%	日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
運転手 (特殊)	65.80%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	8.22%	人		普通作業員		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.06%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施工内訳表

頁0-0066

路床盛土

施工 第0 -0004号表

2.5m未満

1

m3 当り

機械構成比: 0.86% 労務構成比: 98.84% 材料構成比: 0.30% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量 0.8 ~ 1.1 t	0.86%	日		振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料		
普通作業員	88.92%	人		普通作業員		
特殊作業員	9.92%	人		特殊作業員		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.30%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0 -0005号表

法面整形

切土部

現場制約なし

1

m2 当り

機械構成比: 10.32% 労務構成比: 79.09%

材料構成比: 10.59%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 ~排ガス2014 山積0.8m3	10.32%	日		バックホウ[クローラ型]賃料		
普通作業員	37.96%	人		普通作業員		
運転手(特殊)	21.82%	人		運転手(特殊)		
土木一般世話役	19.31%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	10.59%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施工内訳表

施工 第0 -0005号表

法面整形

切土部

現場制約なし

1

m 2 当り

機械構成比： 10.32%

労務構成比： 79.09%

材料構成比： 10.59%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り ***						
整形箇所：切土部 土質：埴質土、砂及び砂質土、粘性土				現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0070

法面整形

盛土部

機械構成比: 12.90% 労務構成比: 73.86%

法面締固めあり

材料構成比: 13.24%

市場単価構成比: 0.00%

施工 第0 -0006号表

標準単価: 1

m2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 ~排ガス2014 山積0.8m3	12.90%	日		バックホウ[クローラ型]賃料		
普通作業員	30.50%	人		普通作業員		
運転手(特殊)	27.27%	人		運転手(特殊)		
土木一般世話役	16.09%	人		土木一般世話役		
軽油 小型口-リ-パトロール給油	13.24%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施工内訳表

頁0-0072

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

施工 第0 -0007号表

1

m3 当り

機械構成比: 6.01% 労務構成比: 90.52%

材料構成比: 3.47%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス1次 山積0.45m ³	5.33%	供用日		バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス1次		
タンパ(ランマ)賃料 質量60~80kg	0.68%	日		タンパ(ランマ)賃料		
普通作業員	54.90%	人		普通作業員		
特殊作業員	27.09%	人		特殊作業員		
運転手(特殊)	8.53%	人		運転手(特殊)		
軽油 小型口-リ- パトロール給油	2.50%	L		軽油 パトロール給油		

施工内訳表

頁0-0073

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

施工 第0 -0007号表

1

m 3 当り

機械構成比： 6.01%

労務構成比： 90.52%

材料構成比： 3.47%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン レギュラー スタンド	0.97%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：最大埋戻幅1m未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

基面整正

施工内訳表

施工 第0 -0008号表

頁0-0074

1 m2 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0 -0009号表

土砂等運搬

標準 DID区間なし 6.0km以下

バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3)

1

m3 当り

機械構成比: 46.25% 労務構成比:

38.07%

材料構成比: 15.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	46.25%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	38.07%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	15.68%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場: 標準 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離: 6.0km以下				積込機種・規格: バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3) DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0077

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

6.05%

労務構成比：

15cm以下

55.50%

材料構成比：

38.45%

市場単価構成比：

施工 第0 -0011号表

0.00%

標準単価：
1

m 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 B径56cm	4.09%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		
特殊作業員	19.28%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	9.90%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.33%	人		普通作業員		
ブレード(コンクリートカッタ) 径22インチ(56cm)	35.21%	枚		ブレード(コンクリートカッタ) 径22インチ(56cm)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.19%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施工内訳表

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

6.05%

労務構成比：

15cm以下

55.50%

材料構成比：

38.45%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0011号表

標準単価：

1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施工内訳表

頁0-0079

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

9.20%

労務構成比：

障害等なし

82.23%

材料構成比：

8.57%

市場単価構成比：

施工 第0 -0012号表

0.00%

標準単価：

1

m 2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 ~排ガス3次 山積0.45m ³	9.20%	日		バックホウ[クローラ型]賃料		
土木一般世話役	29.42%	人		土木一般世話役		
運転手(特殊)	28.07%	人		運転手(特殊)		
普通作業員	24.74%	人		普通作業員		
軽油 小型口-リ-パトロール給油	8.57%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施工内訳表

頁0-0080

舗装版破碎
アスファルト舗装版

施工 第0 -0012号表

機械構成比： 9.20% 労務構成比： 82.23%

障害等なし

材料構成比： 8.57%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

施工 第0 -0013号表

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			
構造物区分：無筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし				施工区分：機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし	

施工内訳表

施工 第0 -0014号表

構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			
構造物区分：鉄筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし				施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし	

施工内訳表

暗渠排水管

施工 第0 -0015号表

撤去

直管

1

m 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	71.63%	人		普通作業員		
土木一般世話役	28.37%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：撤去 呼び径：50～150mm				管種別：直管		

施工内訳表

施工 第0 -0016号表

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 6.5km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

1

m3 当り

機械構成比: 45.57% 労務構成比: 37.51%

材料構成比: 16.92%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	45.57%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	37.51%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	16.92%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: 舗装版破碎 DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離: 6.5km以下		

施工内訳表

施工 第0 -0017号表

殻運搬

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 5.7km以下

1

m3 当り

機械構成比: 42.35% 労務構成比:

42.40% 材料構成比: 15.25%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	42.35%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	42.40%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	15.25%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込 運搬距離: 5.7km以下		

施工内訳表

排水構造物工 U型側溝据付
L = 2000

U型側溝質量 325 kg / 個

刊行物単価

施工 第0 -0021号表

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝 (L 2000) 1000 kg 以下 制約無 昼間	10.000	m			
側溝	4.990	個			
再生クラッシャーラン 40 mm以下	0.780	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 2000 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m ³ / 10m) : 0.65 夜間作業の有無：夜間作業 (20時 ~ 6時) なし U型側溝単価 (円 / 個) :					U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (kg / 個) : 325 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC - 40 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし

施工内訳表

排水構造物工 蓋版据付
 コンクリート蓋版各種

40を超え170kg/枚以下

長野県農政部実施単価

施工 第0 -0022号表

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業(20時~6時)なし 蓋版単価(円/枚)：					蓋版の種類：コンクリート蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし

施工内訳表

排水構造物工 U型側溝据付
L = 1000

U型側溝質量 280 kg / 個

長野県農政部実施単価

施工 第0 -0023号表

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝 (L 2000) 1000 kg 以下 制約無 昼間	10.000	m			
側溝	9.950	個			
再生クラッシャーラン 40 mm以下	0.780	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 1000 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m ³ / 10m) : 0.65 夜間作業の有無：夜間作業 (20時 ~ 6時) なし U型側溝単価 (円 / 個) :					U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (kg / 個) : 280 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC - 40 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし

施工内訳表

プレキャスト集水桝

施工 第0 -0024号表

据付 50kg以上80kg以下
 機械構成比: 19.35% 労務構成比: 76.45% 材料構成比: 4.20%

据付手間 市場単価構成比: 0.00%
 標準単価: 1

基 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ~排ガス3次 山積0.28m3	18.26%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
運転手 (特殊)	60.75%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	6.87%	人		普通作業員		
土木一般世話役	3.63%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	0.88%	人		特殊作業員		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.97%	L		軽油 パトロール給油		

施工内訳表

プレキャスト集水桝

施工 第0 -0024号表

据付

据付手間

1

基 当り

機械構成比： 19.35%

労務構成比： 76.45%

材料構成比： 4.20%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

50kg以上80kg以下

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 基礎碎石の有無：基礎碎石なし				製品質量(kg/基)：50kg以上80kg以下		

施工内訳表

施工 第0 -0025号表

暗渠排水管

据付

直管

1

m 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 46.04%

材料構成比： 53.96%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	32.98%	人		普通作業員		
土木一般世話役	13.06%	人		土木一般世話役		
暗渠排水管 一般管 VP-150 長野県実施単価	53.96%	m		暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 75		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 呼び径：50～150mm				管種別：直管		

施工内訳表

暗渠排水管
据付

施工 第0 -0026号表

1

m 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 46.04% 材料構成比： 53.96% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	32.98%	人		普通作業員		
土木一般世話役	13.06%	人		土木一般世話役		
暗渠排水管 SGP管 150 SGP-MN 150 5.5m/本 刊行物単価	53.96%	m		暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 75		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 呼び径：50～150mm				管種別：直管		

施工内訳表

排水構造物工 U型側溝据付
L = 2000

U型側溝質量 650 kg / 個

長野県農政部実施単価

施工 第0 -0027号表

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝 (L2000) 1000kg以下 制約無 昼間	10.000	m			
側溝	4.990	個			
再生クラッシャーラン 40mm以下	1.032	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 2000 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m ³ / 10m) : 0.86 夜間作業の有無：夜間作業 (20時 ~ 6時) なし U型側溝単価 (円 / 個) :					U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (kg / 個) : 650 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC - 40 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし

施工内訳表

排水構造物工 U型側溝据付
L = 2000

施工 第0 -0028号表

U型側溝質量 821 kg / 個

見積

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝 (L 2000) 1000 kg 以下 制約無 昼間	10.000	m			
側溝	4.990	個			
再生クラッシャーラン 40 mm以下	1.620	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 2000 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m ³ / 10m) : 1.35 夜間作業の有無：夜間作業 (20時 ~ 6時) なし U型側溝単価 (円 / 個) :					U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (kg / 個) : 821 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC - 40 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし

施工内訳表

鉄筋コンクリート台付管
据付

施工 第0 -0030号表

機械構成比: 6.07% 労務構成比: 26.74% 材料構成比: 67.19% (施工手間) 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] クレーン付・排ガス1次 山積0.45m ³	4.94%	供用日		バックホウ(クローラ型) [標準型] クレーン付・排ガス1次		
普通作業員	7.67%	人		普通作業員		
運転手(特殊)	7.31%	人		運転手(特殊)		
土木一般世話役	4.55%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	2.21%	人		特殊作業員		
鉄筋コンクリート台付管	64.56%	m		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300×長2000		

施工内訳表

鉄筋コンクリート台付管

据付

機械構成比： 6.07%

労務構成比： 26.74%

材料構成比： 67.19%

250mm

市場単価構成比： 0.00%

(施工手間)

施工 第0 -0030号表

1

m 当り

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	2.14%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 管径：250mm				管径：200～300mm 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0101

ボックスカルバート

施工 第0 -0031号表

据付

2.0m/個

1

m 当り

機械構成比: 6.74%

労務構成比:

21.20%

材料構成比: 72.06%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊(燃料油脂費含む)	3.01%	日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員	4.79%	人		普通作業員		
土木一般世話役	2.37%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	2.30%	人		特殊作業員		
ボックスカルバート 長野県実施設計単価	72.06%	個		RCボックスカルバート B600×H600×L2000		
積算単価		式		積算単価		

施工内訳表

ボックスカルバート

施工 第0 -0031号表

据付

2.0m/個

1

m 当り

機械構成比: 6.74%

労務構成比:

21.20%

材料構成比: 72.06%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り ***						
作業区分: 据付 内空幅・内空高(m): 0 < B 1.25 0 < H 1.25 PC鋼材による縦締め: PC鋼材による縦締めなし				製品長: 2.0m/個 基礎材種別: 基礎碎石+均しコンクリート ラフレソクレソ賃料補正係数: 1		

施工内訳表

排水構造物工 U型側溝再利用撤去・据付

施工 第0 -0032号表

L = 2000

U型側溝質量 325 kg / 個

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝 (L2000) 1000kg以下 制約無 昼間	10.000	m			
排水構造物工 U型側溝 (L2000) 1000kg以下 制約無 昼間	10.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：再利用撤去・据付 U型側溝の長さ：L = 2000 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工なし 夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし					U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (kg / 個)：325 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし

施工内訳表

施工 第0 -0033号表

現場打ち水路（本体）

生コンクリート各種 高炉（BB）

鉄筋あり

一般養生・特殊養生（練炭）

1

m 当り

機械構成比： 0.17% 労務構成比： 73.50%

材料構成比： 23.44%

市場単価構成比： 2.89%

標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	0.17%	日		バックホウ[クローラ型]賃料		
型わく工	26.10%	人		型わく工		
普通作業員	25.77%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.76%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	3.17%	人		特殊作業員		
生コン 21-12-40-BB (W/C=55%以下) 長野県実施設計単価	13.06%	m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施工内訳表

現場打ち水路（本体）

生コンクリート各種 高炉（BB）

機械構成比： 0.17% 労務構成比： 73.50%

鉄筋あり

材料構成比： 23.44%

施工 第0 -0033号表

一般養生・特殊養生（練炭）

市場単価構成比： 2.89%

1
標準単価：

m 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
異形棒鋼 SD345 D13	5.05%	t		異形棒鋼 SD345 D13		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.16%	L		軽油 パトロール給油		
鉄筋工 加工・組立共	2.89%	t		鉄筋工 加工・組立共		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
鉄筋の有無：鉄筋あり コンクリート打設工法：人力打設 鉄筋工の労務補正：標準(1.0) コンクリート規格：生コンクリート各種 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				10m当りコンクリート使用量：4.6m ³ /10mを超え4.8m ³ /10m以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート種類：高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施工内訳表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）
18-8-40(W/C=60%以下) 高炉（BB）

0.69m3を超え0.73m3以下

一般養生・特殊養生(練炭)

施工 第0 -0034号表

1

箇所 当り

機械構成比： 0.08% 労務構成比： 86.43%

材料構成比： 13.49%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	0.08%	日		バックホウ[クローラ型]賃料		
型わく工	33.15%	人		型わく工		
普通作業員	29.37%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.10%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	2.38%	人		特殊作業員		
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)	13.14%	m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施工内訳表

施工 第0 -0034号表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉（BB）

0.69m3を超え0.73m3以下

一般養生・特殊養生（練炭）

1

箇所 当り

機械構成比： 0.08% 労務構成比： 86.43%

材料構成比： 13.49%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.08%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.69m3を超え0.73m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生（練炭） コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリート種別種類：高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施工内訳表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）
生コンクリート各種 高炉（BB）

2.77m3を超え2.92m3以下

一般養生・特殊養生（練炭）

施工 第0 -0035号表

1

箇所 当り

機械構成比： 0.07% 労務構成比： 84.31%

材料構成比： 15.62%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	0.07%	日		バックホウ[クローラ型]賃料		
型わく工	35.68%	人		型わく工		
普通作業員	22.82%	人		普通作業員		
土木一般世話役	8.78%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	2.15%	人		特殊作業員		
生コン 21-12-40-BB (W/C=55%以下) 長野県実施設計単価	15.24%	m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施工内訳表

施工 第0 -0035号表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

生コンクリート各種 高炉（BB）

2.77m3を超え2.92m3以下

一般養生・特殊養生（練炭）

1

箇所 当り

機械構成比： 0.07% 労務構成比： 84.31%

材料構成比： 15.62%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.06%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：2.77m3を超え2.92m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生（練炭） コンクリート規格：生コンクリート各種 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリート種類：高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施工内訳表

施工 第0 -0036号表

鉄筋工

SD345 D13

構造物種別による補正なし

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 SD345 D13	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：SD345 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし					鉄筋径：D13 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 10t未満
時間的制約の有無：条件不要 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 10%未満					夜間作業の有無：夜間作業(20時～6時)なし

施工内訳表

頁0-0111

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0037号表

1 m2 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m	11.79%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10t	9.34%	供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ~超低・~排ガス2011 質量8~20t	3.05%	日		タイヤローラ賃料		
運転手(特殊)	42.41%	人		運転手(特殊)		
特殊作業員	13.04%	人		特殊作業員		
普通作業員	9.43%	人		普通作業員		

機械構成比: 24.18% 労務構成比: 67.12%

材料構成比: 8.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

施工内訳表

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0037号表

1 m2 当り

機械構成比： 24.18% 労務構成比： 67.12% 材料構成比： 8.70% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役	2.24%	人		土木一般世話役		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	8.70%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0113

路床盛土

施工 第0 -0038号表

4.0m以上

10,000m3未満

1

m3 当り

機械構成比: 19.31% 労務構成比:

63.43% 材料構成比: 17.26%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ブルドーザ[湿地]賃料 ~低騒・排ガス3次 7t級	9.95%	日		ブルドーザ[湿地]賃料		
振動ローラ[フラットシングルドラム]賃料 ~排ガス3次 質量11~12t	9.36%	日		振動ローラ[フラットシングルドラム]賃料		
運転手(特殊)	43.02%	人		運転手(特殊)		
普通作業員	20.41%	人		普通作業員		
軽油 小型口-リ-パトロール給油	17.26%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施工内訳表

頁0-0114

路床盛土

施工 第0 -0038号表

4.0m以上

10,000m3未満

1

m3 当り

機械構成比： 19.31%

労務構成比：

63.43%

材料構成比：

17.26%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り ***						
施工幅員：4.0m以上 障害の有無：障害なし				施工数量：10,000m3未満		

施工内訳表

頁0-0115

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 200mm

機械構成比： 4.87% 労務構成比： 15.24%

1層施工

材料構成比： 79.89%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0039号表

標準単価： 1

m² 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅 3.1m	1.95%	供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 運転質量 10t	1.54%	供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ~超低・~排ガス2011 質量 8~20t	0.50%	日		タイヤローラ賃料		
運転手 (特殊)	7.01%	人		運転手 (特殊)		
特殊作業員	2.46%	人		特殊作業員		
普通作業員	2.33%	人		普通作業員		

施工内訳表

施工 第0 -0039号表

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 200mm

1層施工

機械構成比： 4.87%

労務構成比：

15.24%

材料構成比： 79.89%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.69%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下	78.14%	m3		クラッシャーラン C - 40		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	1.44%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm) : 200 材料 : 再生クラッシャーラン RC - 40				施工区分 : 1層施工 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0117

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整碎石

機械構成比： 10.05% 労務構成比：

全仕上り厚 150mm

31.45% 材料構成比：

58.50% 市場単価構成比：

施工 第0 -0040号表

1
標準単価：

m2 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m	4.02%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10t	3.18%	供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ~超低・~排ガス2011 質量8~20t	1.04%	日		タイヤローラ賃料		
運転手(特殊)	14.47%	人		運転手(特殊)		
特殊作業員	5.08%	人		特殊作業員		
普通作業員	4.81%	人		普通作業員		

施工内訳表

施工 第0 -0040号表

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整碎石

全仕上り厚 150mm

1

m2 当り

機械構成比： 10.05%

労務構成比：

31.45%

材料構成比：

58.50%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役	1.42%	人		土木一般世話役		
粒調碎石 40mm以下	54.88%	m ³		再生粒度調整碎石 RM - 40		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	2.97%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：150 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M - 40		

施工内訳表

頁0-0119

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚190mm

機械構成比： 4.87% 労務構成比： 15.24%

1層施工

材料構成比： 79.89%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0041号表

標準単価： 1

m2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m	1.95%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10t	1.54%	供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ~超低・~排ガス2011 質量8~20t	0.50%	日		タイヤローラ賃料		
運転手(特殊)	7.01%	人		運転手(特殊)		
特殊作業員	2.46%	人		特殊作業員		
普通作業員	2.33%	人		普通作業員		

施工内訳表

施工 第0 -0041号表

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚190mm

1層施工

機械構成比： 4.87%

労務構成比：

15.24%

材料構成比： 79.89%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.69%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下	78.14%	m3		クラッシャーラン C - 40		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	1.44%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm) : 190 材料 : 再生クラッシャーラン RC - 40				施工区分 : 1層施工 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0121

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0042号表

粒度調整碎石

全仕上り厚 100 mm

1

m² 当り

機械構成比： 10.05% 労務構成比：

31.45% 材料構成比： 58.50%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m	4.02%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10t	3.18%	供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ~超低・~排ガス2011 質量8~20t	1.04%	日		タイヤローラ賃料		
運転手(特殊)	14.47%	人		運転手(特殊)		
特殊作業員	5.08%	人		特殊作業員		
普通作業員	4.81%	人		普通作業員		

施工内訳表

施工 第0 -0042号表

上層路盤(車道・路肩部)

粒度調整碎石

全仕上り厚 100mm

1

m2 当り

機械構成比: 10.05%

労務構成比:

31.45%

材料構成比:

58.50%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役	1.42%	人		土木一般世話役		
粒調碎石 25mm以下	54.88%	m ³		再生粒度調整碎石 RM-40		
軽油 小型口-リ- パトロール給油	2.97%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料: 粒度調整碎石 施工区分: 1層施工 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm): 100 材料(粒度調整碎石): 粒度調整碎石 M-25		

施工内訳表

頁0-0123

表層(車道・路肩部)

施工 第0 -0043号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比: 1.63%

労務構成比: 10.57%

材料構成比: 87.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ~ 低騒・~ 排ガス2014 舗装幅 2.3 ~ 6 m	1.04%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ~ 超低・~ 排ガス2011 質量 8 ~ 20 t	0.16%	日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ~ 超低・~ 排ガス2次 質量 10 ~ 12 t	0.16%	日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員	3.78%	人		普通作業員		
特殊作業員	2.17%	人		特殊作業員		
運転手(特殊)	2.12%	人		運転手(特殊)		

施工内訳表

表層（車道・路肩部）
3.0m超

平均仕上り厚 50mm

施工 第0 -0043号表

1

m2 当り

機械構成比： 1.63% 労務構成比： 10.57% 材料構成比： 87.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役	0.74%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下]	79.45%	t		アスファルト混合物 密粒度(20)		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.66%	L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
軽油 小型口-リ- パトロール給油	0.58%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0126

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0044号表

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.63%

労務構成比： 10.57%

材料構成比： 87.80%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅 2 . 3 ~ 6 m	1.04%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量 8 ~ 2 0 t	0.16%	日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量 1 0 ~ 1 2 t	0.16%	日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員	3.78%	人		普通作業員		
特殊作業員	2.17%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	2.12%	人		運転手 (特殊)		

施工内訳表

表層（車道・路肩部）
3.0m超

平均仕上り厚 40mm

施工 第0 -0044号表

1

m2 当り

機械構成比： 1.63% 労務構成比： 10.57% 材料構成比： 87.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役	0.74%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下]	79.45%	t		アスファルト混合物 密粒度(20)		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.66%	L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
軽油 小型口-リ- パトロール給油	0.58%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

ペイント式区画線（実線 W=15）材
ペイント式（車載式）

施工 第0 -0045号表

実線 1.5 cm

1000

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラフィックペイント（加熱型） 2種B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	59.000	k g			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	34.000	L			
諸雑費	3.000	%			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2.0時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					規格・仕様（ペイント式）：実線 1.5 cm 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）

施工内訳表

施工 第0 -0046号表

ペイント式区画線（実線 W=15）機・労
 ペイント式（車載式）

実線 1.5 cm

1000

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無 実線1.5cm 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					規格・仕様（ペイント式）：実線 1.5 cm 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1日未満用）

施工内訳表

溶融式区画線（ゼブラ W=30）材
溶融式（手動）

ゼブラ 30cm

施工 第0 -0047号表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,130.000	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	50.000	kg			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	50.000	kg			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	84.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格：アスファルト舗装用					規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 30cm 塗布厚：塗布厚 1.5mm 舗装種別：排水性舗装でない場合
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）					夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ

施工内訳表

溶融式区画線（ゼブラ W=30）機・労
溶融式（手動）

施工 第0 -0048号表

ゼブラ 30cm

1000

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格：アスファルト舗装用				規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 30cm 塗布厚：塗布厚 1.5mm 舗装種別：排水性舗装でない場合	
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1日未満用）				夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ	