

担当者	照査	照査	係長	課長補佐	課長	設計年月
						令和6年8月
<p>令和6年度松本市営住宅中川団地解体工事</p> <p>設計内訳書</p>						
						<h1>金 抜</h1>

1

仕 様	
1 工事位置 :	松本市中川1507
2 工事概要 :	松本市営住宅中川団地の解体工事を行うもの
3 特 記 :	<p>本工事は国庫補助事業に基づくものであり、その概要は上記の通りとし、詳細については設計図書、本設計内訳書を参照し、構造上の納まり及び美観上欠くことのできない部分は、</p> <p>担当者との協議の上、請負代金額の範囲内で入念に施工すること。</p> <p>周辺の道路事情を考慮し、車両の通行には十分注意すること。</p> <p>受注者は、火災保険等必要となる各種保険に加入すること。</p> <p>本工事は「週休2日工事」の対象工事である。</p>
4 提出書類 :	<p>着工届、現場代理人及び主任技術者等届(経歴書、資格証の写し)、請負代金内訳書、工程表、</p> <p>工程写真、コリズ写し(請負代金額500万円以上の場合)、竣工届、竣工写真、産業廃棄物管理票、</p> <p>松本市「建設工事施工/提出書類マニュアル」(最新版)によるもの、その他監督職員の指示するもの。</p>
5 工 期 :	契約の日から令和7年1月31日まで
6 設計金額 :	<p>¥ - (うち取引に係る消費税額¥ -)</p>

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
令和6年度松本市営住宅中川団地解体工事						
内 訳 書						
A 共通仮設費		式	1			
B 直接工事費		式	1			
(純工事費)計						
現場管理費		式	1			
一般管理費等		式	1			
	一般管理費					
	契約保証費					
工事価額計	(法定福利費含む)					
消費税相当額		式	1			10 %
設計工事費合計						

3

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A 共通仮設費						
準 備 費	}					
仮 設 建 物 費						
工 事 施 設 費						
環 境 安 全 費						
動力用水光熱費		式	1			
屋外整理清掃費						
機 械 器 具 費						
そ の 他						
仮囲い	H=2.0m程度、防災シート 在置期間2カ月	m	89.0			
キャスターゲート	W3.0m×H1.8m 在置期間2カ月	か所	1			
交通誘導員	B種	人	10			
重機回送費	搬出・搬入	式	1			
石綿含有建材事前調査	目視・資料調査 報告申請含む	式	1			
A - 計						

4

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
B 直接工事費						
1 PC造平屋建 解体		棟	2			
2 その他解体工事		式	1			
3 外構工事		式	1			
B - 計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1 PC造平屋建 解体						
A 直接仮設工事		式	1			
B 解体工事		式	1			
C 収集運搬・処分		式	1			
1-小計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A 直接仮設工事						
くさび緊結式足場	10m>H,W600, 存置1カ月程度 手すり先行型, 掛払、運搬共	掛m2	81.0			
垂直養生	防音シート 在置1カ月程度	掛m2	81.0			
脚立足場	H=1.8m 並列 存置1カ月程度	床m2	98.5			
A-小計						
B 解体工事						
内部造作材事前撤去		m2	98.5			
屋根材撤去	カラー鉄板	m2	98.5			
上屋解体	PC造	m2	98.5			
同上基礎解体	土間・機械基礎共 外部コンクリート基礎含む	m2	98.5			
軒天・浴室天井撤去	アスベストレベル3 養生含む	m2	26.0			
分別・集積・積込	金属くず以外 積荷体積	m3	80.4			
分別・集積・積込	金属くず	t	0.5			
B-小計						

7

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
C 収集運搬・処分						
(収集運搬)						
木くず	積荷体積	m3	15.0			
繊維くず	積荷体積	m3	7.0			
コンクリートがら	積荷体積	m3	52.0			
ガラス陶磁器類	積荷体積	m3	0.5			
廃石膏ボード	積荷体積	m3	3.5			
混合廃棄物	積荷体積	m3	1.5			
廃プラ類	積荷体積	m3	0.5			
石綿含有建材	積荷体積 アスベストレベル3	m3	0.4			
金属くず		t	0.5			

8

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
(処分)						
木くず	積荷体積	m3	15.0			
繊維くず	積荷体積	m3	7.0			
コンクリートがら	積荷体積	m3	52.0			
ガラス陶磁器類	積荷体積	m3	0.5			
廃石膏ボード	積荷体積	m3	3.5			
混合廃棄物	積荷体積	m3	1.5			
廃プラ類	積荷体積	m3	0.5			
石綿含有建材	積荷体積 アスベストレベル3	m3	0.4			
金属くず		t	▲ 0.5			
C-小計						

9

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2 その他解体工事						
配管類、桧類、量水器 撤去	キャップ止め棟端末処理 共	式	1.0			
鋼製物置 撤去	W1.5m×D2.2m×H2.0m程度	か所	4.0			
浄化槽 撤去	RC造 洗浄・汲み取り別途	基	4.0			
樹木伐採	H=10~20m程度 Φ150~300程度	本	4.0			
(収集運搬)						
廃プラ	積荷体積	m3	3.0			
コンクリートがら	積荷体積	m3	4.0			
木くず	積荷体積	m3	4.0			
金属くず		t	0.5			
(処分)						
廃プラ	積荷体積	m3	3.0			
コンクリートがら	積荷体積	m3	4.0			
木くず	積荷体積	m3	4.0			
金属くず		t	▲ 0.5			
2-小計						

10

